Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	1. Kabeliai ir laidai				
1.	0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su dviguba izoliacija 4x16,0mm^2 (Al), darbo temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.	TS-4.1	m	1044,0	
2.	0,4kV 0,4kV elektros kabelis varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5mm^2 (Cu), darbo temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.	TS-4.1	m	296,0	
	2. Šviestuvai				
1.	Metalinė gatvės apšvietimo atrama 8m, gembė 1m aukščio ir 2m ilgio, karštai cinkuota, su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su kontaktine grupe VS-15 arba analogas, komplekte automatinis jungiklis B6A, sandarumas IP66. Atrama tiekiama su g/b pamatu.	TS-4.7 TS-4.8, TS-4.9, TS-4.10 TS-4.11	kompl.	2	Šv25-Šv26
	Metalinė gatvės apšvietimo atrama 8m, gembė 0,5m aukščio ir 1,5m ilgio, karštai cinkuota, su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su kontaktine grupe VS-15 arba analogas, komplekte automatinis jungiklis B6A, sandarumas IP66. Atrama tiekiama su g/b pamatu.	TS-4.7 TS-4.8, TS-4.9, TS-4.10 TS-4.11	kompl.	13	Šv27-Šv39
	Metalinė gatvės apšvietimo atrama 6m, karštai cinkuota, su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su kontaktine grupe VS-15 arba analogas, komplekte automatinis jungiklis B6A, sandarumas IP66. Atrama tiekiama su g/b pamatu.	TS-4.7 TS-4.8, TS-4.9, TS-4.10 TS-4.11	kompl.	24	Šv1-Šv24
	Gatvės ir pėsčiųjų tako šviestuvas, montuojamas ant 8m atramos su gembe, LED 25W, maitinimo šaltinis su pritemdymo funkcija, apsaugos klasė II.	TS-4.2	vnt.	1	Šv27
3.	Gatvės ir pėsčiųjų tako šviestuvas, montuojamas ant 8m atramos su gembe, LED 33W, maitinimo šaltinis su pritemdymo funkcija, apsaugos klasė II.	TS-4.2	vnt.	14	Šv25-Šv26, Šv28-Šv39
	Pėsčiųjų tako šviestuvas, montuojamas ant 6m atramos, LED 19W, maitinimo šaltinis su pritemdymo funkcija, apsaugos klasė II.	TS-4.2	vnt.	24	Šv1-Šv24
	4. Medžiagos				
1.	0,4kV galinė mova kabeliui 4x16,0mm^2	TS-4.3	vnt.	78	
2.	Signalinė juosta	TS-4.4	m	868,0	
3.	Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti atviru būdu)	TS-4.5	m	868,0	
4.	Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti uždaru būdu)	TS-4.5	m	20,0	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
5.	Atramos įžemintuvas, R≤30Ω: Cinkuotas įžeminimo strypas 10vnt. Cinkuota įžeminimo juosta 2m Sujungimo movelė 9vnt. Kalimo galvutė 1vnt. Antgalis 1vnt. Kryžminė jungtis 1vnt.	TS-4.6	kompl.	39	
6.	Automatinis jungiklis1F B6A		vnt.	1	

Eil. Nr.	**Montavimo darbai**	Mato vnt.	Kiekis
1.	Tranšėjų kasimas mechaniniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,848
2.	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,020
3.	Tranšėjų užpylimas mechaniniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,868
4.	Apsauginių vamzdžių paklojimas	100m	8,68
5.	Prieduobių kasimas ir užpylimas	m³	12,0
6.	Apsauginių vamzdžių paklojimas prakalant	100m	0,20
7.	Signalinės juostos paklojimas	100m	8,68
8.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	8,68
9.	Kabelio tiesimas metalinėse atramose	100m	2,96
10.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	39
11.	Iki 1000 V įtampos iki 25mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	78
12.	Įžemintuvo montavimas	kompl.	39
13.	Konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro	vnt.	39
14.	Lauko šviestuvo atramų montavimas	vnt.	39
15.	Šviestuvo montavimas prie atramos	vnt.	39
16.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai	vnt.	39
17.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai	vnt.	39
18.	Išpildomoji nuotrauka	vnt.	1
19.			
20.			
	Išmontavimo darbai		
1.	Esamų gatvės šviestuvų išmontavimas nuo g/b atramų	vnt.	5
2.	Esamų gatvės apšvietimo metalinių atramų su šviestuvais išmontavimas	vnt.	2
3.			