

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS  
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU  
ĮAT Vadas

**STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS**

2024 m. .... d. Nr.  
Rukla

Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11, Algirdo PB teritorija, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė).

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
1. Bendrieji statybos darbai.					
1.1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m <sup>2</sup>	2,10	TS-1	
1.2	Seno linoleumo nuėmimas.	m <sup>2</sup>	46,75	TS-1	
1.3	Medinių grindjuosčių nuardymas.	m	29,0	TS-1	
1.4	Langų, medžio drožlių plokštės palangių demontavimas.	m	7,70	TS-1	
1.5	Sieninių porankių lentų demontavimas.	m	7,0	TS-1	
1.6	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> ).	m <sup>2</sup>	2,10	TS-2	

1.7	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, angokraščiai).	m <sup>2</sup>	2,60	TS-2	
1.8	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm, gruntuojant pagrindą).	m <sup>2</sup>	46,75	TS-3	
1.9	Klijuojamos vinilinės grindų dangos įrengimas.	m <sup>2</sup>	46,75	TS-4	
1.10	Lanksčių grindjuosčių montavimas.	m	29,0	TS-4	
1.11	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės, lakuotos iki 400 mm pločio.	m	8,50	TS-5	
1.12	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu.	m <sup>2</sup>	48,20	TS-6	
1.13	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	48,20	TS-6	
1.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu.	m <sup>2</sup>	105,41	TS-6	
1.15	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	105,41	TS-6	
1.16	Radiatorių uždengimo montavimas.	m <sup>2</sup>	7,23	TS-7	
1.17	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm (difuzoriai pagal sienų spalvą).	vnt.	6,0	TS-8	
1.18	Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.	t.	0,70	TS-9	
2. Elektros darbai.					
2.1	Jungiklių demontavimas.	vnt.	4,0	TS-10	
2.2	Kištukinių lizdų demontavimas.	vnt.	10,0	TS-10	
2.3	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas.	vnt.	8,0	TS-10	
2.4	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose.	vnt.	23,0	TS-11	
2.5	Vagų pramušimas betoninėse grindyse, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm <sup>2</sup> , pramušant pneumatiniu plaktuku.	m	4,50	TS-11	
2.6	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose.	m	61,30	TS-11	

2.7	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose.	m	13,0	TS-11	
2.8	Horizontalių skylių gręžimas, kai skylės skersmuo iki 32 mm, gylis 200 mm.	vnt.	2,0	TS-11	
2.9	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm.	m	7,0	TS-12	
2.10	HDMI kabelio montavimas.	m	10,0	TS-12	
2.11	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm <sup>2</sup> skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku).	m	120,0	TS-13	
2.12	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose.	m	61,30	TS-14	
2.13	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose.	m	13,0	TS-14	
2.14	Grindų užtaisymas, nutiesus jėgos ir valdymo kabelius.	m	4,50	TS-14	
2.15	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm.	vnt.	19,0	TS-15	
2.16	Elektros dėžutės su dangčiu montavimas į grindis (dėžutė 7 vietų).	vnt.	1,0	TS-15	
2.17	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse.	vnt.	21,0	TS-16	
2.18	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų).	vnt.	2,0	TS-16	
2.19	Pakabinamo šviestuvo montavimas (26W LED Pakabinamas šviestuvas ACROBAT, dimeriuojamas 9695257 arba analogas).	vnt.	3,0	TS-17	
2.20	LED kriptinių šviestuvų montavimas.	vnt.	6,0	TS-17	

Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

**PRIDEDAMA:**

1. Techninės specifikacijos, 10 lapų.
2. Objekto planai, schemas 5 lapai.

Komisijos pirmininkas

Nariai: