

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 10692023 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dvilų mstl., Dvilų sen., Klaipėdos r. kapitalinio remonto aprašas

Statinys 1 Kulių g. Nr. KL8274

Žiniaraštis 1 Gatvės kapitalinis remontas (S dalis)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,311		
2	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis demontavimas (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	4,0		
3	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis demontavimas (stiebų skaičius atramoje 2 vnt) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
4	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	1,0		
5	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	4,0		
6	H02K-9	Minkštų veislių medžių iki 26 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,05		
7	N1-345	Išrautų kelmų duobių užpylimas gruntu buldozeriu k9=1.15	100vnt	0,05		
8	HP1-2-8	Krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	1,0		
9	N57P-0117	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,01		
10	N57P-4201	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m	11,5		
11	N57P-4207	Antgalių su sparnais iš surenkamo gelžbetonio demontavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 1000 mm k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m3	2,7		
12	N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo stulpelių ir ženklų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	9,0		
13	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (su prielaida kad atstumas iki 10 km)	t	23,2		
14	N57P-3214	Kelio dangos iš žvyro mišinio demontavimas (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	18,2		
15	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,072		
16	H07K-19	Susmulkintų medžiagų vežiojimas autosavivarčiais iki 10 km atstumu (nevertinant pakrovimo darbų) k9=1.15	t. m3	0,0005		
17	572183	Asfaltbetonio laužas (nufrezuotos asfalto granulės įkainojamos kaip grįžtamoji medžiaga)	t	1,1		

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	H07K-19	Dirvožemio kasimas nuo šlaitų ir pakelės plotų ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,139		
2	489412	Skaldos valymo mašina savaeigė,našumas 400m3/val. (dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles)	maš.val	0,3475		
3	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (dirvožemio atliekų išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu) k9=1.15	t. m3	0,078		
4	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,2		
5	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	1,197		
6	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1 m k9=1.15	100m3	1,33		
7	H07K-1	I gr. grunto (iškasto rankiniu būdu) kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,133		
8	H10K-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	2,305		
9	N57P-1608	Pylimo viršaus (sankasos) ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,256		
10	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	6,92		
11	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,77		
12	N57P-1602	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,549		
13	N57P-1607	Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,61		
14	N57P-2203	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	5,49		
15	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelų) k9=1.15	100m2	0,61		
16	N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotai k9=1.15	100m2	5,49		
17	N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,61		
Skyriuje 2						
3 Vandens nuleidimas						
1	H07K-26	II gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kaušu,pakrov.į autosaviv., vežioj.iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,068		
2	N57P-7103	Kelio važiuojamosios dalies (kelkraščiuose) drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k9=1.15	100m	2,85		
3	N57P-1104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,0405		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H07K-18	I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavat., pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,014		
5	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (skaldos) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,2		
6	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio-žvyro mišinio) k8=1.03,k9=1.15	m3	15,5		
7	N57P-4204	Pagrindų iš gelžbetonio plokščių pralaidoms įrengimas k9=1.15	m	12,5		
8	N57P-7208	Gelžbetoninių įmovinių 2,5 m ilgio vamzdžių klojimas, sandūras užtaisant guminiais žiedais , kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	12,5		
9	N57P-4207	Antgalių su sparnais iš surenkamo gelžbetonio įrengimas , kai pralaidos vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m3	5,2		
10	N57P-2109	Griovių tvirtinimas monolitinio betono sluoksniu (sluoksnis 20 cm , pagrindas žvyras) k9=1.15	100m2	0,055		
11	N57P-4210	Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroiziacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	54,0		
12	N57P-4210	Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroiziacijos su polimeriniu audiniu įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	8,2		
13	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	26,0		
14	N57P-2212	Šlaitų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 8.00 cm) k9=1.15	100m2	0,673		
15	N57P-2212	Šlaitų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15	100m2	0,045		
16	N57P-2108	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda k9=1.15	m3	1,2		

Skyriuje 3

4 Dangos konstrukcijos įrengimo darbai

1	H16K-130	25 cm storio esamo pagrindo stabilizacija šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento k9=1.15	100m2	18,02		
2	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	7,46		
3	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	21,19		
4	N57P-3223	.Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	18,633		
5	H16K-319	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumu k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,072		
6	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,072		
7	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	0,11		
8	N57P-3411	Naujos kelio dangos pašiuurkštinimas granito skaldele , kai danga apdorojama bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	18,702		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-3214	Pjautuvo profilio kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15	100m2	1,79		
10	N57P-3101	Šalčiui nejudančių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,7		
11	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3,579		
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,579		
13	N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš trinkelų, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai trinkelės 200x100x80 mm k9=1.15	100m2	3,271		
14	N57P-3504	Įspėjimo ir vedimo paviršiaus įrengimas iš trinkelų, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai trinkelės 200x100x80 mm k9=1.15	100m2	0,308		
15	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	2,51		
16	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,38		
17	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	2,53		
18	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandaravimo) juosta	100m	2,91		
19	N57P-3305	Kelkraščio sustiprinimas smėlio - žvyro mišiniu (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	2,76		

Skysriuje 4

5 Eismo organizavimas

1	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	1,0		
2	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 2 vnt) k9=1.15	vnt.	1,0		
3	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine 1.1 linija iki 30cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,009		
4	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 1.5 linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,295		
5	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 1.6 linija iki 30 cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,008		
6	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	2,0		

Skysriuje 5

6 Kiti darbai

1	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,46		
---	-----------	---	------	------	--	--

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	7,0		
3	N7-178-3	Esamos ryšių kabelio jungiamosios movos (su apsaugine dėže) perkėlimas už išorinės kelkraščio ribos k3=0.000	vnt	2,0		
4	N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	9,0		
		Skyriuje 6				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 10692023 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dvilų mstl., Dvilų sen., Klaipėdos r. kapitalinio remonto aprašas

Statinys 1 Kulių g. Nr. KL8274

Žiniaraštis 2 Lietaus nuotekų šalinimas (N dalis)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paviršinių nuotekų tinklai						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	21,0		
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	149,0		
3	N23P-0307	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	7,0		
4	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	7,0		
5	N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	7,0		
6	N23P-0402	.Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	170,0		
7	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
8	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1,0		
9	MN3-78-1	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15	vnt.	1,0		
10	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,7		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 10692023 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dvilių mstl., Dvilių sen., Klaipėdos r. kapitalinio remonto aprašas

Statiny 1 Kulių g. Nr. KL8274

Žiniaraštis 1 Gatvės kapitalinis remontas (S dalis)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,311	
2	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis demontavimas (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	4,0	
3	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis demontavimas (stiebų skaičius atramoje 2 vnt) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0	
4	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	1,0	
5	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	4,0	
6	H02K-9	Minkštų veislių medžių iki 26 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,05	
7	N1-345	Išrautų kelmų duobių užpylimas gruntu buldozeriu k9=1.15	100vnt	0,05	
8	HP1-2-8	Krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	1,0	
9	N57P-0117	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,01	
10	N57P-4201	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m	11,5	
11	N57P-4207	Antgalių su sparnais iš surenkamo gelžbetonio demontavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 1000 mm k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m3	2,7	
12	N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo stulpelių ir ženklų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	9,0	
13	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (su prielaida kad atstumas iki 10 km)	t	23,2	
14	N57P-3214	Kelio dangos iš žvyro mišinio demontavimas (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	18,2	
15	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,072	
16	H07K-19	Susmulkintų medžiagų vežiojimas autosavivarčiais iki 10 km atstumu (nevertinant pakrovimo darbų) k9=1.15	t. m3	0,0005	
17	572183	Asfaltbetonio laužas (nufrezuotos asfalto granulės įkainojamos kaip grįžtamoji medžiaga)	t	1,1	

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	H07K-19	Dirvožemio kasimas nuo šlaitų ir pakelės plotų ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m ³	0,139		
2	489412	Skaldos valymo mašina savaeigė,našumas 400m ³ /val. (dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles)	maš.val	0,3475		
3	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m ³ kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (dirvožemio atliekų išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu) k9=1.15	t. m ³	0,078		
4	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m ³	0,2		
5	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m ³	1,197		
6	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1 m k9=1.15	100m ³	1,33		
7	H07K-1	I gr. grunto (iškasto rankiniu būdu) kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m ³ kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m ³	0,133		
8	H10K-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m ²	2,305		
9	N57P-1608	Pylimo viršaus (sankasos) ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m ²	0,256		
10	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m ³	6,92		
11	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m ³	0,77		
12	N57P-1602	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m ²	0,549		
13	N57P-1607	Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m ²	0,61		
14	N57P-2203	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m ²	5,49		
15	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelų) k9=1.15	100m ²	0,61		
16	N57P-2204	Šlaitų apsejimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotai k9=1.15	100m ²	5,49		
17	N57P-2204	Šlaitų apsejimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m ²	0,61		
Skyriuje 2						
3 Vandens nuleidimas						
1	H07K-26	II gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m ³ kaušu,pakrov.į autosaviv., vežioj.iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m ³	0,068		
2	N57P-7103	Kelio važiuojamosios dalies (kelkraščiuose) дренаžo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k9=1.15	100m	2,85		
3	N57P-1104	Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m ³	0,0405		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H07K-18	I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavat., pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,014		
5	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (skaldos) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,2		
6	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio-žvyro mišinio) k8=1.03,k9=1.15	m3	15,5		
7	N57P-4204	Pagrindų iš gelžbetonio plokščių pralaidoms įrengimas k9=1.15	m	12,5		
8	N57P-7208	Gelžbetoninių įmovinių 2,5 m ilgio vamzdžių klojimas, sandūras užtaisant guminiais žiedais , kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	12,5		
9	N57P-4207	Antgalių su sparnais iš surenkamo gelžbetonio įrengimas , kai pralaidos vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m3	5,2		
10	N57P-2109	Griovių tvirtinimas monolitinio betono sluoksniu (sluoksnis 20 cm , pagrindas žvyras) k9=1.15	100m2	0,055		
11	N57P-4210	Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	54,0		
12	N57P-4210	Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos su polimeriniu audiniu įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	8,2		
13	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	26,0		
14	N57P-2212	Šlaitų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 8.00 cm) k9=1.15	100m2	0,673		
15	N57P-2212	Šlaitų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15	100m2	0,045		
16	N57P-2108	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda k9=1.15	m3	1,2		

Skyriuje 3

4 Dangos konstrukcijos įrengimo darbai

1	H16K-130	25 cm storio esamo pagrindo stabilizacija šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento k9=1.15	100m2	18,02		
2	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	7,46		
3	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	21,19		
4	N57P-3223	.Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	18,633		
5	H16K-319	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumu k8=1.17,k9=1.15	100 m2	0,072		
6	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,072		
7	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	0,11		
8	N57P-3411	Naujos kelio dangos pašiuurkštinimas granito skaldele , kai danga apdorojama bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m2	18,702		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-3214	Pjautuvo profilio kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15	100m2	1,79		
10	N57P-3101	Šalčiui nejudančių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,7		
11	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3,579		
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,579		
13	N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš trinkelų, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai trinkelės 200x100x80 mm k9=1.15	100m2	3,271		
14	N57P-3504	Įspėjimo ir vedimo paviršiaus įrengimas iš trinkelų, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai trinkelės 200x100x80 mm k9=1.15	100m2	0,308		
15	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	2,51		
16	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,38		
17	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	2,53		
18	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandaravimo) juosta	100m	2,91		
19	N57P-3305	Kelkraščio sustiprinimas smėlio - žvyro mišiniu (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	2,76		

Skyriuje 4

5 Eismo organizavimas

1	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	1,0		
2	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 2 vnt) k9=1.15	vnt.	1,0		
3	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine 1.1 linija iki 30cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,009		
4	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 1.5 linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,295		
5	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 1.6 linija iki 30 cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,008		
6	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	2,0		

Skyriuje 5

6 Kiti darbai

1	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,46		
---	-----------	---	------	------	--	--

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	7,0		
3	N7-178-3	Esamos ryšių kabelio jungiamosios movos (su apsaugine dėže) perkėlimas už išorinės kelkraščio ribos k3=0.000	vnt	2,0		
4	N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	9,0		
		Skyriuje 6				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				