




Statytojas (Užsakovas)	LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRAS, ŽYGMANTŲ G. 8, VILNIUS
Projekto Nr.	PLP23018-TDP (0 laida)
Projekto pavadinimas	MEDICINOS CENTRO (2D5p) PASTATO ŽYGMANTŲ G. 8, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinio paskirtis	GYDYMO PASKIRTIES PASTATAI (7.12)
Statinio kategorija	YPATINGAS
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Projekto dalis	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO
Projekto rengimo etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS



PLĖTROS PARTNERIAI

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. pavelas@pletrospartneriai.lt

DIREKTORIUS		PAVEL VERBOVIČ
PROJEKTO VADOVAS PROJEKTO DALIES VADOVAS		ZITA GUDLEVIČIENĖ Atest. Nr. 23290, 38256
PROJEKTO DALIES VADOVAS		JELENA MICHNIOVA Atest. Nr. 38256

PATVIRTINTA: _____ TUKST. EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2024 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2024.12.10

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Medicinos centro pastatas	615.200	615.200
Viso III:	615.200	615.200
Viso II-III:	615.200	615.200

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inž. paslaugos 8.00%	49.216	49.216
Viso IV:	49.216	49.216
Viso II-IV:	615.200	664.416

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%	66.442	66.442
Viso VI:	66.442	66.442
Viso II-VI:	615.200	730.858

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova At. Nr. 38256

PV Zita Gudlevičienė At. Nr. 23290

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statiny 1 Medicinos centro pastatas

2024.12.10 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio konstrukcijos	224.551		224.551	185.579
2	Statinio architektūra	390.649		390.649	322.850
Iš viso:		615.200		615.200	508.429

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



2024.12.10

Suma žiniaraščiui 224551.47 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pamato ir cokolio dalies šiltinimas								
1	R62P-0102	DUOBIŲ, TRANŠĖJŲ KASIMAS DALINAI MECHANIZUOTAI, ATLIEKANT PAMATŲ REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	m3	65.0	634.17		241.61	875.78
2	N15P-1308	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angų) K8=1.09, K9=1.15	100m2	1.42	821.87	237.05	40.08	1099.00
3	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus valymas) K8=1.09	100m2	1.42	516.06		427.11	943.17
4	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	1.42	74.97	45.26	0.05	120.28
5	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	23.57		70.0		70.00
6	R62P-0407	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15	100m2	1.17	826.98	231.66	1.83	1060.47
7	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	18.25		2052.21		2052.21
8	R62P-0407	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	0.275	170.66	54.45	0.43	225.54
9	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	0.86		96.71		96.71
10	R62P-0404	RITINIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	160.0	268.35	364.24	4.64	637.23
11	R62P-0406	TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS (tepant 2 kartus bitumine emulsija) K9=1.15	m2	147.0	316.99	658.56		975.55
Skyriuje 1					3630.05	3810.14	715.75	8155.94

2 Nuogrindos įrengimo darbai								
1	R16-36	ŠALIGATVIŲ IŠ BETONO PLYTELIŲ ARDYMAS (išsaugant) K9=1.15	100m2	0.4	43.43			43.43
2	N27-32	SKALDOS (žvyro, smėlio ir kt. pasluoksnių) DANGŲ (pasluoksnių) IŠARDYMAS k9=1.15	100m3	0.2052	20.73		52.93	73.66
3	N27P-27-3	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 39 cm) K9=1.15	100m2	0.85	227.99	613.3	66.39	907.68
4	N27P-27-2	DOLOMITO SKALDELĖS (žvyro) ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15	100m2	0.85	188.26		84.67	272.93
5	570749	Fracinis žvyras 16/32	m3	16.05		517.93		517.93

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.85	74.27	52.85	23.4	150.52
7	N27P-29-1	BETONO PLYTELIŲ ŠALIGATVIO DANGOS ĮRENGIMAS, UŽPILDANT SIŪLES SMĖLIU , kai plytelės 375x375x70mm (esamos plytelės) K9=1.15	100m2	0.4	198.88	0.57	20.43	219.88
8	N27P-29-1	BETONO PLYTELIŲ ŠALIGATVIO DANGOS ĮRENGIMAS, UŽPILDANT SIŪLES SMĖLIU, kai plytelės 375x375x70(80)mm K9=1.15	100m2	0.45	223.74	807.49	22.97	1054.2
9	N27P-24-1	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 80x200mm K9=1.15	100m	0.53	387.31	160.35	5.49	553.15
10	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	53.0		207.76		207.76
11	N23-200	PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO SISTEMOS BETONINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS K8=1.14, K9=1.15	m3	0.3	11.8	34.62	3.16	49.58
12	N23-201	PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO KANALŲ ANT PARUOŠTO PAGRINDO ĮRENGIMAS K9=1.15	100m	0.065	31.7	12.79		44.49
13	260-311	Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm	vnt	22.0		27.28		27.28

Skyriuje 2					1408.11	2434.94	279.44	4122.49
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------

3 Langų, durų ir vitrinų keitimas. Žygimantų gatvės fasado (įskaitant cokolį) apdaila								
1	R62P-3407	KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS	100m	12.425	372.13	780.66		1152.79
2	R62P-3408	LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS	100m	11.595	728.75	269.35		998.1
3	R11-1	FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 1 M2 K8=1.15, K9=1.15	m2	6.0	126.1	15.6		141.7
4	N15P-1308	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angų) K8=1.09, K9=1.15	100m2	0.24	138.91	40.06	6.77	185.74
5	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus valymas) K8=1.09	100m2	0.24	87.22		72.19	159.41
6	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	0.24	12.67	7.65	0.01	20.33
7	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	3.98		11.82		11.82
8	N8-1	VERTIKALI DVIEJŲ SLUOKSNIŲ TEPTINĖ BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA K8=1.14, K9=1.15	100m2	0.24	22.32	81.66	63.08	167.06
9	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	0.28	173.36	73.12	0.34	246.82
10	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) K8=1.09	100m2	9.55	771.26		638.32	1409.58
11	R61P-3208	STAMBIAPLOKŠČIŲ NAMŲ IŠORĖS SIENŲ SANDŪRŲ SIŪLIŲ HERMETIZAVIMAS , kai užtaisomų sandūrų 10% (m2 sienos ploto) K9=1.15	m2	955.0	480.17	117.43	1135.02	1732.62

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	N15P-1308	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos su angomis) K8=1.09, K9=1.15	100m2	9.55	6555.69	1594.23	308.85	8458.77
13	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	9.55	504.18	304.38	0.33	808.89
14	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	158.53		470.83		470.83
15	R11-2	FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 5 M2 K8=1.15, K9=1.15	m2	24.0	412.94	62.41		475.35
16	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	9.55	5912.98	2493.96	11.63	8418.57
17	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	1.315	814.2	343.41	1.6	1159.21

Skyriuje 3					17112.88	6666.57	2238.14	26017.59
------------	--	--	--	--	----------	---------	---------	----------

4 Balkonų tvarkymo darbai								
1	R19-55	KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ NUĖMIMAS (nuvedimo vamzdelių demontavimas 15m)	vnt	46.0	292.07			292.07
2	N17-13-1	PLASTIKINIO TRAPO, KURIO SKERSMUO 50MM, MONTAVIMAS (Vandens nuvedimo nuo atvirų balkonų grindų vamzdelių įrengimas, 0,45 m)	kompl.	18.0	101.76			101.76
3	1030-127	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x500, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)	vnt	18.0		101.34		101.34
4	N26P-1102	PERDANGŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS , klijuojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.11	89.61	21.78	0.17	111.56
5	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	1.14		69.69		69.69
6	R62P-2409	SIENŲ (balkonų apačios), APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	0.11	68.11	28.72	0.13	96.96
7	R62P-4405	BALKONŲ GRINDŲ PAKEITIMAS, ĮRENGIANT HIDROIZOLIACIJĄ K8=1.03, K9=1.15	m2	23.0	780.6	305.47		1086.07
8	572257	Armuojanti medžiaga	kg	0.575		0.72		0.72
9	N11P-0302	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.23	52.35	161.4	1.34	215.09
10	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) K8=1.09	100m2	1.8	145.37		120.31	265.68
11	R61P-3208	STAMBIAPLOKŠČIŲ NAMŲ IŠORĖS SIENŲ SANDŪRŲ SIŪLIŲ HERMETIZAVIMAS , kai užtaisomų sandūrų 10% (m2 sienos ploto) K9=1.15	m2	1.8	0.91	0.22	2.14	3.27
12	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	1.8	95.03	57.37	0.06	152.46
13	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	29.88		88.74		88.74
14	R62P-2302	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT	100m2	1.91	1350.03	2408.18	2.99	3761.2

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		IZOLIACINES PLOKŠTES,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm K9=1.15						
15	R62P-2302	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	1.75	1085.99	718.49	2.74	1807.22
16	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	4.35	2693.35	1135.99	5.3	3834.64
17	R62P-3407	KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS	100m	2.05	61.4	128.8		190.2
18	R62P-3408	LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS	100m	2.05	128.84	47.62		176.46
19	N9-202	APSAUGINIŲ APTVĖRIMŲ MONTAVIMAS	t	0.16	153.17	7.78		160.95
20	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	160.0		579.2		579.2
21	N13-177	LENGVO TIPO METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ DAŽYMAS ALIEJINIAIS DAŽAIS DU KARTUS	t	0.16	17.23	3.9		21.13

Skyriuje 4					7115.82	5865.41	135.18	13116.41
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	----------

5 Stogo ir stogelių tvarkymo darbai								
1	R8-82	ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS) DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2 NUVALYTO PAV.) K9=1.15	m2	15.0	7.19		0.58	7.77
2	R8-83	"PŪSLIŲ" REMONTAS RITININĖJE DANGOJE (IŠPJAUNANT, IŠVALANT, DŽIOVINANT IR PRIKLIJUOJANT) ŠALTU BŪDU (M2 UŽLOP.PLOTO) K9=1.15	m2	1.5	6.06	4.03	0.29	10.38
3	R62P-5315	PLOKŠČIŲ STOGŲ ŠILTINIMAS POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTĖMIS (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo) K9=1.15	100m2	0.15	37.02		0.47	37.49
4	903-9	Polistireninis putplastis EPS 80	m3	0.7725		42.2		42.2
5	R62P-5316	PLOKŠČIŲ STOGŲ, APŠILTINAMŲ POLISTIRENINIŲ PUTPLASČIU, PAPILDOMO VIRŠUTINIO MINERALINĖS VATOS SLUOKSNIO KLOJIMAS , kai plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.5	100.63	266.41	2.33	369.37
6	N12P-0408	PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas betonas	100vnt	2.0	138.97	38.0	6.73	183.7
7	R62P-5212	PLOKŠČIŲ STOGŲ PERIMETRINIO APVADĖLIO (TOLYGIAM PERĖJIMUI PRIE SIENOS, PARAPETO) ĮRENGIMAS , kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0.9	107.82	35.79	0.35	143.96
8	R62P-2303	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120.00 mm K9=1.15	100m2	0.25	243.19	68.5	3.0	314.69
9	903-9	Polistireninis putplastis EPS 80	m3	3.12		170.45		170.45
10	N10P-0601	Denginių pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	0.25	110.82	69.14	9.53	189.49
11	505-29	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm	m2	26.25		186.64		186.64

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	R11-76-1	FASADŲ TINKUOTŲ LYGIŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS RANKINIU BŪDU, KAI VALOMO SLUOSNIO STORIS IKI 2 MM, DIRBANT ANT PASTOLIŲ	m2	15.0	97.04	1.3		98.34
13	N26P-1102	PERDANGŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS , kljuojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0.15	115.64	82.84	0.23	198.71
14	R62P-2409	SIENŲ (iš apačios), APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	0.15	92.87	39.17	0.18	132.22
15	N9P-0107	METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS	t	1.415	468.65	130.37	203.74	802.76
16	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	1415.0		5122.3		5122.3
17	R62P-5314	PLOKŠČIŲ STOGŲ PARAPETŲ ŠILTINIMAS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS, TVIRTINANT PRIE PAGRINDO , kai plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.25	231.81	136.13	5.66	373.6
18	N9P-0308	Montavimo metalinių Z profilių montavimas	100m	0.08	19.71	14.16	0.25	34.12
19	R62P-5409	PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE BITUMINE DANGA (dvisluoksne, prilydant) K8=1.14, K9=1.15	100m2	0.3	75.42	629.32	3.55	708.29
20	N9P-0108	STOGELIŲ METALINIŲ KARKASŲ MONTAVIMAS K8=1.05	t	0.007	3.45	21.4	2.41	27.26
21	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.04	32.3	38.22	2.38	72.9
22	R11-111	METALINIO TINKLO JUOSTŲ TVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ IR BETONINIŲ SIENŲ	m2	1.0	8.12	5.15		13.27
23	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	2.0	37.69	61.96		99.65
Skyriuje 5					1934.40	7163.48	241.68	9339.56
6 Kiti darbai								
1	N20P-0806	KONDISIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS NUO PASTOVŲ, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW (demonravimas išsaugant) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt.	8.0	129.22			129.22
2	N20P-0812	ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS , kai konstrukcijos masė daugiau 3 kg iki 10 kg	kompl.	8.0	154.86	730.19	2.32	887.37
3	N60-17	SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE K9=1.15	m	11.5	26.02	8.53		34.55
4	R23-150	12 MM SKERSMENS SKYLIŲ GRĖŽIMAS PERFORATORIUMI MŪRINĖSE KONSTRUKCIJOSE, KAI GRĖŽIMO GYLIS 200 MM K8=1.17	100vnt	0.32	26.84		0.95	27.79
5	N8P-0213	PLIENINIŲ SMEIGIŲ ĮSTATYMAS KONSTRUKCIJŲ TVIRTINIMUI (cheminių ankerių įstatymas)	vnt.	32.0	7.87			7.87
6	940-3	Kapsulės su cheminiais užpildais d12	vnt	32.0		42.24		42.24
7	N21-190	DVIEJŲ-TRIJŲ GYSLŲ LAIDŲ TIESIMAS PARUOŠTUOSE KANALUOSE, SIENOSE IR PERDENGINIuose	100m	0.2	29.53	22.51		52.04

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	N20P-0806	KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS NUO PASTOVŲ, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW (esamų)	vnt.	8.0	258.43	12.27		270.7
9	N21-523	TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO SU LANKELIU MONTAVIMAS (demonravimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	2.0	28.01		43.93	71.94
10	N21-523	TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO SU LANKELIU MONTAVIMAS (esamo)	vnt	2.0	56.01		87.87	143.88
11	R16-115	VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIU K9=1.15	100m2	0.95	323.7	311.51		635.21
12	N15-333-3	FASADINIŲ PASTOLIŲ, KURIŲ PLOTIS 1,09M IR AUKŠTIS IKI 15M, ĮRENGIMAS IR IŠARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS PROJEKCIJOS)	100m2	20.55	3978.03	614.9		4592.93
13	R23-62	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIŲ BŪDU	t	2.0	25.75		55.64	81.39
14	R23-65	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUSAIS	t	18.41	21.39		434.16	455.55
15	R23-66	TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI K4=5.0	t	20.41			78.86	78.86

Skyriuje 6					5065.66	1742.15	703.73	7511.54
------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------

7 Visų fasadų (išskyrus Žygimantų g. fasadus) sienų ir cokolio remonto darbai								
1	N15P-1308	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angų) K8=1.09, K9=1.15	100m2	0.04	23.15	6.68	1.13	30.96
2	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus valymas) K8=1.09	100m2	0.04	14.54		12.03	26.57
3	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	0.04	2.11	1.27		3.38
4	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	0.66		1.96		1.96
5	R11-1	FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 1 M2 K8=1.15, K9=1.15	m2	2.0	42.03	5.2		47.23
6	N8-1	VERTIKALI DVIEJŲ SLUOKSNIŲ TEPTINĖ BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA K8=1.14, K9=1.15	100m2	0.04	3.72	13.61	10.51	27.84
7	R62P-0407	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15	100m2	0.07	49.48	13.86	0.11	63.45
8	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1.09		122.57		122.57
9	R62P-0407	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	0.02	12.41	3.96	0.03	16.4
10	903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	0.06		6.75		6.75
11	R62P-3501	LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMAS , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	0.04	36.9	15.15	0.05	52.1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	0.14	86.68	36.56	0.17	123.41
13	R62P-2107	SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ (paviršiaus plovimas) K8=1.09	100m2	12.0	969.12		802.08	1771.2
14	R61P-3208	STAMBIAPLOKŠČIŲ NAMŲ IŠORĖS SIENŲ SANDŪRŲ SIŪLIŲ HERMETIZAVIMAS , kai užtaisomų sandūrų 10% (m2 sienos ploto) K9=1.15	m2	1200.0	603.36	147.55	1426.2	2177.11
15	N15P-1308	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ PAGERINTAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos su angomis) K8=1.09, K9=1.15	100m2	12.0	8237.52	2003.22	388.08	10628.82
16	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	12.0	633.53	382.46	0.42	1016.41
17	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	199.2		591.62		591.62
18	R11-2	FASADŲ LYGAUS PAPRASTO TINKO REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIŲ (ŽEMĖS), KAI REMONTUOJAMŲ VIETŲ PLOTAS IKI 5 M2 K8=1.15, K9=1.15	m2	38.0	653.83	98.82		752.65
19	R62P-2202	LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI	100m	1.05	541.14	373.59	4.87	919.6
20	R62P-2303	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15	100m2	9.7	9645.1	12967.23	116.46	22728.79
21	R62P-2303	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm K9=1.15	100m2	1.1	1054.24	1080.81	13.21	2148.26
22	R62P-2302	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	0.75	465.42	307.92	1.17	774.51
23	R62P-3501	LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMAS , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm K9=1.15	100m2	0.35	322.86	132.59	0.43	455.88
24	R62P-2409	SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	12.0	7429.92	3133.78	14.62	10578.32
25	R62P-2413	SIENŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ K9=1.15	100m2	12.0	633.53	1209.0	1.04	1843.57
26	R62P-2302	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm K9=1.15	100m2	0.275	170.66	112.91	0.43	284.0
27	R62P-2303	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES PLOKŠTES , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15	100m2	0.225	223.73	300.79	2.7	527.22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ųžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 1					68121.90	50752.55	7109.66	125984.11
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1522.58		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					213.29	
		Sezoniniai darbai 15.00% (56660.63)			8499.09			
		Specifiniai darbai 17.00%			1877.13			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(68121.90+8499.09+1877.13			6279.85			
		Viso:			84777.97	52275.13	7322.95	144376.05
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(68121.90+8499.09+1877.13+6279.			1517.53			
		Statinio statybos išlaidos			86295.50	52275.13	7322.95	145893.58
		Statybvietės išlaidos 9.00%						13130.42
		Iš viso tiesioginės išlaidos						159024.00
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(68121.90+8499.09+1877.13+6279.85						17718.60
		Pelnas 5.00%(159024.00+17718.60)						8837.13
		Iš viso netiesioginės išlaidos						26555.73
					Bendra vertė be PVM			185579.73
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						38971.74
					Bendra vertė su PVM			224551.47

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

2024.12.10

Suma žiniaraščiui 390649.26 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Įėjimų į pastatą tvarkymas								
1	R23-197	STATINIO GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ PJOVIMAS DISKINIŲ PJŪKLU K8=1.17	m	2.0	8.08		2.03	10.11
2	R14-207	ANKSČIAU DAŽYTŲ METALINIŲ GROTELIŲ, APTVARŲ IR VAMZDŽIŲ , KURIŲ D<50MM DAŽYMAS DU KARTUS ALIEJINIAIS DAŽAIS	m2	3.8	26.43	2.21		28.64
3	R16-136	MONOLITINIŲ LAIPTŲ REMONTAS K9=1.15	m3	0.24	73.32	28.57	12.98	114.87
4	N11P-1609	GRINDŲ DANGŲ APSAUGA PADENGIANT dviejų komponentų impregnantu (juos sumaišant)	100m2	0.08	4.95	30.24	1.16	36.35
5	R61P-2641	SANITARINIŲ PRIETAISŲ SIFONŲ VALYMAS (angų valymas)	vnt.	2.0	7.19			7.19
6	N23P-0708	BATŲ VALYMO GROTELIŲ MONTAVIMAS , kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno K9=1.15	vnt.	1.0	7.79	1.13		8.92
7	1045-246	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 400x600	vnt	1.0		110.04		110.04
8	R61P-2415	DURŲ ATMUŠŲ MONTAVIMAS	vnt.	8.0	23.96	27.68	0.65	52.29
9	R23-169	12 MM SKERSMENS SKYLIŲ GRĘŽIMAS PERFORATORIUMI BETONO KONSTRUKCIJOSE, KAI GRĘŽIMO GYLIS 100 MM K8=1.17	100vnt	26.5	2285.78		81.46	2367.24
10	N8P-0213	PLIENINIŲ SMEIGIŲ ĮSTATYMAS KONSTRUKCIJŲ TVIRTINIMUI (indikatorių montavimas)	vnt.	2650.0	651.37			651.37
11	NPI	Nerūdijančio plieno indikatoriai	vnt	2650.0		3948.5		3948.5
Skyriuje 1					3088.87	4148.37	98.28	7335.52
2 Langų, durų ir vitrinų keitimas								
1	N2P-0114	APSAUGINIŲ SUSUKAMŲ ŽALIUZIŲ MONTAVIMAS , kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2 (demonravimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt.	17.0	320.35		2.47	322.82
2	N46-181	LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGĖMIS (PVC langų ir balkono durų blokų demontavimas)	100m2	3.54	7707.57			7707.57
3	N46-181	LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGĖMIS (aliumininio langų blokų demontavimas)	100m2	0.185	402.8			402.8
4	N46-184	MEDINIŲ (plieninių) DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ	100m2	0.03	18.05			18.05
5	N46-144	ŠVARIŲ SKYDINIŲ IR LENTINIŲ PERTVARŲ IŠARDYMAS (lauko durų uždengimų/užkalimų demontavimas)	100m2	0.026	10.28			10.28
6	R8-52	0,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS NUARDYMAS	m	225.0	343.4			343.4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	81.32	2517.5	52.04	70.72	2640.26
8	379	Plastiko langai, varstomi	m2	81.32		9480.29		9480.29
9	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	64.75	1612.34	31.08	47.9	1691.32
10	379	Plastiko langai, varstomi	m2	64.75		7548.56		7548.56
11	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	18.38	569.01	11.76	15.99	596.76
12	104	Aliuminio langai	m2	18.38		5299.87		5299.87
13	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1.44	44.58	0.92	1.26	46.76
14	379	Plastiko langai, varstomi	m2	1.44		167.88		167.88
15	F10-4-5	PLASTIKINĖS BALKONO IR VIDAUS DURYS (M2 BLOKO)	m2	46.57	1629.76	6740.09		8369.85
16	N2P-0101	MEDINIŲ (DAŽYTŲ IR ISTIKLINTŲ) LANGŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	37.29	1204.62	4371.14	32.42	5608.18
17	N2P-0101	MEDINIŲ (DAŽYTŲ IR ISTIKLINTŲ) LANGŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	122.27	3126.93	14312.93	90.45	17530.31
18	371	Langai iš klijuotosios medienos, varstomi	m2	99.29		21793.16		21793.16
19	371-3	Langai iš klijuotosios medienos U>1W/(m2 K), dviejų dalių, su viena varstoma	m2	60.27		12997.83		12997.83
20	N12-144-7	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	222.0	567.74	814.74		1382.48
21	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.55	65.21	9.25	4.57	79.03
22	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE (išorės durų blokų plotas daugiau 3m2)	m2	3.01	69.69	8.74	3.8	82.23
23	408	Sustiprintos įėjimo durys	vnt	2.0		1077.76		1077.76

Skyriuje 2					20209.83	84718.04	269.58	105197.45
------------	--	--	--	--	----------	----------	--------	-----------

3 Žygmantų gatvės fasado (įskaitant cokolį) apdaila								
1	N46-154	PAPRASTŲ IR VIDUTINIO SUDĖTINGUMO SKARDOS STOGŲ IŠARDYMAS	100m2	0.07	7.93			7.93
2	R23-9	VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demonravimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	1.0	5.53			5.53
3	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demonravimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	1.0	2.21			2.21
4	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai sienos be angų) (termoizoliacinis tinkas) K9=1.15	100m2	0.28	622.1	552.94	2.61	1177.65
5	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai sienos su angomis) (termoizoliacinis tinkas) K9=1.15	100m2	9.55	22272.51	18859.19	89.18	41220.88

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai sienos be angų) (termoizoliacinis tinkas) K9=1.15	100m2	1.315	2921.67	2596.84	12.28	5530.79
7	R23-9	VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ	vnt	1.0	11.06	15.26		26.32
8	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ	vnt	1.0	4.42	15.02		19.44
9	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (karnizų) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.08	64.61	76.46	4.76	145.83
10	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (fasado paviršių) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.97	783.37	927.01	57.71	1768.09
11	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (fasado paviršių) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.19	153.44	181.58	11.3	346.32

Skyriuje 3					26848.85	23224.30	177.84	50250.99
------------	--	--	--	--	----------	----------	--------	----------

4 Balkonų tvarkymo darbai								
1	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras (apskardinimų demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	100m2	0.43	173.63		12.79	186.42
2	R62P-2414	SIENŲ (balkonų apačios) TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15	100m2	0.11	65.27	21.72	0.11	87.1
3	N11P-0501	KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	23.0	557.24	361.77	2.0	921.01
4	N11P-0501	KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , aptaisant laiptus (slenksčius)	m2	3.0	113.06	47.96	0.21	161.23
5	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15	100m2	4.35	2581.29	859.03	4.29	3444.61
6	R61P-3303	BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS LANGŲ BLOKAIS (M2 BLOKO)	m2	143.73	3172.75	17603.59	8.34	20784.68
7	N10-223	PLASTIKINIŲ PALANGIŲ LENTŲ ĮSTATYMAS	m	29.0	349.95	237.51		587.46
8	N10-223	PLASTIKINIŲ PALANGIŲ LENTŲ ĮSTATYMAS	m	75.0	905.04	614.25		1519.29
9	N12-144-7	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	51.0	130.43	187.17		317.6

Skyriuje 4					8048.66	19933.00	27.74	28009.40
------------	--	--	--	--	---------	----------	-------	----------

5 Stogelių tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas								
1	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) K9=1.15	100m2	0.15	89.01	29.62	0.15	118.78
2	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.04	32.3	38.22	2.38	72.9
3	R62P-5107	ŠLAITINIŲ STOGŲ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS ARDYMAS (lietvamzdžiai nuo	m	240.0	262.56			262.56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	R62P-5510	kopėčių arba pastolių) Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	305.0	1518.96	2373.7	17.69	3910.35
5	R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	6.0	25.84	37.3	0.35	63.49
6	R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	4.0	19.92	32.72	0.23	52.87
Skyriuje 5					1948.59	2511.56	20.80	4480.95

6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpų remonto darbai								
1	R11-106	VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU K8=1.15	m2	395.0	14694.0	2575.04		17269.04
2	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.95	1339.81	216.81	12.37	1568.99
3	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.95	776.24	205.62	10.77	992.63
4	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	3.95	321.61	123.79	0.34	445.74
5	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3.95	288.9	112.54	0.34	401.78
6	R7-58	GELŽBETONIO ARBA MOZAIKINIŲ PALANGĖS PLOKŠČIŲ REMONTAS VIETOJE	vnt	176.0	2595.65	14.14		2609.79
7	N46-126	SKYLIŲ UŽTAISYMAS BETONINĖSE SIENOSE IR PERTVAROSE,KAI SKYLĖS PLOTAS IKI 0.05 M2 (Palangių tarpų sutvarkymas su siena nesitraukiančiu betono skiediniu)	m3	1.2	2170.37	260.81	23.58	2454.76
8	R14-40	ANKSČIAU DAŽYTŲ LANGŲ (palangių) GERAS ALIEJINIS DAŽYMAS, NUVALANT 55% SENŲ DAŽŲ	m2	113.0	2159.02	114.9		2273.92
9	N60-16	HORIZONTALIŲ IR VERTIKALIŲ BRIAUNŲ APTAISYMAS APSAUGINIAIS KAMPINIAIS PROFILIAIS K9=1.15	m	202.0	483.99	441.09		925.08
Skyriuje 6					24829.59	4064.74	47.40	28941.73

7 Kiti darbai								
1	N50-340	LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS (demonravimas išsaugant) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt.	2.0	25.57		0.15	25.72
2	N50-340	LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS	vnt.	2.0	51.15	1.28	0.29	52.72
3	N50-315	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS (demonravimas išsaugant) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt.	6.0	16.56		0.21	16.77
4	N50-315	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	6.0	33.11	1.92	0.42	35.45
5	R21-29	ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KRONŠTEINŲ, DEMONTAVIMAS	100vnt	0.02	8.49			8.49
6	N21P-0702	LAUKO ŠVIESTUVŲ, TVIRTINAMŲ PRIE	vnt.	2.0	15.34		0.12	15.46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ųžm.	Medųžiagos	Mechanizm.	Ių viso	
7	N20-506	SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopėčių ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02	vnt	6.0	71.42	1.37		72.79	
8	LA	Lietvamzdų apsaugos 1,5m	vnt	6.0		1050.0		1050.0	
9	N16-114-3	KOLEKTORIAUS SPINTOS TVIRTINIMAS PARUOŠTOJE NIŠOJE (apsauginės dėžės montavimas)	vnt	4.0	53.84	2.56	0.46	56.86	
10	KUD	Kondicionieriaus uždengimo dėžė	vnt	4.0		922.32		922.32	
Skyriuje 7					275.48	1979.45	1.65	2256.58	
8 Visų fasadų (išskyrus Žygimantų g. fasadus) sienų ir cokolio remonto darbai									
1	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15	100m2	0.14	67.62	27.65	0.14	95.41	
2	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15	100m2	12.0	7120.8	2369.74	11.83	9502.37	
3	R62P-2414	SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15	100m2	0.5	296.7	98.74	0.49	395.93	
4	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (karnizų) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.45	363.42	430.06	26.77	820.25	
5	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (fasado paviršių) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.2	161.52	191.14	11.9	364.56	
6	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (fasado paviršių) DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.46	371.5	439.62	27.37	838.49	
Skyriuje 8				8381.56	3556.95	78.50		12017.01	
Viso žiniaraštyje 2				93631.43	144136.41	721.79		238489.63	
Papildomų medųžiagų vertė 3.00%					4324.09				
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						21.65			
Sezoniniai darbai 15.00% (36602.07)				5490.31					
Specifiniai darbai 17.00%				2595.48					
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(93631.43+5490.31+2595.48)				8137.38					
Viso:				109854.60	148460.50	743.44		259058.54	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.38)				1966.40					
Statinio statybos išlaidos Viso:				111821.00	148460.50	743.44		261024.94	
Statybvietės išlaidos 9.00%								23492.24	
Ių viso tiesioginės išlaidos								284517.18	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.38)								22959.61	
Pelnas 5.00%(284517.18+22959.61)								15373.84	
Ių viso netiesioginės išlaidos								38333.45	
					Bendra vertė be PVM				322850.63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									67798.63
					Bendra vertė su PVM				390649.26

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statinsys 1 Medicinos centro pastatas

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos

2024.12.10

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Pamato ir cokolio dalies šiltinimas					
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	192.0	36.48
220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.86	176.0	327.36
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	650.25	286.11
230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	1.92	23.572	45.26
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	8.0	0.4
570885	Vanduo	m3		4.26	
572246	Bitumo emulsija	kg	2.24	294.0	658.56
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	89.27	2.6554	237.05
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	23.57	70.0
903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	112.45	19.11	2148.92
				Skiryjuje 1:	3810.14
2 Nuogrindos įrengimo darbai					
260903	Paviršinio vandens surinkimo latakai (komplekte)	m		6.5	
261064	Šaligatvių plytelės	m2	17.93	45.0	806.85
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	268.22	0.0006	0.16
570749	Frakcinis žvyras 16/32	m3	32.27	16.05	517.93
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.84	2.86875	54.05
570885	Vanduo	m3		3.23	
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.92	41.106	613.3
572270	Žvyro skaldelė	m3	40.79	0.106	4.32
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.33	0.0106	0.85
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	1.378	155.18
600045	Betono mišiniai C8/10	m3	98.4	0.13	12.79
600185	Kelių betonas	m3	112.61	0.306	34.46
260-311	Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm	vnt	1.24	22.0	27.28
255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	3.92	53.0	207.76
				Skiryjuje 2:	2434.93
3 Langų, durų ir vitrinų keitimas. Žygimantų gatvės fasado (įskaitant					
20031	Naftos bitumas (skystas)	t	694.45	0.0192	13.33
220759	Išsiplečiantys sandarinimo tarpikliai	m	0.61	1279.775	780.66
230097	Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	5.84	2.865	16.73
230432	Hermetikas	l	6.59	15.28	100.7
230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	1.92	162.514	312.03
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.0984	68.33
570885	Vanduo	m3		10.27	
572157	Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)	t	419.28	3.90075	1635.51
572159	Sintetinis tinklelis	m2	1.04	1225.95	1274.99
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.23	1171.095	269.35
573081	Cementas	t	197.81	0.105	20.77
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	0.66	57.24
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	89.27	18.3073	1634.29
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	162.51	482.65

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
Skyriuje 3:					6666.58
4 Balkonų tvarkymo darbai					
20040	Propano-butano mišinys	m3	3.44	0.0448	0.15
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	2.64	7.1
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.4	0.2192	0.53
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	68.13	37.625	2563.39
220759	Išsiplečiantys sandarinimo tarpikliai	m	0.61	211.15	128.8
230097	Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	5.84	0.0054	0.03
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.14	1.296	2.77
230114	Pokostas oksolis	kg	2.93	0.384	1.13
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	1696.5	746.46
230432	Hermetikas	l	6.59	0.0288	0.19
230454	Gruntas-klijai (lateksas)	kg	1.55	4.6	7.13
230456	Montažinė pasta	kg		0.18	
230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	1.92	29.88	57.37
260977	Plastikinis trapas 50mm	kompl.		18.0	
570885	Vanduo	m3		1.8	
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	419.28	1.561	654.5
572159	Sintetinis tinklelis	m2	1.04	490.6	510.22
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.23	207.05	47.62
572246	Bitumo emulsija	kg	2.24	46.0	103.04
572257	Armuojanti medžiaga	kg	1.26	0.575	0.72
572259	Mineralinė hidroizoliacija	kg	1.55	57.5	89.13
573081	Cementas	t	197.81	0.023	4.55
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.33	1.265	101.62
1030-127	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x500, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)	vnt	5.63	18.0	101.34
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	29.88	88.74
73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	3.62	160.0	579.2
903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	61.13	1.14	69.69
Skyriuje 4:					5865.42

5 Stogo ir stogelių tvarkymo darbai					
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.81	12.6	22.81
90087	Lygi skarda	m2	7.59	4.48	34.0
90285	Z montavimo profiliai	m	1.53	8.08	12.36
120036	Tinkavimo vinyš	kg	1.62	0.035	0.06
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.0476	0.15
120042	Plieninis tinklas (austas)	m2	4.33	1.1	4.76
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	12.183	32.77
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.625	1.68
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	26.4	4.22
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	0.09	20.0	1.8
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	68.13	0.78	53.14
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	450.0	85.5
220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis	vnt	12.66	2.0	25.32
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	180.0	79.2
250141	Sandarinanti mastika	kg	2.79	0.28	0.78
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.007	21.0
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	32.615	97.85
550005	Medžio drožlių plokštės	m2	2.57	26.25	67.46
570131	Gipsas	t	251.05	0.0013	0.33
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.0104	7.22
570843	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	m	0.38	90.9	34.54
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	419.28	0.0525	22.01
572159	Sintetinis tinklelis	m2	1.04	16.5	17.16
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	8.79	72.4	636.4
572175	Bitumo mastika (šalta)	t	694.45	0.003	2.08
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	136.67	0.7875	107.63

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
572189	Plonos sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	169.15	1.575	266.41
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	0.015	1.3
810080	Lopymo audinys	m2	1.24	1.575	1.95
505-29	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 18mm	m2	7.11	26.25	186.64
73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	3.62	1415.0	5122.3
903-9	Polistireninis putplastis EPS 80	m3	54.63	3.8925	212.65
Skyriuje 5:					7163.48
6 Kiti darbai					
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1177.68	0.0005	0.59
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	4.56	12.27
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	64.0	10.24
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	1.75	0.166	0.29
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		0.006	
260297	Laidai	m	1.05	20.6	21.63
260663	Skersinis su lankeliu	kompl.		2.0	
260793	Atraminės konstrukcijos	t	2999.78	0.24	719.95
260833	Sandarinimo juostelė	m	0.72	11.845	8.53
261052	Oro kondic. išorinis agregatas	vnt		8.0	
520387	Fasadiniai pastoliai b=1.09m	m2	44.66	13.7685	614.9
573019	Augalinis gruntas	m3	31.68	9.5	300.96
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.55	1.9	10.55
940-3	Kapsulės su cheminiais užpildais d12	vnt	1.32	32.0	42.24
Skyriuje 6:					1742.15
7 Visų fasadų (išskyrus Žygimantų g. fasadus) sienų ir cokolio remonto					
20031	Naftos bitumas (skystas)	t	694.45	0.0032	2.22
90282	Cokolio profiliai (sijos)	m	2.97	106.05	314.97
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	346.5	55.44
220035	Putų polistireno plokštės	m3	68.13	1.287	87.68
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	68.13	169.468	11545.85
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	4410.0	837.9
230097	Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai)	kg	5.84	3.6	21.02
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	5599.5	2463.78
230432	Hermetikas	l	6.59	19.2	126.53
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	4.03	300.0	1209.0
230985	Giliai įsigeriantis gruntas	l	1.92	199.864	383.74
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.0164	11.39
570842	Hidroizoliaciniai tarpikliai	m	0.03	106.05	3.18
570885	Vanduo	m3		12.12	
572157	Tinko skiedinys (sausieji mišiniai)	t	419.28	4.249	1781.52
572159	Sintetinis tinklis	m2	1.04	1335.4	1388.82
573081	Cementas	t	197.81	0.14	27.69
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	0.88	76.32
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	89.27	22.5148	2009.9
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	199.86	593.58
903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	112.45	1.15	129.32
Skyriuje 7:					23069.85
žiniaraštyje 1:					50752.55

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupėPP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Žygimantų g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statins1 Medicinos centro pastatas

Žiniaraštis2 Statinio architektūra

2024.12.10Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Įėjimų į pastatą tvarkymas					
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	0.0912	0.16
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	8.0	1.28
230102	Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	6.6	0.0665	0.44
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.79	0.361	1.01
230114	Pokostas oksolis	kg	2.93	0.2584	0.76
240108	Koropox dviejų komponentų impregnantas	kg	27.0	1.12	30.24
260907	Batų valymo grotelės su vonele (komplekte)	vnt		1.0	
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.00312	0.84
572440	Durų atmuša	vnt	3.3	8.0	26.4
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	0.2548	28.69
810042	Skudurai	kg		0.0038	
1045-246	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 400x600	vnt	110.04	1.0	110.04
	NPI Nerūdijančio plieno indikatoriai	vnt	1.49	2650.0	3948.5
				Skiryuje 1:	4148.36
2 Langų, durų ir vitrinų keitimas					
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.66	19.23	12.69
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	1114.78	178.36
250349	Montavimo putos	l	6.59	0.8039	5.3
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	3.67	222.0	814.74
530056	Langų blokai	m2	116.58	159.56	18601.5
104	Aliuminio langai	m2	288.35	18.38	5299.87
371	Langai iš klijuotosios medienos, varstomi	m2	219.49	99.29	21793.16
371-3	Langai iš klijuotosios medienos U>1W/(m2 K), dviejų dalių, su viena varstoma	m2	215.66	60.27	12997.83
376	Plastikinės balkono durys	m2	143.1	46.57	6664.17
379	Plastiko langai, varstomi	m2	116.58	147.51	17196.72
408	Sustiprintos įėjimo durys	vnt	538.88	2.0	1077.76
825	Hermetikai sandarinimui	l	6.59	7.9169	52.17
965-28	Smeigė Ejot H3 175 mm (smeigė su plastikine įkalama vinimi)	vnt	0.17	139.71	23.75
				Skiryuje 2:	84718.02
3 Žygimantų gatvės fasado (įskaitant cokolį) apdaila					
90087	Lygi skarda	m2	7.59	138.88	1054.1
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.1046	0.28
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	818.4	130.94
260564	Vėliavų laikikliai	vnt	15.0	1.0	15.0
490579	Durų numeravimo ženklai	vnt	15.0	1.0	15.0
572160	Dekoratyvinius tinko skiedinys	t	705.28	31.206	22008.97
				Skiryuje 3:	23224.29
4 Balkonų tvarkymo darbai					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	287.46	45.99
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	1.36	23.4	31.82

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
230408	Emulsija gruntavimui	kg	4.03	1.56	6.29
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.29	117.0	33.93
250349	Montavimo putos	l	6.59	14.373	94.72
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	3.67	243.5982	894.01
530056	Langų blokai	m2	116.58	143.73	16756.04
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	12.83	26.32	337.69
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	705.28	1.2488	880.75
572198	Plastikinės palangės	m	8.19	104.0	851.76
				Skiryjuje 4:	19933.0
5 Stogelių tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas					
90087	Lygi skarda	m2	7.59	4.48	34.0
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	26.4	4.22
261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	6.98	309.0	2156.82
261581	Latakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	5.15	6.0	30.9
261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt	1.6	160.0	256.0
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	705.28	0.042	29.62
				Skiryjuje 5:	2511.56
6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpų remonto darbai					
120030	Statybinės vėnos	kg	1.79	7.08	12.67
120036	Tinkavimo vėnos	kg	1.62	5.293	8.57
230102	Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	6.6	0.1582	1.04
230108	Aliėjiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.79	20.227	56.43
230114	Pokostas oksolis	kg	2.93	11.3	33.11
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	1082.46	0.01808	19.57
231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	809.75	396.78
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	91.245	236.32
260832	Armavimo tinklelio kampiniai profiliai	m	2.12	208.06	441.09
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.82	7.958	30.4
534026	Apipjauti tašeliai ir taškai 50-60mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.252	67.59
534039	Tinkavimo skala	t.vnt	18.78	2.5675	48.22
534120	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rūšis	m3	185.22	0.216	40.01
570131	Gipsas	t	251.05	4.108	1031.31
573081	Cementas	t	197.81	1.975	390.67
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	80.33	0.176	14.14
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	12.64	1096.27
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	1.248	140.54
810042	Skudurai	kg		0.3955	
				Skiryjuje 6:	4064.73
7 Kiti darbai					
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.24	0.73
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	36.0	5.76
260186	Judančios arba nejudančios žaliuzi grotelės	vnt		6.0	
261078	Jungtis	vnt		2.0	
261095	Lauko videokamera	vnt		2.0	
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	268.22	0.0024	0.64
KUD Kondicionieriaus uždengimo dėžė		vnt	230.58	4.0	922.32
LA Lietvamzdžių apsaugos 1,5m		vnt	175.0	6.0	1050.0
				Skiryjuje 7:	1979.45
8 Visų fasadų (išskyrus Žygimantų g. fasadus) sienų ir cokolio remonto					
90087	Lygi skarda	m2	7.59	124.32	943.59
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	732.6	117.22
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	705.28	3.5392	2496.13

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Skyriuje 8:

3556.94

žiniaraštyje 2:

144136.35

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256