

Suinteresuotiems tiekėjams

2024-11-29

Nr. S-

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis

Nr.

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

BĮ „Kauno IX forto muziejus“ paskirta viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama tarptautinį Nr. 744741 II ETAPO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMAIČIŲ PL. 73, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas) CVP IS priemonėmis 2024-11-25 - 2024-11-28 gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus (tekstas neredaguotas) ir teikia į juos atsakymus:

1. Klausimas: „*Skaičiuojant projektą, iš subrangovų buvo gauta pastaba, kad dalis LVN dalies darbų, priskirtų prie II etapo jau buvo atlikti I darbų etape. Prašome atnaujinti žiniaraštį pagal esamą realią situaciją, arba patvirtinti, kad kiekiai tikrai nebuvo atlikti I etape. Darbų kiekių žiniaraščių laida nurodoma 0. Pvz., ar tikrai nėra jau įrengtas priešgaisrinis rezervuaras esantis LVN dalies 18 psl. Eil. Nr.9?*“

Atsakymas: **Pirmame etape jau buvo įrengtas priešgaisrinis rezervuaras. Kiekių žiniaraštyje esanti grafa Priešgaisrinis vandentiekis(V2) neturi būti vertinama.**
2. Klausimas: „*ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) dali 106 psl. yra skyrius "Virtuvės technologija". Ar reikia šita skyrius vertinti pasiulyme?*“

Atsakymas: **taip, reikia vertinti.**
3. Klausimas: „*SA dalis ne APVA – angų užpildymas Eil. Nr. 11 ir 14 nurodo, kad reikia viso įrengti 9 duris. Tačiau durų žiniaraštyje 108-111 psl. prie II etapo II poetapio yra tik 7 durys. Patikslinkite kiek ir kokių durų reikia realiai.*“

Atsakymas: **Iš viso reikia įrengti 7 duris. 2 vnt.- 800x 2000mm. 1 vnt.- 800x 2100mm (gaisriniai reikalavimai – C0S200). 1 vnt.- 865x2100mm (gaisriniai reikalavimai – C0S200). 1 vnt. – 1300x2100mm (gaisriniai reikalavimai -C3S200, durų rankenos tipas LST EN 179). 1vnt. – 850x2100mm (gaisriniai reikalavimai – EI2 60-C0S200). 1 vnt. – 800x2000mm.**
4. Klausimas: „*SA dalis APVA – angų užpildymas Eil. Nr. 14 ir 16 nurodo, kad reikia viso įrengti 7 duris. Tačiau durų žiniaraštyje 108-111 psl. prie II etapo I poetapio yra 8 durys. Patikslinkite kiek ir kokių durų reikia realiai.*“

Atsakymas: **Iš viso reikia įrengti 6 duris. 4 vnt. – 1000x2100mm (3vnt., gaisriniai reikalavimai – EW30-C0, 1vnt, gaisriniai reikalavimai netaikomi,). 1vnt. – 800x2100mm (gaisriniai reikalavimai – C1S200). 1 vnt. – 1000x2100mm (durų rankenos tipas – LST EN 179).**
5. Klausimas: „*Projekto specialiosiose sąlygose nurodoma, kad rangovas turi įsivertinti darbus, kurie nėra numatyti kapitalinio remonto ir tvarkybos projektuose, bet yra nurodyti*

techninėje specifikacijoje. Kokie tiksliai darbai nėra numatyti projekte, bet užsakovas nori, kad jie būtų atlikti? Prašome tiksliai įvardinti tuos darbus ir reikalavimus jiems, kad konkurso dalyviai galėtų vienodai įsivertinti ir turėtų vienodas sąlygas dalyvauti konkurse.“
Atsakymas: **papildomai perkami darbai yra nurodyti techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija").**

6. Klausimas: „Projekte TvDP - SA (20.018-TvDP-SA.B-9) yra specifikacija NETIPINIŲ stogo vitrinų (53,3 m² ir 126 m²) – ar reikia pasiūlyme vertinti šitų stogo vitrinų nauju pagaminimas ir sumontavimas? Jeigu reikia tuo kur yra šitie darbai ir kiekiai Sąnaudų kiekių žiniarašči (kuria pozicija)?“

Atsakymas: **Turi būti vertinimas.**

							- 7 vnt.
2.2.	Stoglangio vitražo virš parodų salės atstatymas, išlaikant metalo konstrukcijų tipą	TDA-04; TDA-06; TDA-08	m ² / vnt	175,10 /1	0	175.10 /1	Žr.br. Stogo pla Stoglangių žiniai Su varstoma dali pavara dūmams : Darbų metu atide stoglangi, pakart įvertinama jo bi rengiami darbo br ir tikslinami matr atliekami apmata

7. Klausimas: „Jeigu reikia įrengti naujus NETIPINIŲ stogo vitrinų (20.018-TvDP-SA.B-9) – reikia reikia vertinti ir demontavimus esamų stogų vitrinų – tuo kur tada yra šitie darbai ir kiekiai Sąnaudų kiekių žiniarašči (kuria pozicija)?“

Atsakymas: **Turi būti vertinimas.**

1.3.	išardymas	TDA-01	vnt.	7	0	12,00/7	
1.4.	Stoglangio vitražo virš parodų salės išardymas	TDA-01	m ²	175,10	0	175.10	
1.5.	Statybiniu šiukšliu	TDA-01	m ³	100	0	0	

8. Klausimas: „Pagal projekta 20.018-TP-E.SŽ 51 psl. II etapas (1) yra medžiagos 1 poz. "EL kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm² - 2000m" ir 7 poz. "EL kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm², ugniai atsparus - 500m" - bet montavimas kabeliu II etapas (1) nėra. Užsakovas II etape (1) perka tik medžiagos be darbu? Jeigu ne - prašom pakoreguoti žiniarašči.“

Atsakymas: **Užsakovas perka darbus ir medžiagas. Pirkimo metu reikia įsivertinti ir darbus, ir medžiagas.**

1.	El. kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm ²	TS 4.2.2	m	2000	465
7.	El. kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm ² , ugniai atsparus	TS 4.2.4	m	500	575

Patikslinama į:

3.	Kabelio tiesimas esamomis konstrukcijomis, kai kabelio masė iki 1kg/m		m	2200	4115
4.	Kabelio tiesimas PE vamzdyje, kai kabelio masė iki 1kg/m		m	300	800

9. Klausimas: „Pagal projekta 20.018-TP-E.SŽ 51 psl. kabelio montavimo darbus (2 ir 4 poz.) bendras kiekis 4775+800= 5575 m², o kabelio kaip medžiaga (nuo 1 iki 7 poz.) projekte yra 7415 metru. Prašom pateikti pakoreguota žiniarašči.“

**Atsakymas: Rangos pirkimo metu įsivertinti viso kabelio kaip medžiagos sumontavimą.
Kabelio 1-7 poz. II (2) etape turim 4915 m, o montavimo 4915 m.**

3.	Kabelio tiesimas esamomis konstrukcijomis, kai kabelio masė iki 1kg/m		m	2200	4115
4.	Kabelio tiesimas PE vamzdyje, kai kabelio masė iki 1kg/m		m	300	800

Komisijos pirmininkas

Marius Pečiulis

Žydrūnas Vyčius. tel. +370 698 17769, el. p. zydrunas.vycius@9fortomuziejus.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno IX forto muziejus 190756991, Žemaičių pl. 73, LT-47435 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-02 Nr. S-228
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Pečiulis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MARIUS PEČIULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-02 15:04:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-02 15:04:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-06 13:23:14 – 2029-11-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-02 15:11:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-02 15:11:11 DBSIS