

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 2



TVIRTINU:

Šalčininkų r. savivaldybės
administracijos direktorius
Gžegož Jurgas

2025 m. 03 mėn. 20 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARASTIS

Statinių grupė 1 Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos pastato I a. sanitarinių mazgų paprasto remonto darbai

Statinys 1 Mokyklos g. 22, Šalčininkai

Žiniaraštis 1 I a. sanitarinių mazgų paprasto remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
----------	----------------------------	----------	--------

1. I a. sanitarinių mazgų paprasto remonto darbai

1	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,06
2	Pakabinamų lubų iš dailylenčių išardymas	100m ²	0,154
3	Jungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,07
4	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m ²	0,154
5	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m ³	0,7
6	Durų varčių išėmimas	vnt	6,0
7	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	6,0
8	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	48,5
9	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m ²	0,1
10	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0
11	Klozeto puodų ir pisuarų nuėmimas	vnt	3,0
12	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2,0
13	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	5,0
14	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	2,5
15	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,0
16	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	7,5
17	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m ³	3,95
18	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9,74
19	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₂ =30.00	t	9,74
20	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,085
21	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,32

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
22	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m ²	0,15
23	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m ²	0,21
24	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m ²	0,65
25	Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m ² tinklelio)	100m ²	0,09
26	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100	100m ²	0,154
27	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m ²	38,0
28	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m ²	0,31
29	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0,14
30	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išsilyginančiu skiediniu	100m ²	0,154
31	Akmens masės plytelių grindų dangos 60x60 cm įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,36 m ²	m ²	15,4
32	Sienų (mažų plotų) aptaisymas akmens masės plytelėmis 0,6x1,2 m pagal "Knauf" technologiją	m ²	66,5
33	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	15,4
34	Vidaus apšvietimo LED panelių (LED PANELĖ 595x595, 4000 K DIENOS ŠVIESOS SU MAITINIMO ŠALTINIU) montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	100vnt	0,06
35	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	2,0
36	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 500 mm	vnt.	2,0
37	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0
38	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	0,21
39	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0,21
40	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,21
41	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m ²	0,21
42	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,21
43	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,21
44	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m ²	4,7
45	Medžio masyvo durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	5,88
46	Priešgaisrinių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2m ²)	m ²	3,78

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
47	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas mineralinės vatos tarpikliais	100m	0,3
48	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	2,0
49	Praustuvo su spintele 120 cm su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas	kompl.	2,0
50	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0
51	Pakabinamo WC komplekto su remu, nuplovimo bakeliu, mugtuku, klozetu ir sedyne montavimas (apkrova iki 400 kg)	kompl.	2,0
52	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	11,6
53	Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	13,8
54	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo	vnt.	8,0
55	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04
56	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
57	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	6,0
58	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2,0
59	Revizijos durelių keitimas	vnt	2,0
60	Durų atmušų montavimas	vnt.	6,0
61	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,16
62	Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant	m	13,0
63	Sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,84
64	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, m ² nuvalant senus dažus ir glaistant (gretimose patalpose)		12,45

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Pastabos: 1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.

2. Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, pagalbinės priemonės, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.

3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.

4. Staybinių medžiagų, gaminių techninė specifikacija pateikta Pirkimo sąlygų priede Nr. 5.

5. Tiekėjui pasiūlymo rengimo metu rekomenduojama apžiūrėti objektą vietoje, įvertinti esamą būklę ir numatyti visų reikalingų darbų atlikimą.

Sudarė:

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyriausiasis specialistas Česlav Monkevič

