

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-28 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *RAJONINIO KELIO NR. 4212 PLAŠKIAI–LAZDĖNAI–PANEMUNĖ RUOŽO NUO 18,422 IKI 20,560 KM KAPITALINIS REMONTAS (ATSTATYMAS PO POTVYNIŲ)* (Pirkimo ID 1650463), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Dėl didelės apimties ir nestandartinių inžinerinių sprendimų/problemų prašome pratęsti pirkimo terminą, kad galėtume įsivertinti netipines situacijas.“

Atsakymas. Atsižvelgus į prašymą, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-04-15 9:00 val.

2. Klausimas. „Techninėse specifikacijose nurodyta vadovautis hidrologijos tarnybos duomenimis. Prašome pratęsti pirkimo terminą, nes hidrometeorologijos tarnyba duomenis pateikia tik per 10 darbo dienų, todėl rangovas negali įsivertinti hidrometeorologijos tarnybos duomenų laiku“.

Atsakymas. Atsižvelgus į prašymą, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-04-15 9:00 val.

3. Klausimas. „Prašome pateikti seniau suprojektuoto projekto dokumentaciją.“

Atsakymas. Kadangi ekspertai projektą įvertino kaip netinkamą, jis nebus teikiamas. Esant poreikiui, galite susipažinti su projektine dokumentacija, kuri praktiškai nesikeitė nuo jos pateikimo viešojo pirkimo procedūroms 2021-2022 metais, esančia:

https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=614663 .

4. Klausimas. „Ar rangovas privalo atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus projektavimo darbams? Ar užsakovas pateiks atliktus geologinius tyrimus, kuriais galima vadovautis, kurie buvo atlikti rengiant projektą?“

Atsakymas. Taip, Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus tyrimus ir tyrinėjimus, kurie reikalingi projektinių sprendinių parinkimui.

5. Klausimas. „Techninėje užduotyje 11.7 p. yra parašyta, kad <<...neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas...>>, tačiau esamos teritorijos yra užliejamos, tai kaip bus užtikrinamas šio punkto įgyvendinimas, jei ir taip teritorijos yra užliejamos?“

Atsakymas. Lietaus vandens nuvedimas nuo kelio turi būti neprojektuojamas į privačias teritorijas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti taip, kad lietaus vanduo būtų nuvedamas kelio grioviais ir pagal poreikį melioracijos tinklais.

6. Klausimas. „Jeigu projekto apimtyje bus numatyta kirsti medžius ar reikalinga šioje projektavimo stadijoje gauti leidimą medžių kirtimui?“

Atsakymas. Taip, Projekto rengėjas turi gauti leidimą numatomų želdinių šalinimui.

7. Klausimas. „Ar projektuojamos naujos nuovažos?

Atsakymas. Naujų nuovažų projektavimas nenumatytas. Prašome vadovautis techninės specifikacijos 11.3 p. reikalavimais.

8. Klausimas. „Ar gali būti nuovažų dangos konstrukcija vertinama kaip DK0,1? Ar būtinai turi būti tokia pati dangos konstrukcija kaip ir pagrindinio kelio?“

Atsakymas. Nuovažų dangos konstrukcija neprivalo būti tokia pati kaip pagrindinio kelio, projektuojant vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimais.

9. Klausimas. „Ar Tiekėjas turi įsivertinti šiame ruože naują dangos konstrukciją ar gali būti tokia pati, kokia buvo anksčiau suprojektuota? Esamoje situacijoje yra paklota asfaltbetonio danga, tačiau kelkraščiai išplauti, ar Tiekėjas turi įsivertinti pilnos dangos konstrukcijos atstatymą ar esama asfaltbetonio danga turi išlikti?“

Atsakymas. Naują konstrukciją projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Įrengtos ir nepažeistos dangos konstrukcijos perdaryti nereikia.

10. Klausimas. „Ar tiekėjas pilnai atsako už savo sprendinius visą garantinį laikotarpį ar atsakomybės dalijamos prieš tai atlikto projekto projektuotojams ir rangovui?“

Atsakymas. Tiekėjas atsakys tik už savo atliktų darbų kokybę.

11. Klausimas. „Ar Tiekėjas turi įsivertinti kelkraščių tipinę dangos konstrukciją ar turi taikyti kitus sprendinius?“

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti tipinę kelkraščių dangos konstrukciją. Prašome vadovautis techninės specifikacijos 11.5 p. reikalavimais.

12. Klausimas. „Vadovaujantis techninių specifikacijų 4.6 p. ar būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad reikalinga planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikės.

13. Klausimas. „Atraminės sienelės, gabionai, triukšmo užtvoros ir t.t. ar gali būti traktuojami kaip kelio priklausiniai ir visa tai gali būti rengiami susisiekimo dalyje?“

Atsakymas. Atraminės sienelės, gabionai, triukšmo užtvoros gali būti traktuojami kaip kelio priklausiniai. Projektas turi būti rengiamas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

14. Klausimas. „Ar frezuotas asfaltas gali būti naudojamas antriniam panaudojimui projekto apimtyje?“

Atsakymas. Taip, frezuotas asfaltas gali būti naudojamas antriniam panaudojimui projekto apimtyje.

15. Klausimas. „Pagal pateiktą statinio analizę matyti, kad esamoje situacijoje yra nulankstytos kelio ženklų atramos, signaliniai stulpeliai, ar šie elementai turi būti naujai projektuojami ar gali būti naudojami jau esami tačiau geros būklės gaminiai?“

Atsakymas. Gali būti panaudojami jau esami, tačiau tik geros būklės gaminiai. Įvertinti būklę ir esant poreikiui, numatyti naujus gaminius.

16. Klausimas. „Projekto apimtyje nėra numatyti sankasos stiprinimo sprendiniai. Vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus 2-ojo skirsnio 71–77 punktais, projektuojant ant F2, F3 klasės gruntų esant DK0,1 konstrukcijai, reikia numatyti gruntų pagerinimą arba kvalifikuotą gruntų pagerinimą. Ar tai reiškia, kad visame kelio ruože reikia iš naujo projektuoti sankasą ir visus kitus kelio dangos sluoksnius?“

Atsakymas. Nepažeisti kelio ruožai neturi būti perdaromi. Tiekėjas atsakys tik už savo atliktų darbų kokybę.

Strateginių projektų komandos vadovas

Vaidrius Andrikonis

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
