



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 1689521

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „Susisiekimo (gatvių) paskirties statinio Kulių g. Nr. KL8274, Dovilų mstl. Dovilų sen. Klaipėdos raj. kapitalinio remonto rangos darbai“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

1. „Sveiki, ar kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai, atitinkantys 4 priede nurodytus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir reikalaujamus kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus“?

Atsakymas. Rengiant pasiūlymą tiekėjas turi vadovautis Pirkimo dokumentų nuostatomis, t. y. Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.1. p. „Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma: <...>“ ir Pirkimo bendrųjų sąlygų 19.3. p. „<...> Prieš nustatydamą laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kuris negalės būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, pateiktų aktualius dokumentus, <...> įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams <...>“.

2. „Pagal TDP projekto Lietaus nuotekų šalinimo dalies žiniaraštį yra suprojektuotą, kad „Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių “N” klasės vamzdžių DN 315 mm“ klojama - 149 m. Nagrinėjant projekto paviršinių nuotekų tinklų planų brėžinius ir paviršinių nuotekų tinklų profilius suskaičiuoju - 290,55 m. Prašome patikslinti ar visi projekto nurodyti D315 vamzdžiai klojami? Ar klojama tik dalis vamzdžių - 149 m?“

Atsakymas. Projekto sąnaudų žiniaraštyje yra techninė klaida. Vamzdžių ilgis turi būti toks kaip nurodyta brėžiniuose – 290,55 m.

3. „Taip pat žiniaraštyje nurodyta, kad klojami PVC D315 vamzdžiai, o paviršinių nuotekų tinklų profiliuose ir techninėse specifikacijose - D315 PP vamzdžiai. Prašome patvirtinti, kad reikės kloti PP D315 vamzdžius.“

Atsakymas. Tinklų klojimo būdą (atvirą ar uždarą) pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PP arba PVC beslėginiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai.

Sandra Vilė, tel.: +370 685 42810, el. p. sandra.vile@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 1689521
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-28 Nr. (18.25 E) VŠ1-358
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Vilė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-28 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-21 16:35 - 2029-01-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-28 nuorašą suformavo Sandra Vilė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-