


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. III ETAPAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo techninių specifikacijų	Mato vienetas	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai				
1.1.	Kelio ašies nužymėjimas	-	m	1800,0
1.2.	Augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežant iki 1 km atstumu	2.5.	m ³	1440,0
1.3.	Esamos betoninės d800 pralaidos demontavimas	2.5.	m	22,0
1.4.	Esamos betoninės d400 pralaidos demontavimas	2.5.	m	22,0
1.5.	Esamų PP d400 pralaidų demontavimas	2.5.	m	21
1.6.	Esamų PP d300 pralaidų demontavimas	2.5.	m	8
1.7.	G/b laužo išvežimas ir utilizavimas	2.5.	t	75,0
1.8.	Vidutinio tankumo miško pjovimas	2.5	ha	0,1
1.9.	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	2.9.	m ²	5400,0
1.10.	Kelio griovių kasimo darbai iškastą gruntą išvežant 10 km atstumu	2.5	m ³	1950,0
Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas				
2. Vandens pralaidos įrengimas				
2.1.	Tranšėjos iškasimas mechnizuotu būdu ir supylimas vietoje	2.7.	m ³	231,0
2.2.	PP d500 pralaidos po keliu įrengimas	2.6.	m	55,0
2.3.	PP d800 pralaidos po keliu įrengimas	2.6.	m	22,0
2.4.	Pralaidos antgalių (d500 plastikiniams gofruoties vamzdžiams) įrengimas	2.6.	vnt	10,0
2.5.	Pralaidos antgalių (d800 plastikiniams gofruoties vamzdžiams) įrengimas	2.6.	vnt	4,0
3. Kelio važiuojamosios dalies remontas				
3.1.	Žemės sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	2.7.	m ²	15480,0
3.2.	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	2.7.	m ³	4644,0
3.3.	Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniiais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus)	2.8.	m ³	3910,0
3.4.	Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio	2.8.	m ²	13536,0

0	2023-09	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbai	
33456	SPDV	E. Katkus	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			AL0001, AL0003, Punios sen.	A
			Darbų kiekių žiniaraštis. III etapas. Pk 37+00 - 55+00	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Alytaus raj. savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 1.AL0001/AL0003-00-A-BD,S.DKŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 2

	įrengimas			
3.5.	5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas	2.9.	m ²	10980,0
3.6.	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio sandariklio masę	2.9.	m	2051,0
3.7.	Kelkraščių viršutinio sluoksnio 5,0 cm įrengimas iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. augalinio grunto mišinio, fr. 0/16	2.9.	m ²	1800,0
4. Nuovažos				
4.1.	PP d400 pralaidų po nuovažomis įrengimas	2.6.	m	167,0
4.2.	Pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas	2.6.	vnt	36,0
4.3.	Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniiais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus)	2.8.	m ³	104,0
4.4.	Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio įrengimas	2.8.	m ²	317,0
4.5.	5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas	2.9.	m ²	244,0
4.6.	Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 0/32 sluoksniu	2.8.	m ²	584,0
5. Kelio apstatymas ir eismo organizavimas				
5.1.	Ženklinimo įrengimas termoplastu (siaura ištisine linija 1.1)	2.10.	m	1683,0
5.2.	Ženklinimo įrengimas termoplastu (siaura brūkšnine linija 1.7)	2.10.	m	117,0

Darbų kiekių žiniaraštis 1.AL0001/AL0003-00-A-BD,S.DKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A