



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-03-31 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

**DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Projekto konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“:

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Žymuo</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
	2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai				
2.1.	Esamų deformacinių pjūvių ardymas	TS-01	vnt./m	4/80,9	Vienas pjūvis iš 2 dalių
	asfalto dangos h=12 cm frezavimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS-01	m ²	123	po 1 m iš abiejų pusių
	hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm ardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS-01	m ²	129	po 1 m iš abiejų pusių
	perdangos gelžbetonio ardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS-01	m ³	24,0	
	šaligatvio plytelių ardymas ir atstatymas	TS-01	m ²	25,0	
	turėklinių blokų dalies ardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	TS-01	m ³	2,0	

Konstrukcijų dalies „Darbų kiekių žiniaraštis“:

<i>Poz., eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina, Eur be PVM</i>	<i>Viso, Eur be PVM</i>
	2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai				

2.1.	Esamų deformacinių pjūvių ardymas	m	80,9		
	asfalto dangos h=12 cm frezavimas, pakrovimas ir išvežimas				
	hidroizoliacijos sluoksnio h=1 cm ardymas, pakrovimas ir išvežimas				
	perdangos gelžbetonio ardymas, pakrovimas ir išvežimas				
	šaligatvio plytelių ardymas ir atstatymas				
	turėklinių blokų dalies ardymas, pakrovimas ir išvežimas				

Ar visus dangų, hidroizoliacijos ir kt.konstrukcijų ardymo darbus iš Konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraščio“ poz.Nr.2.1. įsivertinti „Darbų kiekių žiniaraščio“ poz.Nr.2.1 „Esamų deformacinių pjūvių ardymas“ kiekio 80,9m apimtyje?

Atsakymas. Taip.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-31 Nr. 32-2-148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-31 13:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-31 13:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-31 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-