

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Ardymo darbai				
1		Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,284
2		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	1,06
3		Parketinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas	100m2	1,884
4		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,23
5		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	2,0
6		Skylių vamzdynams pastogės perdangose iškirtimas	vnt	2,0
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0
2 Pertvarų įrengimas				
1		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (WC)	100m2	0,049
2		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (stumdomoms durims)	100m2	0,042
3		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (Vietoj stiklinės pertvaros)	100m2	0,284
3 Grindų apdaila				
1		Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,072
2		Akmens masės plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0251
3		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms ,akmens masės grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	6,82
4		Kilimų danga (išlyginant pagrindą , klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100 m2	1,859
4 Sienų apdaila				
1		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,1293
2		Sienų vidinių paviršių aptaisymas medinėmis panelėmis	m2	14,51
3		Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	550,38
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	5,5038
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,5038
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,5038
9		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
10		Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5,5038
5 Lubų apdaila				
1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija	m2	151,48
2		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,45064

3	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,45064
4	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,45064
5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,45064
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,45064
7	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,45064
8	Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis	100m2	0,0697
6 Durų įrengimas			
1	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,053
2	Sulankstomos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,99
3	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	28,64
4	Medinių stumdomų durų blokų montavimas (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	2,52

