

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAJAMATA

Statinių grupė 255 Administracinio pastato Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė stogo remontas

Statinys 1 Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

Žiniaraštis 1 Stogo remonto darbai

2025.03.05 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Stogo remonto darbai								
1		Šlaitinių stogų dangų ardymas , kai	100m2	5.6				
2		stogų dangos asbestcementinių lakštų						
2		Šlaitinių stogų grebėstų ardymas,	100m2	5.6				
3		neišsaugant medžiagų (grebėstai iš						
3		tašų su tarpais)						
3		Šlaitinių stogų gegnių medinių	100m	2.66				
4		konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų,						
4		pusrąsčių ar rąstų)						
4		Šlaitinių stogų mūrločių ardymas	100m	0.76				
5		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo	m	76.0				
6		sistemos ardymas (pakabinami latakai						
6		nuo kopėčių arba pastolių)						
6		Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo	m	47.0				
7		sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo						
7		kopėčių arba pastolių)						
7		Mūrinių sienų išardymas be plytų	m3	12.8				
8		atrinkimo k8=1.17						
8		Plokščių stogų dangos valymas,	100m2	4.4				
9		nukeliant šiukšles nuo stogo						
9		Šlaitinių stogų šoninių apkalų ardymas	100m2	0.43				
10		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	44.5				
11		atstumu automobiliais-savivarčiais,						
11		pakraunant rankiniu būdu						
11		Transportuojant statybines šiukšles už	t	33.5				
12		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti						
12		k4=40.0						
12		Pavojingų atliekų utilizavimas	t	10.5				
13		Plokščių stogų įlajų įrengimas,	vnt.	6.0				
14		aptaisant ritinine danga, kai stogo						
14		danga bituminė k8=1.07, k9=1.15						
14		Denginių plėvelinės garo, vėjo	100m2	4.4				
15		izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš						
15		viršaus, neklijuojant sandūrų						
15		Denginių nuolydžio 100mm storio	m3	44.0				
16		sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių						
16		plokščių (polistireninio putplasčio						
16		plokštės)						
16		Plokščių stogų šiltinimas polistireninio	100m2	4.4				
17		putplasčio plokštėmis (plokštė 50 mm						
17		storio dviem sluoksniais , be tvirtinimo)						
17		k9=1.15						
17		Papildomas stogo dangos tvirtinimas	100vnt	1.7				
18		smeigėmis , kai pagrindas betonas						
18		Plokščių stogų, apšiltinamų	100m2	4.4				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
19		polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 20.00 mm Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	7.0				
20		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	4.4				
21		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	4.4				
22		Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 2 plytų sienos storiui k8=1.17	vnt	6.0				
23		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas d 110, dirbant iš montažinių keltuvų	m	47.0				
24		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	1.1				
25		Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų	vnt	13.0				
26		Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos k8=1.07, k9=1.15	100m	1.7				
27		Stogo liuko remontas	vnt.	1.0				
28		Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas medis	100m2	0.02				
29		Stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	1.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
 Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos
 Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM