

Administracinio pastato Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė stogo remonto darbų aprašas

Atliekant stogo remonto darbus, pirmiausia išardoma šlaitinio stogo danga ir konstrukcija bei lietaus nuvedimo sistemos. Nuardoma dalis galinių mūro sienų iki šoninių sienų aukščio. Nuo perdangos nuimama šiltinimo medžiaga (perlitas) ir nuvalomos šiukšlės. Nuvalius perdangą paklojama hidroizoliacija. Įrengiama šilumos izoliacija iš dviejų sluoksnių po 50 mm storio polistireninio putplasčio (klojama prakeitimo būdu), Toliau iš polistireninio putplasčio plokščių suformuojami nuolydžiai ir klojama kieta 20 mm storio mineralinės vatos plokštės. Įrengiamos įlajos vandens nuvedimui. Stogo dangos šilumos izoliacijos sluoksnyje įrengiami ventiliacijos kaminėliai, kurių išdėstymo tankumas turi būti 60-80 m² stogo dangos. Stogo dangos šilumos izoliacija tvirtinama smeigėmis pagal statybos reglamentų reikalavimus. Lietaus vanduo nuvedamas vamzdžiais pritvirtintais ant išorinės sienos. Stogų dangos izoliacija prilydoma 2 sluoksniais ritinine stogo danga MIDA. Parapetai apskardinami cinkuotos skardos profiliais. Įrengiami stogeliai iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų. Atliekamas išlipimo ant stogo liuko remontas ir apskardinimas. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė.