



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-04- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VŠĮ ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO (PASPC) GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS PAPERASTOJO REMONTO
DARBAI (SKELBIAMA APKLAUSA)“ PIRKIMO ID 2000755**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Organizatorius) vykdydamas mažos vertės skelbiamos apklausos „VŠĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC) Griškabūdžio ambulatorijos paprastojo remonto darbai (skelbiama apklausa)“, pirkimo ID 2000755 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimą. Šiuo raštu teikiame atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

Klausimas. (kalba netaisyta) „DKŽ skyriaus "Patalpos 1-1, 1-14, 1-24" 109-111, 121 eilutėse stulpelyje "iš viso" nėra įvesta formulė, o redaguoti neina. Prašome pateikti pakoreguotą žiniaraštį“.

Atsakymas. Pateikimas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (9 priedas) (pridedama).

Organizatorius

Martynas Remeikis

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66 117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Šakių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas

Objektas: Alyvų g. 1, Griškabūdis, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.
(pastato pirmas aukštas)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13

1	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	m2	7,56		
2	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	7,03		
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,54		
4	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalymo	m2	98,97		
5	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos	m2	12,09		
6	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	123,15		
7	N15-26	Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūrotomis plytelėmis	m2	3,00		
8	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	m2	120,15		
9	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis	m2	120,15		
10	N15-155-2	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas	m2	120,15		
11	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	36,40		
12	N34-35-1p	MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Amstrong" ir plokštėmis (komplekte)	m2	36,40		
13	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	m2	36,40		
14	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis /	m2	36,40		
15	N11P-0701-2	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga	m2	36,40		
16	570916	MEDŽIAGA PVC grindų danga	m2	41,86		
17	N2P-0301-1	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo durys baltos spalvos / 2 vnt.	m2	3,78		
18	530057	Durų blokai	m2	3,78		
19	R63P-3104-2	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	1		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
20	N16P-0901-1	Plieningių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius	vnt.	2		
21	490301	Plieningis radiatorius (komplekte)	vnt.	2		
22	N16P-1008-2	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių	kompl.	1		
23	260140	Dviejų skyrių plautuvė	kompl.	1		
24	260131	Vandens maišytuvai	vnt.	1		
25	260984	Dvigubas sifonas	kompl.	1		
26	DDDD	Šildymo sistemos pajungimas, bandymas. Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas	kompl.	1		
27	N21P-0704-1	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių	vnt.	3		
28	320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt.	3		
29	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	vnt.	2		
30	N21P-0322-2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų	vnt.	16		
31	DDDD	Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas rozetėms-jungtukams-šviestuvams, kabeliavimas, sienų šrabavimas, užtaisymas, skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių	kompl.	1		
Iš viso už skyrių Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13						0,00

Skirius Patalpos 1-2; 1-3; 1-4

32	N46-185	Medinių ir PVC durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	m2	3,78		
33	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	m2	1,20		
34	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrėjimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,30		
35	N15P-0505-1	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, vidinės sienos	m2	2,40		
36	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo ir durų angos iškirtimas mūro sienoje ir jos sustiprinimas	m3	3,99		
37	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,99		
38	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalymo	m2	125,73		
39	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos	m2	12,54		
40	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	150,81		
41	N15-26	Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis	m2	3,00		
42	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	m2	147,81		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
43	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis	m2	147,81		
44	N15-155-2	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas	m2	147,81		
45	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	m2	29,56		
46	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,40		
47	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	29,56		
48	N34-35-1p	MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Amstrong" ir plokštėmis (komplekte)	m2	29,56		
49	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	m2	29,56		
50	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis /	m2	29,56		
51	N11P-0701-2	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga	m2	29,56		
52	570916	MEDŽIAGA PVC grindų danga	m2	29,56		
53	N2P-0301-1	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo durys baltos spalvos / 2 vnt.	m2	3,78		
54	530057	Durų blokai	m2	3,78		
55	R63P-3104-2	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	2		
56	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius	vnt.	2		
57	490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	2		
58	N16P-1008-2	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių	kompl.	1		
59	260140	Dviejų skyrių plautuvė	kompl.	1		
60	260131	Vandens maišytuvai	vnt.	1		
61	260984	Dvigubas sifonas	kompl.	1		
62	DDDD	Šildymo sistemos pajungimas, bandymas. Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas	kompl.	1		
63	N21P-0704-1	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių	vnt.	5		
64	320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt.	5		
65	N21P-0321-2	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	vnt.	1		
66	N21P-0322-2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų	vnt.	4		
67	DDDD	Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas rozetėms-jungtukams-šviestuvams , kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas, skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių	kompl.	1		
Iš viso už skyrių Patalpos 1-2; 1-3; 1-4						0,00

Skyrius Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 1-20;

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
68	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	m2	9,45		
69	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	2,09		
70	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	20,63		
71	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,55		
73	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos	m2	2,49		
74	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	25,61		
75	N15-26	Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis	m2	23,12		
76	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	m2	2,49		
77	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis	m2	2,49		
78	N15-155-2	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas	m2	2,49		
79	N2P-0119-3	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	1,40		
80	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	m2	13,21		
81	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,66		
82	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	13,21		
83	N34-35-1p	MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Amstrong" ir plokštėmis (komplekte)	m2	13,21		
84	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	m2	13,21		
85	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis /	m2	13,21		
86	N11P-0701-2	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga	m2	13,21		
87	570916	MEDŽIAGA PVC grindų danga	m2	13,21		
88	N2P-0301-1	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 / ZK tipo durys baltos spalvos / 2 vnt.	m2	3,78		
89	530057	Durų blokai	m2	3,78		
91	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius	vnt.	2		
92	490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	2		
93	N16P-1008-2	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių	kompl.	2		
94	260140	Dviejų skyrių plautuvė	kompl.	2		
95	260131	Vandens maišytuvai	vnt.	2		
96	260984	Dvigubas sifonas	kompl.	2		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
97	N16P-1006-1	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1		
98	260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1		
99	DDDD	Šildymo sistemos pajungimas, bandymas. Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas. Kanalizacijos atvedimas, bandymas	kompl.	1		
100	N21P-0704-1	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių	vnt.	4		
101	320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt.	4		
102	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	vnt.	4		
103	N21P-0322-2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų	vnt.	8		
104	DDDD	Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas rozetėms-jungtukams-šviestuvams, kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas, skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių	kompl.	1		
Iš viso už skyrių Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 1-20; 1-21						0,00

Skirius Patalpos 1-1; 1-14; 1-24.

105	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	m2	50,30		
106	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,20		
107	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	50,30		
108	N34-35-1p	MEDŽIAGA Akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Amstrong" ir plokštėmis (komplekte)	m2	50,30		
109	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	m2	50,30		
110	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis /	m2	50,30		
111	N11P-0701-2	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus + įrengiant užleidimus ant sienų. Kelių spalvų paprasto piešinio danga	m2	50,30		
112	570916	MEDŽIAGA PVC grindų danga	m2	50,30		
113	R63P-3104-2	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	2		
114	N16P-0901-1	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius	vnt.	2		
115	490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt.	2		
116	DDDD	Šildymo sistemos pajungimas, bandymas	kompl.	1		
117	N21P-0704-1	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	14		
118	320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt.	10		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
119	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	vnt.	4		
120	N21P-0322-2	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų	vnt.	16		
121	DDDD	Paslėptos elektros instaliacijos atvedimas rozetėms-jungtukams-šviestuvams, kabeliavimas, sienų štrabavimas, užtaisymas, skylių sienose grėžimas, potinkinių dėžučių	kompl.	1		
Iš viso už skyrių Patalpos 1-1; 1-14; 1-24.						0,00
Iš viso #1						
PVM						21%
Iš viso #2						

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjų paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-03 Nr. VPR-472
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Remeikis Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-03 15:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-09 16:03 - 2028-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 priedas_DKŽ_0403 redakcija.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-03 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-