

3 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	A*	E	rekonstravimas	54,50	250	125	4400-0021-7067
2	E	B	rekonstravimas	149,30	250	200	4400-0021-7067
3	B	ŠK4-7	rekonstravimas	8,30	150	200	4400-0021-7067
4	ŠK4-7	ŠK4-5	rekonstruojamas	42,15	150	200	4400-0021-7067
5	ŠK4-5	A. J. Greimo g. 60	rekonstruojamas	13,78	70	50	4400-0021-7067
6	ŠK4-5	ŠK2223a**	rekonstruojamas	48,51	250	200	4400-0021-7067
7	ŠK2223a***	ŠK4-3	rekonstruojamas	5,78	250	32	4400-0021-7067
8	ŠK4-3	ŠK4-1	naikinama	49,77	250	-	4400-0021-7067
9	ŠK4-1	ŠK4-2	naikinama	31,37	150	-	4400-0021-7067
10	M****	I	nauja statyba	21,80	-	80	-
11	ŠK4-2	A. J. Greimo g. 56	rekonstruojamas	12,30	100	50	4400-0021-7067
12	ŠK4-2	Tilžės g. 107	rekonstruojamas	42,32	70	65	4400-0021-7067
13	ŠK4-7	C	rekonstruojamas	138,94	100	65	4400-0021-7067
14	C	H	demontuojama	40,20	100	-	4400-0021-7067
15	ŠK4-3	A. J. Greimo g. 58	rekonstruojamas	6,00	50	32	4400-4503-9832
16	E	L	rekonstruojamas	11,10	150	125	4400-0021-7067
17	L	Mickevičiaus g. 19	rekonstruojamas	63,25	125	100	4400-0021-7067
18	Mickevičiaus g. 19	Vytauto g. 131	rekonstruojamas	48,03	100	80	4400-0021-7067
19	F	G	rekonstruojamas	29,20	80	80	4400-0021-7067
20	N	ŠK4-10	rekonstruojamas	35,00	80	80	4400-4634-2372
21	ŠK4-10*****	A. J. Greimo g. 75A	rekonstruojamas	20,33	50	32	4400-4634-2383
22	ŠK4-10	A. J. Greimo g. 75	rekonstruojamas	15,51	50	32	4400-4634-2372
23	G	N	rekonstruojamas	10,70	80	80	4400-4634-2372

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 776,80 m

Demontuojamo, naikinamo tinklo ilgis: 121,34 m

Viso: 898,14 m

Sutartiniai žymėjimai:

* - Projektuojamas esamo, g/b nepereinamuose kanaluose sumontuoto, šilumine izoliacija apšiltinto 2DN250 vamzdyno sujungimas su pramoniniu būdu izoliuotu 2DN125/250 vamzdynu.

*** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN600/820 x 2DN200/355 x 2DN600/820 su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra.

*** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN600/820 x 2DN32/125 x 2DN600/820 su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra.

**** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN400/560 x 2DN80/180 x 2DN400/560 ir šulinys su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra.

***** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN80/180 x 2DN80/180 x 2DN80/180 su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra link A. J. Greimo g. 77 ir sujungiami su esmu pramoniniu būdu izoliuotu 2DN80/180 vamzdynu. Projektuojama uždromoji, nuorinimo ir drenavimo armatūra link A. J. Greimo g. 75 ir A. J. Greimo g. 75A.