

## **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Marijampolė

### **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PASTATŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO DARBŲ PIRKIMAS**

#### **1. Perkančioji organizacija:**

Marijampolės savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113, organizacija ne PVM mokėtoja.

#### **2. Informacija apie vykdomus darbus:**

Marijampolės savivaldybės administracija vykdo Marijampolės savivaldybei priklausančių statinių ir inžinerinių sistemų avarijų likvidavimo darbų pirkimą.

#### **3. Bendrieji Reikalavimai:**

3.1 Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms “ reikalavimais, kitais galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą, taikyti triukšmo prevencijos priemonės ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

3.2 Darbai, pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus darbų kiekių sąrašą visai apimčiai iš karto nebus pateikiami. Darbų apimtys nustatomos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

3.3. Darbai atliekami 7 (septynias) dienas per savaitę, 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą. Rangovas į iškvietimą privalo reaguoti per 1 (vieną) valandą nuo iškvietimo gavimo darbo valandomis ir per 2 (dvi) valandas ne darbo laiku, poilsio ir šventinėmis dienomis. Kiekvienu atveju Darbų atlikimo terminai ir apimtys derinami su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų darbų ir jų apimčių, ir sumokėti visos Sutarties kainos.

3.4. Rangovas įsipareigoja, esant būtinybei, objekto avarijos likvidavimo darbų apimtis (pateikdamas sąmatas pagal pasiūlyme pateiktus įkainius) nustatyti ir pateikti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos.

3.5. Rangovas įsipareigoja darbus atlikti Užsakovo nurodytais terminais ir nurodytoje vietoje savo jėgomis, naudojant savo medžiagas, priemones, mechanizmus, ir prisiimant visą su tuo susijusią riziką bei paliekant visiškai tvarkingą statybvieta. Darbai bus vykdomi Marijampolės savivaldybės

teritorijoje. Transporto sąnaudos, nuvykimui į objektą, kompensuojamos įtraukiant išlaidas į darbų įkainius. **Įkainiuose turi būti įskaičiuoti darbai su visomis patirtomis išlaidomis, medžiagomis ir mechanizmais.**

3.6. Naudojamų statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai naudojant ir prižiūrint, statinys ar jo atskiros dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Visi naudojami statybos produktai turi būti ženklinti CE ženklu.

3.7. Visi avarijų likvidavimui skirti prietaisai ir įrenginiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, pateikiami rangovo.

#### **4. Žaliųjų pirkimų reikalavimai:**

4.1 Tiekėjas atliekamiems avarijų likvidavimo darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

#### **5. Priedas:**

5.1. Darbų kiekių sąrašas – 10 lapų.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus  
vyresnioji specialistė  
L. Bradaitienė (0 343 ) 90 080

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS**

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

**Statinių grupė 25-03 AVARINIŲ DARBŲ APRAŠYMAI IR PAVADINIMAI****Statinyss 1 Darbai****Žiniaraštis 1 Darbai**

2025-03-21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 ŠILDYMO SISTEMA</b>				
1	<b>R17-96</b>	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	10,0
2	<b>R17-97</b>	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	10,0
3	<b>R63P-2703</b>	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais ( plokščių skaičius 1 vnt)	vnt.	6,0
4	<b>R63P-2703</b>	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais ( plokščių skaičius 2 vnt)	vnt.	4,0
5	<b>F16-4-4</b>	Rankšluosčių džiovintuvo ir privedamojo vamzdyno keitimas	vnt.	4,0
<b>2 VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNAI</b>				
1	<b>N16P-0201</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis	m	30,0
2	<b>N16P-0201</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis	m	10,0
3	<b>N16P-0201</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis	m	5,0
4	<b>N16P-0202</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32	m	10,0
5	<b>N16P-0202</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau	m	6,0
6	<b>N16P-0202</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau	m	5,0
7	<b>N16P-0203</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo ( vamzdžio išorinis	m	10,0
8	<b>N16P-0203</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo ( vamzdžio išorinis	m	8,0
9	<b>N16P-0203</b>	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo ( vamzdžio išorinis	m	4,0
10	<b>R19-2</b>	Vidaus vamzdynų iš plieninių iki 63 mm skersmens vamzdžių	m	40,0
11	<b>N16P-1406</b>	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,0
12	<b>N16-69</b>	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	20,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
13	<b>N16P-0501</b>	Movinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	20,0
14	<b>N16P-0501</b>	Movinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	20,0
15	<b>N16P-0501</b>	Movinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	20,0
16	<b>N16P-0501</b>	Movinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	10,0
17	<b>N16P-0501</b>	Movinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	6,0
18	<b>N16P-0504</b>	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	6,0
19	<b>N16P-0504</b>	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	12,0
20	<b>N16P-0504</b>	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	10,0
21	<b>N16P-0507</b>	Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis	vnt.	10,0
22	<b>N18-114</b>	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros	vnt	16,0
23	<b>N18-115</b>	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas,	vnt	20,0
24	<b>N18-116</b>	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas,	vnt	10,0
25	<b>N18-117</b>	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas,	vnt	10,0
26	<b>N18-119</b>	50 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas,	vnt	8,0
27	<b>N16-114</b>	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, m kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)		30,0
28	<b>N16-114-2</b>	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių m		10,0
29	<b>N16P-0103</b>	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	10,0
30	<b>N16P-0103</b>	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	10,0
31	<b>N16P-0104</b>	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais ( vamzdžio išorinis vnt.		15,0
32	<b>N16P-0104</b>	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais ( vamzdžio išorinis vnt.		10,0
33	<b>N16P-0107</b>	Plieninių vamzdžių jungimas flanšinėmis alkūnėmis, tarpais, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm)	vnt.	4,0
34	<b>N16P-0207</b>	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	10,0
35	<b>N16P-0208</b>	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras klijuojant (	vnt.	15,0
36	<b>N16P-0209</b>	Plastikinių vamzdžių jungimas keturšakiais, sandūras klijuojant (	vnt.	10,0
37	<b>N23-1</b>	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	4,0
<b>3 IZOLIACIJA</b>				
1	<b>N26P-0101</b>	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai	100m	1,0
2	<b>N26P-0101</b>	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai	100m	1,200000
3	<b>N26P-0101</b>	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai	100m	0,300000

**4 KANALIZACIJOS VAMZDYNAI**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	<b>R19-33</b>	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	40,0
2	<b>R19-35</b>	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	25,0
3	<b>R19-38</b>	Ketinių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	10,0
4	<b>R19-37</b>	Ketinių vidaus kanalizacijos 150 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8,0
5	<b>R19-243</b>	Kanalizacijos šulinių latakų, dugno, sienelių iškirtimas, nesuardant	m <sup>3</sup>	6,0
6	<b>N16-138</b>	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	48,0
7	<b>N16-131-1</b>	Ket. kanaliz.vamzdžių, kurių D 50-100 mm, tiesimas ant pastatų	m	20,0
8	<b>N16-138-1</b>	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno	m	30,0
9	<b>N16-138-2</b>	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno	m	26,0
10	<b>R63P-7112</b>	Kanalinių ašinių mini ventiliatorių montavimas pastatų išorinėse	vnt.	4,0
11	<b>N20P-0503</b>	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose)	vnt.	2,0
12	<b>N16-138-3</b>	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno	m	30,0
13	<b>R19-46</b>	Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų	m	21,0
14	<b>R19-47</b>	Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų	m	18,0
15	<b>N16-138-4</b>	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių	m	16,0
16	<b>R63P-3101</b>	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų)	100m	0,400000
17	<b>N23-212</b>	Įsipjovimas moviniu trišakiu į esamą iki 110 mm skersmens	vnt.	11,0
18	<b>N16-168</b>	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių	vnt	40,0
19	<b>N16-169</b>	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių	vnt	20,0
20	<b>N17-13</b>	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5,0
21	<b>N17-14</b>	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	3,0
22	<b>R19-41</b>	Kanalizacijos, iki 100 mm skersmens, sklendžių nuėmimas	vnt	18,0
<b>5 KANALIZACIJA</b>				
1	<b>N17-21</b>	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant	kompl.	24,0
2	<b>N17-21-1</b>	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie	kompl.	19,0
3	<b>R19-50</b>	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	60,0
4	<b>R19-58</b>	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	12,0
5	<b>A-1</b>	San. mazgų pertvarų įrengimas	m <sup>2</sup>	40,0
6	<b>N16P-1010</b>	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga	vnt.	4,0
<b>6 VANDENTIEKIS</b>				
1	<b>R19-49</b>	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	48,0
2	<b>N17-6-2</b>	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir	kompl.	16,0
3	<b>N17-8-2</b>	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie	kompl.	11,0
		sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių		
4	<b>N17-8-1</b>	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai	kompl.	10,0
5	<b>R19-51</b>	Plautuvių nuėmimas	vnt	12,0
6	<b>N16P-1008</b>	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų,	kompl.	12,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
7	<b>N16P-1008</b>	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų,	kompl.	8,0
8	<b>N17-35</b>	Dviejų skyrių plieno arba ketaus plautuvių montavimas ant	kompl.	4,0
9	<b>N17-36-1</b>	Dviejų skyrių plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie	kompl.	4,0
10	<b>N16P-1009</b>	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių,	kompl.	3,0
11	<b>N16P-1009</b>	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių,	kompl.	3,0
12	<b>R19-15</b>	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	30,0
13	<b>N16P-1001</b>	Vonių demontavimas K3=0.0	vnt.	6,0
14	<b>R19-68</b>	Sifonų keitimas	vnt	25,0
15	<b>N17-1</b>	Visų rūšių vonių be maišytuvo montavimas	kompl.	4,0
16	<b>N17-2</b>	Visų rūšių vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	3,0
17	<b>N17-18</b>	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	12,0
18	<b>N17-20-1</b>	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	6,0
19	<b>R10-52</b>	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	16,0
20	<b>N21-248</b>	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	5,0
21	<b>N17-12-2</b>	Dušo kabinos su padėklų montavimas	kompl.	4,0
<b>7 ARDYMO DARBAI</b>				
1	<b>N46-52</b>	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse,	100vnt	1,200000
2	<b>N46-62</b>	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono lubose, pramušant	100vnt	1,0
3	<b>N46-53</b>	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse,	100vnt	1,200000
4	<b>N46-63</b>	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono lubose, pramušant	100vnt	1,0
5	<b>N46-102</b>	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, pramušant pneumatiniu	100m	1,200000
6	<b>N46-103</b>	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, pramušant rankiniu būdu	100m	1,200000
7	<b>N46-110</b>	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant	100m	1,300000
8	<b>N46-111</b>	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant	100m	1,300000
9	<b>N46-114</b>	Vagų pramušimas betoninėse lubose, pramušant pneumatiniu	100m	1,800000
10	<b>N46-115</b>	Vagų pramušimas betoninėse lubose, pramušant rankiniu būdu	100m	1,800000
11	<b>N46-164</b>	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	18,0
12	<b>F46-1-2</b>	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km	m3	8,0
13	<b>N27-38</b>	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	8,0
14	<b>R23-56</b>	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas pamatuose	vnt	18,0
15	<b>R23-197</b>	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	22,0
16	<b>R23-199</b>	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	14,0
17	<b>R7-3</b>	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius	vnt	18,0
18	<b>R6-3</b>	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	6,0
19	<b>N46-134</b>	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	4,0
20	<b>MN1P-0506</b>	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose , kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 1,5 m, tranšėjos plotis iki 2 m	100m3	1,0
21	<b>MN1P-0502</b>	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose ,	100m3	1,0
22	<b>N1-272</b>	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5m	100m3	0,800000
23	<b>N1-288</b>	II gr.grunto kasimas rank.būdu sutvirt.didesnio kaip 2m pločio	100m3	0,800000
24	<b>N1P-0103</b>	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant	100m3	0,300000

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
25	<b>N1P-0111</b>	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant	100m3	0,500000
26	<b>R16-52</b>	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas m		16,0
27	<b>R27P-17-1</b>	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	0,300000
28	<b>R5-56</b>	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1,800000
29	<b>R13-5</b>	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m2	220,0
30	<b>N46-150</b>	Pakabinamų lubų išardymas	100m2	1,700000
31	<b>R5-35</b>	Seno linoleumo nuėmimas	m2	100,0
32	<b>R3-4</b>	Sienų lentinio apkalo išardymas	m2	20,0
33	<b>N46-166</b>	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,800000
34	<b>N46-171</b>	Juodgrindžių išardymas	100m2	1,0
35	<b>R5-3</b>	Gulekšnių ardymas	m2	100,0
36	<b>R23-59</b>	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	10,0
37	<b>R23-62</b>	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	10,0
<b>8 APDAILA</b>				
1	<b>N46-123</b>	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose	m3	4,0
2	<b>N46-124</b>	Skylių užtaisymas gelžbetoninėse sienose ir pertvarose	m3	3,0
3	<b>N21P-0316</b>	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	0,600000
4	<b>N21P-0316</b>	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	0,400000
5	<b>F1-1-5</b>	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0,300000
6	<b>F1-2-3</b>	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	20,400000
7	<b>N34-35-1</b>	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	140,0
8	<b>N15P-0507</b>	Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu	100m2	0,400000
9	<b>N15P-0507</b>	Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu	100m2	0,200000
10	<b>N15P-1307</b>	Pastatų išorinių paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu	100m2	0,200000
11	<b>R11-80</b>	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių	m2	60,0
12	<b>R11-89</b>	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	16,0
13	<b>R11-106</b>	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	10,0
14	<b>R11-81</b>	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių	m2	14,0
15	<b>F15-1-9</b>	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį	100m2	0,800000
16	<b>N15-169-6</b>	Lubų nutinkuotų "Vetomit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis	100m2	0,800000
17	<b>N15-169-7</b>	Lubų nutinkuotų "Vetomit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis	100m2	0,800000
18	<b>N15P-0314</b>	Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,300000
19	<b>N9-219</b>	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	100m2	0,800000
20	<b>F60-6-1</b>	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių	100m2	0,200000
21	<b>N9P-0501</b>	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant	100m	0,600000
22	<b>N9P-0502</b>	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų	100m2	0,200000
23	<b>N9P-0502</b>	Vieno sluoksnio medžio drožlių plokščių tvirtinimas prie pertvarų	100m2	0,100000
24	<b>N10-81-3</b>	Lubų didelių plotų pakalimas dailylente	m2	12,0
25	<b>N15-169-3</b>	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2	100m2	0,500000
26	<b>N15-169-2</b>	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2	100m2	0,800000

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
27	<b>N15P-0203</b>	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais	100m <sup>2</sup>	0,800000
28	<b>N15P-0207</b>	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m <sup>2</sup>	0,700000
29	<b>N15P-0218</b>	Vidaus didelių ištinusių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą	100m <sup>2</sup>	0,500000
30	<b>N15-130</b>	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	0,800000
31	<b>N15-131</b>	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	0,600000
32	<b>R14-219</b>	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m <sup>2</sup>	0,400000
33	<b>R14-220</b>	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m <sup>2</sup>	0,300000
34	<b>R14-223</b>	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant	100m <sup>2</sup>	0,200000
35	<b>R11-130</b>	Sienų tinko pertrynimas	m <sup>2</sup>	30,0
36	<b>F10-4-15</b>	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaitus	m <sup>2</sup>	14,0
37	<b>F10-4-22</b>	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m <sup>2</sup>	10,0
38	<b>R7-88</b>	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant	m <sup>2</sup>	6,0
39	<b>R7-89</b>	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant	m <sup>2</sup>	6,0
40	<b>N9-353</b>	Angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100m	0,400000
41	<b>N15-33-6</b>	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf"	m <sup>2</sup>	110,0
42	<b>R14-201</b>	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m <sup>2</sup>	10,0
43	<b>N15P-1504</b>	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	1,0
<b>9 GRINDŲ APDAILA</b>				
1	<b>F11-2-4</b>	20 mm storio cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m <sup>2</sup>	1,400000
2	<b>F11-3-15</b>	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m <sup>2</sup>	1,300000
3	<b>F11-10-6</b>	PVC grindų dangos įrengimas ant senų medinių grindų	m <sup>2</sup>	28,0
4	<b>N11-54-5</b>	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime	100m <sup>2</sup>	0,280000
5	<b>N11-54-6</b>	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime	100m <sup>2</sup>	0,280000
6	<b>N11-110-3</b>	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m <sup>2</sup>	60,0
7	<b>N11P-0505</b>	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų m		80,0
8	<b>N11P-0204</b>	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant	m <sup>2</sup>	60,0
9	<b>F11-10-2</b>	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m <sup>2</sup>	25,0
10	<b>N11P-1203</b>	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m <sup>2</sup>	12,0
11	<b>N11P-1204</b>	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai	m	16,0
12	<b>N11P-0403</b>	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus	100m <sup>2</sup>	0,300000
13	<b>N11P-0405</b>	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (	100m <sup>2</sup>	0,150000
14	<b>N5P-0704</b>	Gręžtinių pamatų betonavimas	m <sup>3</sup>	1,700000
15	<b>N6-171</b>	Metalinių įdėtinių detalių didesnės kaip 20kg masės įmontavimas į t		0,040000
16	<b>N9P-0110</b>	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, t		0,028000

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
17	<b>N9P-0109</b>	Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas	t	0,140000
18	<b>P-1</b>	Panduso montavimas	m	6,0
<b>10 ELEKTROS DARBAI</b>				
1	<b>N21-165</b>	Lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų 100m		0,800000
2	<b>N21P-0327</b>	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm <sup>2</sup> skerspjūvio ploto	100m	0,500000
3	<b>N21-190</b>	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir	100m	2,600000
4	<b>N21-191</b>	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po	100m	1,100000
5	<b>N21-185</b>	Izoliuotų laidų tiesimas loviuose	100m	0,350000
6	<b>N21-195</b>	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0,220000
7	<b>N21-194</b>	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams	100vnt	0,120000
8	<b>N21-194-2</b>	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams	100vnt	0,100000
9	<b>R21-32</b>	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,280000
10	<b>R21-29</b>	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,120000
11	<b>N21-243</b>	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų	100vnt	0,260000
12	<b>N21-2211</b>	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant	100vnt	0,120000
13	<b>N21-228</b>	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo	100vnt	0,180000
14	<b>N21P-0705</b>	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas	vnt.	36,0
15	<b>N21-218</b>	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas nuo	100vnt	0,120000
16	<b>N21-198</b>	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,280000
17	<b>N21-205</b>	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,160000
18	<b>N21-206</b>	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,100000
19	<b>R21-1</b>	Magistralinių laidų, nutiestų vamzdžiuose arba kanaluose, keitimas	100m	0,400000
<b>11 KITOS PASLAUGOS</b>				
1	<b>48210</b>	Autobokšteliai h iki 26 m	maš.val	11,0
2	<b>48326</b>	Krovininės automašinos iki 10 t	maš.val	12,0
<b>12 STOGAI</b>				
1	<b>R8-82</b>	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m <sup>2</sup> nuvalyto pav.)	m <sup>2</sup>	15,0
2	<b>R8-84</b>	'Pūslių' remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant,	m <sup>2</sup>	15,0
3	<b>R8-85</b>	Lietaus rinktuvo (lajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu	vnt	2,0
4	<b>R8-90</b>	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latakų nuolydžio formavimas,	m <sup>2</sup>	5,0
5	<b>R8-91</b>	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	4,0
6	<b>R8-95</b>	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma	m <sup>2</sup>	10,0
7	<b>R8-65-1</b>	Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos tiesiųjų grandžių pagaminimas ir m		6,0
8	<b>R8-67-1</b>	Alkūnių iš cinkuotos skardos pagaminimas ir pakeitimas, dirbant iš	vnt	2,0
9	<b>R8-41</b>	Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas	m	6,0
10	<b>R61P-2235</b>	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas	m	4,0
11	<b>R61P-2235</b>	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas	m	4,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
12	<b>R61P-2236</b>	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant	m	4,0
13	<b>R61P-2236</b>	Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas, gaminant	m	4,0
14	<b>R8-63</b>	Ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų dangose prijungimų prie	m	12,0
15	<b>R8-48</b>	Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, aptaisant šonines puses, kai dangos plotis iki 1,75m	m	8,0
16	<b>R62P-5409</b>	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( viensluoksne,	100m2	0,400000
17	<b>R62P-5409</b>	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne,	100m2	0,400000
18	<b>N8P-0101</b>	Parapetų mūrėjimas , kai mūro storis 380mm	m3	1,0
19	<b>N12P-0713</b>	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai	100m2	0,100000

Sudarė :

/Pavardė/

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Techninė specifikacija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-19 Nr. AL-3134 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-19 15:32
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Darbų kiekių sąrašas.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250312.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-03-21 nuorašą suformavo Linas Griška
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-