



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-04-07 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

**DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1 Klausimas. DKŽ 2.2 ir 2.5 poz., duota metalinių atitvarų išmontavimas ir atstatymas. Ar reikia įsivertinti jų smėliavimą ir dažymą, sulankstytų keitimą naujais gaminiais? Nėra aiškios užduoties.

Atsakymas. Esami apsauginiai atitvarai ir turėklai yra suremontuoti einamojo remonto metu. Jeigu ardymo ir atstatymo metu bus pažeista dažų danga, privalu ją atstatyti. Taip pat prašome skaityti 21058MA-00-TP-SK_AR.

2 Klausimas. Nėra minima apie estakados turėklų smėliavimą ir dažymą. Ar šių darbų vertinti nereikia?

Atsakymas. Esami apsauginiai atitvarai ir turėklai yra suremontuoti einamojo remonto metu.

3 Klausimas. DKŽ 2.3 poz., duota išardyti, 5.35 poz., įrengti sandarinimo juostą tarp g/b šalitilčių ir važiuojamosios dalies. Nenufrezavus viršutinio a/b sluoksnio nėra galimybės tai padaryti. Ir ar tai tikslinga?

Atsakymas. Rangovas kartu su poz. 2.3 ir poz. 5.35 darbais turi įsivertinti sandarinimo juostos pakeitimo darbus taip, kad nebūtų pažeista perdangos hidroizoliacija.

4 Klausimas. DKŽ nėra duota skiriamojoje juostoje išilginės deformacinės siūlės ir hidroizoliacijos ardymo ir hidroizoliacijos atstatymo. Nurodyta tik išilginės deformacinės siūlės įrengimas 315 m. (5.24 p.). Prašome paaiškinti, ką reiškia šauktukas prie išilginės deformacinės siūlės įrengimo.

Atsakymas. Deformacinė siūlė įrengta neprisijungiant prie hidroizoliacijos - tarp dviejų atskirų perdangų gelžbetoninių dalių. Šauktukas skirtas dėmesio į šią kiekį eilutę atkreipimui.

5 Klausimas. Susipažinus su inkarinių gruntinių polių L-19m. projektiniu sprendiniu, rangovo vertinimu, įrengimas negalimas, nes už 14m yra g/b polinė sienutė. Tarp polių tarpų beveik nėra. G/B polinės sienos pragrėžimas, tokiam gylyje, nėra galimas. Prašome patikslinti gruntinių inkarų markę (nurodyti gamintoją), kurie atitiktų parametrus pagal pateiktus matmenis ir

įrašas. Įvardinti reikalaujamą apsaugą nuo korozijos. Nurodyti inkaro šaknies skersmenį, cementinio skiedinio markę. G/B polinės sienos pragręžimas, tokiaame gylyje, nėra galimas. Tarpų tarp polių beveik nėra. Pateikti detalų inkarų užveržimo mazgą.

Atsakymas. Gaminiai, detalės ir mazgai detalizuojami darbo projekto metu. Grunte esančių polių padėtis yra žinoma pagal archyvinę išpildomąją nuotrauką, inkarų gręžimo vietos yra parinktos vadovaujantis šia medžiaga, inkarai gręžiami tarp polių.

6 Klausimas. DKŽ 5.11 poz. Ant estakados, prie turėklinių blokų, demontuojama viena eilė šaligatvio plytelių. Nuardoma hidro izoliacija. Tai yra per mažas plotas, kad tinkamai įrengti hidroizoliaciją. Reikalingi sluoksnių užleidimai. Rangovas negali prisiimti atsakomybės už prieš tai paklotos hidroizoliacijos esamą stovį, kas gali turėti įtakos pasėkmėms, kurios atsiras eksploatacijos metu.

Atsakymas. Sprendinys parengtas vadovaujantis JT DBH 12. Taip pat prašome skaityti technines specifikacijas. Jeigu Rangovas mano, jog negalės kokybiškai atlikti darbų numatytime ruože, turi įsivertinti visas reikalingas sąnaudas kokybiškam darbų atlikimui.

7 Klausimas. Ant perdangos šalitilčių yra pažeistų šaligatvio plytelių. Ar reikia įsivertinti keitimą naujomis?

Atsakymas. Vertinti nereikia.

8 Klausimas. Nėra duota skiriamosios g/b plokštės apsauga nuo išorinio poveikio. Prašome įtraukti sąmatinę eilutę nurodant, kokią apsaugos sistemą naudoti su darbų kiekiu.

Atsakymas. Projekte parinkta atitinkama betono klasė, papildoma apsauga nereikalinga.

9 Klausimas. DKŽ 5.20 ir 5.21 poz. tarp turėklinių bortų neteisinga nurodyta medžiaga „bituminė“. Betonams sandarinti naudojamos poliuretalinės sandarinimo medžiagos.

Atsakymas. Sandarinant siūles naudoti mastiką, kurios skirtos tokioms sandūroms. Mastika gali būti pagaminta ir poliuretano pagrindu.

10 Klausimas. DKŽ poz. 8, neaiškus traktavimas “apšvietimo stulpų bazinių dalių valymas”. Prašome konkretizuoti, kas yra bazinės dalys ir patikslinti kiekius (m² arba vnt).

Atsakymas. Reikalingas remontuoti kiekis 19,5 m², kaip ir nurodyta DKŽ. Bazinė dalis - apatinė stambiausio skerspjūvio apšvietimo atramos dalis.

11 Klausimas. DKŽ poz. 10.1 duota 1,5m². Norint įrengti 11 šulinėlių duoti per maži a/b dangos ir hidroizoliacijos ardymo ir įrengimo kiekiai, nes reikalingi sluoksnių užleidimai. Rangovas negali prisiimti atsakomybės už prieš tai paklotos hidroizoliacijos esamą stovį, kas gali turėti įtakos pasėkmėms, kurios atsiras eksploatacijos metu. Prašome konkretizuoti 11 šulinėlių vietas.

Atsakymas. Rangovas turi įsivertinti galimą kiekių prieaugį atsižvelgdamas į savo taikomas technologijas ir galimybes. Šulinėlių vietos nurodytos brėžinyje Nr. 21058MA-00-TP-SK_BR-08.

12 Klausimas. DKŽ poz. 10.12, prašome patvirtinti, ar tikrai reikalingas savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų, kurie yra po perdanga ir atviri, hidraulinis bandymas.

Atsakymas. Dalis šio nuotakyno yra įrengiamas po žeme. Bandymas reikalingas. Bandymas parodytų, ar po lietaus nubėgantis vanduo nesiskverbs pro vamzdžių sandūras ir nekris ant žemiau esančių konstrukcijų.

13 Klausimas. Nėra minima apie laiptinės cinkuotų turėklų remontą. Prašome patikslinti, ar tai nevertinami darbai.

Atsakymas. Laiptinės cinkuotų turėklų remontas nenumatytas.

14 Klausimas. Konkretizuoti šaligatvių tvarkomas vietas.

Atsakymas. Skaityti 21058MA-00-TP-SK_AR.

15 Klausimas. Nėra aišku, kur yra nuovaža Nr.3, poz.13.3.

Atsakymas. Nuovaža Nr. 3 yra nuovaža į H. ir O. Minkovskių g. Žr. brėžinį Nr. 21058MA-00-TP-SK_BR-12 (plane pažymėta „Įvaža Nr. 3“).

16 Klausimas. DKŽ poz. 5.29 prašome patikslinti apsauginio asfaltbetonio SMA 8 S kiekį, nes virš šio sluoksnio įrengiamų kitų sluoksnių kiekiai yra dvigubi.

Atsakymas. Kiekis yra teisingas, sluoksnių sandūros negali sutapti, todėl aukščiau esančių sluoksnių sandūros įvertintos perslinktos.

17 Klausimas. DKŽ poz. 14 nurodyta a/b dangos, Europos pr., išardymas ir įrengimas, ženklėjimas. Prašome konkretizuoti vietą, kairė ar dešinė pusė?

Atsakymas. Žiūrėti brėžinį 21058MA-00-TP-SK_BR-12.

18 Klausimas. Ar galutinė kaina bus perskaičiuota, atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų kiekius?

Atsakymas. Sutarties 62 p. nurodyta:

Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 63 punkto nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdamas Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta preliminari Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 72 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 7.4 papunktyje. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

19 Klausimas. Prašome pateikti estakados perdangos apkrovos modulį, kad galima būtų paskaičiuoti pastolių laikomąją galią perdangos pakėlimui.

Atsakymas. Perdangos kėlimo metu nenumatyta laikinoji eismo apkrova. Veiktų tik perdangos savasis svoris ir visų ant perdangos įrengtų nuolatinių konstrukcijų svoris.

20 Klausimas. Darbų atlikimo terminas duotas neilgiau 10 mėn. Ar yra numatoma technologinė pertrauka žiemos laikotarpiu, nuo gruodžio 15d. iki kovo 15 d.?

Atsakymas. Sutarties projekte numatytas Darbų stabdymas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, nurodytos sutarties projekto 47 punkte, iš kurių sutarties projekto 47.12 p. nurodytas Darbų stabdymas, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.

21 Klausimas. Prašome patikslinti bementoninės juostos, pagal DKŽ poz. 3.14, panaudojimo vietą brėžinyje. Duota ilginiais metrais, ar neturėtų būti metrais kvadratiniais?

Atsakymas. Bentonitinė juosta numatyta įrengti naujai pribetonuojamos dalies perimetru – seno ir naujo betono sandūroje, konstrukcijos paviršiuje, todėl nurodyta ilginiais metrais. Ji užtikrina drėgmės nepraskverbimą.

22 Klausimas. Pagal projekto SK dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštį“:

5.24.	Išilginės deformacinės siūlės tarp kairiosios ir dešinėsios estakadų įrengimas	TS-05	m	315	!
-------	--	-------	---	-----	---

Tačiau nurodytos techninės specifikacijos TS-05 yra skirtos deformacinių pjūvių įrengimui ir brėžiniuose detalės deformacinės siūlės įrengimui nėra. Patikslinkite poz.Nr.5.24 deformacinės siūlės įrengimo detalę bei technines specifikacijas.

Atsakymas. Detalės ir mazgai detalizuojami darbo projekte. Techninėse specifikacijose pateikta bendrinė (nenumatyta konkrečiam deformaciniam pjūviui) informacija galioja ir išilginei siūlei.

23 Klausimas. Pagal projekto SK dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštį“:

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.14.	Bentonitinės juostos įrengimas tarp sienos pastorinimo ir esamo betono	TS-01	m	246	

3.16.	Bentonitinės juostos įrengimas tarp atramos Nr. 5K sparno pastorinimo ir esamo betono	TS-01	m	18	
4.15.	Ramų fasadinės dalies gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia danga	TS-01	m ²	305	
5.7.	Estakados perdangos galų po 1,0 m nuo krašto gruntavimas ir padengimas skaidria hidrofobizuojančia danga	TS-01	m ²	120	
5.22.	Turėklių blokų paviršių padengimas skaidria hidrofobizuojančia danga	TS-01	m ²	1075	
6.9.	Kraščių ir tarpinių atramų remontuojamų atraminių mazgų elastomerinių guolių klijavimas	TS-01	m ²	12,6	

Tačiau nurodytos techninės specifikacijos TS-01 yra „Bendrieji nurodymai“. Jose nėra informacijos apie reikalavimus bentonitinei juostai, hidrofobizuojančiai dangai, klijam elastomerinių guolių klijavimui.

Pateikite technines specifikacijas bentonitinei juostai, hidrofobizuojančiai dangai, klijam elastomerinių guolių klijavimui.

Atsakymas. Minėtos medžiagos turi užtikrinti tinkamą jų naudojimą numatytose vietose atsižvelgiant į supančios aplinkos medžiagas ir veiksnius. Elastomerinių guolių klijai turi užtikrinti atraminio guolio nepajudinamumą ant gelžbetoninio pagrindo.

24 Klausimas. Pagal Jūsų 2025.04.02 atsakymą į klausimus Nr.1 „Perdangos nuosavas svoris apytiksliai 2,2 t/m²“. Patikrinkite, ar į šis skaičius apima kelio konstrukcijos, atitvarų, apšvietimo atramų ir kitų tilto elementų svorio dalį?

Atsakymas. Apytikslis perdangos svoris nustatytas remiantis archyvine statinio perdangos geometrijos informacija ir neapima kelio konstrukcijos ir kitų tilto elementų svorio. Svorį pagal poreikį būtina tikslinti darbo projekto rengimo metu.

25 Klausimas. Pagal Jūsų 2025.04.02 atsakymą į klausimus Nr.3 „Visiškas eismo uždarymas nebus galimas“.

Pagal SK dalies Aiškinamąjį raštą:

9.12. Atraminių mazgų remontas

Remontuojami atraminiai mazgai ant kraštinių atramų (15 vnt.) ir ant tarpinių atramų (20 vnt.). Prieš atliekant atraminių mazgų remontą reikia išardyti tos estakados dalies deformacinius pjūvius, išmontuoti turėklus ir atitvarus ties deformaciniais pjūviais bei išardyti skiriamos juostoje esančią monolitinę gelžbetoninę plokštę. Statinio perdangą numatoma pakelti domkratais iki 5 cm.

Tarpinių atramų atraminiai mazgai sujungimo su esamomis prieigomis. Rekomenduojama kelti perdangą eilėmis, pvz. vienu metu kelti visus atramos Nr. 5D taškus – 5Da, 5Db, 5Dc; atramos Nr. 4 taškus – 4a, 4b, 4c ir t.t.

Ar eismas vyktų ir perdangos pakėlimo domkratais metu? Jei eismas vyktų perdangos pakėlimo domkratais metu, kokios būtų apkrovos?

Atsakymas. Estakados (kairioji ir dešinioji dalis) nesujungtos tarpusavyje. Tarp jų įrengta išilginė siūlė, užpildyta bitumu. Virš šios siūlės sumontuotos atitvarų plokštės. Pakėlimo darbus vykdyti numontavus atitvarų plokštes, tuomet viena perdangos dalis galės laisvai judėti nuo kitos. Tuo pačiu ir eismas galės būti vykdomas toje perdangos pusėje, po kuria nebus vykdomi kėlimo darbai.

Perdangos kėlimo metu nenumatyta laikinoji eismo apkrova. Veiktų tik perdangos savasis svoris ir visų ant perdangos įrengtų nuolatinių konstrukcijų svoris.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis pirkimo sąlygų 10.4, atidedame M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu pasiūlymų pateikimo terminą **iki 2025-04-16 11.00 val.** Pažymime, kad pirkimo informacijoje nėra galimybės pakeisti paaiškinimų pateikimo termino. Tiekėjai prašymus dėl paaiškinimų gali teikti iki 2025-04-10 00.00 val.

Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Skyriaus vedėja

Daiva Čėponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 Nr. 32-2-170
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 15:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-07 15:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-07 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-