



LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – perkančioji organizacija) vykdo Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos modernizavimo viešąjį pirkimą Nr. 1977506. Perkančioji organizacija 2025 m. balandžio 7 d. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą. Atsakome į klausimus (tiekėjo paklausimo tekstas neredaguotas):

1. Klausimas. Ar administracinėse patalpose/koridoriuose įrengiant GASS kabelių instaliavimui bus galima naudoti jau esamus sumontuotus kompiuterių kabelių, įspėjimo apie gaisrą ir kitų silpnų srovių plastikinius kanalus.

1. Atsakymas. *Atskirų silpnų srovių inžinerinių sistemų kabelių pynės turi būti atskirtos ir pažymėtos. GASS kabelių tvirtinimo sprendiniai turės būti detalizuoti darbo projekte. GASS kabelių instaliavimui negalima naudoti jau esamų sumontuotų kompiuterių kabelių, įspėjimo apie gaisrą ir kitų silpnų srovių plastikinių kanalų.*

2. Klausimas. Ar reikės GASS montavimo metu esamus instaliuotus kabelius keisti naujais jei patikrinus jų kokybę bus identifiukuota, kad jie atitinka techniniame projekte numatytas technines specifikacijas.

2. Atsakymas. *GASS montavimo metu esamus (senus) instaliuotus kabelius būtina keisti naujais numatytais projekte, kadangi yra modernizuojama (naujai įrengiama) GASS sistema.*

3. Klausimas. Pagal projektą numatyta GASS detektorius sumontuoti ant žiūrovų balkonų lubų. Tą padaryti galima tik demontavus dalį žiūrovų kėdžių. Ar reikia suprasti, kad šiuos darbus atliks užsakovo specialistai, nes konkursas paskelbtas GASS įrengimo darbams (reikalaujame silpnų srovių inžinerinių tinklų įrengimo patirtis) bei medžiagų /darbų žiniaraščiuose šie darbai nenurodyti/nenumatyti.“

3. Atsakymas. *Kaip nurodyta techninio projekto aiškinamajame rašte bei techninėje specifikacijoje: <...>Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. Todėl projekte detektorių įrengimo vieta sąlyginė. Turi būti įvertinta visų projekto metu atsiradusių papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo įtaka detektorių išdėstymui ir kiekiui. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne<...> Bet kokiu atveju projektuojamų sistemų įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. Rangovas atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad darbai bus atlikti pagal galiojančius darbų saugą ir gaisrinę saugą reglamentuojančius dokumentus<...> Atliekant įrangos montavimo darbus, darbams atlikti trukdančios konstrukcijos, pertvaros, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įranga yra demontuojamos tiekėjo sąskaita, o atlikus darbus sumontuojamos atgal, gražinamos į pradinę būklę.*

Atkreiptinas dėmesys, kad jūsų įvardintus darbus turi atlikti rangovas savo sąskaita.

Prašome visų pirkime dalyvaujančių tiekėjų įvertinti atsakymuose pateiktą informaciją, teikiant pasiūlymus.

