

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	A*	G	naikinama	378,03	150	-	4400-0021-7790
2	G	H	demontuojama	20,00	150	-	4400-0021-7790
3	H	B	naikinama	7,00	150	-	4400-0021-7790
4	B	C	naikinama	35,55	150	-	4400-0021-7790
5	C	D	nauja statyba	191,00	-	100	-
6	D	Birutės g. 39	rekonstruojamas	12,14	80	50	2999-3019-2014
7	D	ŠK2266-12**	rekonstruojamas	20,03	80	100	2999-3019-2014
8	C	E	rekonstruojamas	12,87	150	100	4400-0021-7790
9	E	Birutės g. 40	rekonstruojamas	9,30	150	80	4400-0021-7790
10	E	F	nauja statyba	200,98	-	65	-
11	F	Marijampolės g. 8	rekonstruojamas	61,15	80	65	4400-0021-7790
12	Birutės g. 40	L	demontuojama	55,70	80	-	4400-0021-7790
13	L	F	naikinama	90,40	80	-	4400-0021-7790

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 507,47 m

Demontuojamo, naikinamo tinklo ilgis: 586,68 m

Viso: 1094,15 m

* - esamas trišakis 2DN200-2DN150-2DN200 link ŠK-2266-14 užaklinamas sferinėmis aklėmis DN150, izoliuojamas šilumine izoliacija ir apskardinimas.

** - projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN125/250-2DN100/225-2DN100/225 link taško D.