

ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija teikia atsakymą į Tiekėjų paklausimus dėl pirkimo „Plungės lopšelis - darželis "Saulutė" pastato hidroizoliacijos, nuogrindos ir drenažo sistemos įrengimo darbai“ (pirkimo ID. 2060311) (toliau – pirkimas) informacijos patikslinimo ir paaiškinimo.

1. Klausimas: Pateikite darbų kiekių žiniaraštį, kad visi dalyviai galėtų skaičiuotis vienodomis sąlygomis.

1. Atsakymas: Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 6-13 psl. nurodyti visų planuojamų atlikti darbų aprašymai ir orientaciniai jų kiekiai. Pastatą, kuriame bus vykdomi numatyti darbai yra galimybė apžiūrėti pirkimo dokumentuose nurodytu laiku. Pageidaujantieji apžiūrėti objektą, ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistę Ramutę Lukminienę tel. 8 448 73141 arba el. p. ramute.lukminiene@plunge.lt.

2. Klausimas: Prašome paaiškinti, kas numatyta atlikti su nuogrinda, esančia greta esamo šaligatvio – ar pagal pirkimą numatyta esamų ir naujai montuojamų trinkelų sujungimas be bortelių, ar vis dėlto numatoma bortelių įrengimo darbai?

2. Atsakymas: Tose vietose kur naujai įrengta nuogrinda ribosis su esamu šaligatviu taip pat reikės įrengti betoninius bortelius.

3. Klausimas: Ar numatoma įrengti lietaus vandens surinkimo elementus, tokius kaip kinėtės (trapai), kaip drenažo sistemos dalį, koku atstumu nuo statinio įrengtas drenažo šulinys ir ar jo gylis yra tinkamas?

3. Atsakymas: Techninės specifikacijos 2 puslapyje numatyta: Drenažo sistemos tiesiose linijose įrengimo ruožuose, pagal drenažo sistemos formą, ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkiuose bei nuolydžių pasikeitimo vietose statomi kontroliniai šuliniai. Drenažiniai/kontroliniai šuliniai numatyti iš PP gofruotų šulinėlių O315mm su 0.3m sėdininimo dalimi. Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 nuostatas. Šuliniams naudoti kalaus ketaus dangčius 12,5t apkrovai. Drenažo (lietaus kanalizacijos šulinys) nuo pastato nutolęs ne daugiau kaip 10 m (žiūrėti Techninės specifikacijos 9 puslapyje, kuriame nurodytas sklype sumontuoti inžineriniai tinklai). Esamo lietaus kanalizacijos šulinio remontas šiame pirkime nenumatytas. Techninės specifikacijos 13 puslapyje numatytas fekalinės kanalizacijos šulinio remontas pakeliant dangtį.

4. Klausimas: Ar prie pagrindinių pastato įėjimų numatyta batų valymo grotelių įrengimas?

4. Atsakymas: Prie įėjimų į pastatą reikalinga, kad Rangovas nusimatytų batų valymo groteles ne mažesnes 40 x 60 cm.

5. Klausimas: Prašytume pateikti informaciją apie numatomus želdinių (vejos) atstatymo plotus (m²).

5. Atsakymas: Techninės specifikacijos Vejų atstatymas/įrengimas skiltyje (brėžinyje pažymėta mėlynai), nurodyta koku perimetru (37,10 + 13,75 + 10,54 + 14,95 + 18,02 + 10,54 + 24,65 = 129,55 m) reikalingas betoninių šaligatvio takelių panaikinimas, vietoje jų įrengiant veją. Šiuo metu betoninės nuogrindos kartu su praėjimo takeliais plotis – iki 1,5 m. T. y. orientacinis vejos atstatymo plotas – apie 130 m². Vejos atstatymo darbus reikės atlikti ir tuo atveju, kai dėl žemės vykdomo darbų, mechanizmų judėjimo ar kt. susigadins esama veja.

6. Klausimas: Kokia yra esamų takelių ar dangų demontavimo ir utilizavimo darbų apimtis (m², m³)?

6. Atsakymas: Esamų dangų demontavimo apimtis – apie 400 m². Tai orientacinis kiekis, kiek kietų dangų Rangovas turi išardyti siekiant atstatyti nuogrindas apie pastatus (įrengus drenažą ir pamato hidroizoliaciją), kai kur sumažinant praėjimo kietos dangos takelius ir sutvarkant įėjimus į pastatą (7 vnt.).

7. Klausimas: Prašytume pateikti detalią perkamų darbų kiekių suvestinę (darbų kiekių žiniaraštį), siekiant objektyviai įvertinti darbų apimtį ir pateikti pagrįstą pasiūlymą. Tikimės, kad atsakymai padės išvengti skirtingų interpretacijų ir užtikrins skaidrų bei objektyvų pasiūlymo rengimo procesą.“

7. Atsakymas: Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 6-13 psl. nurodyti visų planuojamų atlikti darbų aprašymai ir orientaciniai jų kiekiai. Pastatą, kuriame bus vykdomi numatyti darbai yra galimybė apžiūrėti pirkimo dokumentuose nurodytu laiku. Pageidaujantieji apžiūrėti objektą, ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistę Ramutę Lukminiene tel. 8 448 73141 arba el. p. ramute.lukminiene@plunge.lt.