

Statytojas	VĮ „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA“
Užsakovas	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projektuotojas	UAB „SRP PROJEKTAS“
Statinio projekto pavadinimas	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2304 DARBĖNAI–ŠVENTOJI, RUOŽO NUO 10,251 IKI 10,340 KM, KURIAM PALANGOS M. SAV. SUTEIKTAS ELIJOS G. PAVADINIMAS, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statinio projekto Nr.	P21-032
Statinio projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statinio projekto dalis	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS
Bylos žymuo	KS
Bylos laidos žymuo	0
Bylos išleidimo data	2021-11
Statybos rūšis	STATINIO KAPITALINIS REMONTAS
Statinio kategorija	YPATINGASIS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
	Direktorius		
	Projekto vadovas		
	Projekto dalies vadovas		

Vilnius, 2021 m.

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	Bendroji dalis	
2.	S	0	Susisiekimo dalis	
3.	E1	0	Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis	
4.	SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
5.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Laida	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	0	-	Antraštinis lapas	1
2.	0	P21-032-TDP-KS.PDSŽ	Projekto dokumentų sudėties žinaraštis	1

STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapų sk.
1.		0	Suvestinis statybos kainos skaičiavimas 1 var.	1
2.		0	Objektinė sąmata 1 var.	1
3.		0	Lokalinė sąmata 1 var.	6
4.		0	Įrenginių poreikių žinaraštis	1
5.		0	Suvestinis statybos kainos skaičiavimas 2 var.	1
6.		0	Objektinė sąmata 2 var.	1
7.		0	Lokalinė sąmata 2 var.	6
8.		0	Įrenginių poreikių žinaraštis	1

0	2021-09	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	SRP		Statinio projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai–Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto techninis darbo projektas		
			Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumentų pavadinimas		Laida
			Projekto dokumentų sudėties žinaraštis		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo:		Lapas
	VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“		P21-032-TDP-KS.PDSŽ		Lapų
			1		1

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

20_M. _____ MEN. __D. _____

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **20211025** **Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.**

2021-12-14

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.	35633.02	4477.00		40110,02
---	----------	---------	--	----------

Viso III:	35633.02	4477.00		40110,02
Viso II-III:	35633.02	4477.00		40110,02

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos 10.00%

Projektavimo darbai 72.00%			2887,92	2887,92
Projektų ekspertizė 7.00%			280,77	280,77
Statybos techninė priežiūra 14.00%			561,54	561,54
Statinio projekto vykdymo priežiūra 7.00%			280,77	280,77

Viso IV:			4011,0	4011,0
Viso II-IV:	35633.02	4477.00	4011,0	44121,02

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			4412,1	4412,1
Viso VI:			4412,1	4412,1
Viso II-VI:	35633.02	4477.00	8423,1	48533,12

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

20211025 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Statinys

1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

2021.11.25Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	32391.36	4477.00	36868.36	30469.72
2	Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis	3241.66		3241.66	2679.06
Iš viso:		35633.02	4477.00	40110.02	33148.78

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **20211025** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Statiny **1** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Žiniaraštis **1** Susisiekimo dalis

2021.11.25

Suma žiniaraščiui **32391.36 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0.1	36.48	14.59		51.07
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 m2 asfaltbetonio dangoms pakrovimu (h=0,07m)	100 m2	1.7	132.8		253.82	386.62
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles (asfalto) už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	30.0			357.24	357.24
4	R16-50	Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	59.0	307.74		492.04	799.78
5	R23-63	Statybinių šiukšlių (betono) išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6.0	5.19		67.0	72.19
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles (betono) už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.0	t	6.0			67.88	67.88
7	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0	vnt.	4.0	9.64			9.64
8	H18K-24	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15	vnt.	3.0	29.9		5.42	35.32
9	HP1-2-7	Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	0.02	0.35		0.13	0.48
Skyriuje 1					522.10	14.59	1243.53	1780.22

2 Žemės darbai

1	H09K-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.0183	6.39		10.95	17.34
2	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.0183	6.7	0.01	20.05	26.76
3	H03K-1	1 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0.0057	1.45		2.21	3.66
4	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0.09	40.7	0.09	116.37	157.16

2021.11.25		Statinių grupė 20211025		Statinsys 1		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
5	H15K-30	k9=1.15 Kelio griovių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0.06	90.08			90.08	
6	H11K-1	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 25t volais,važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0.72	15.9		28.4	44.3	
7	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0.241	3.54		7.19	10.73	
8	H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.49	75.07	2.5		77.57	
Skyriuje 2					239.83	2.60	185.17	427.60	
3 Bordiūrų įrengimas									
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.9	594.74	1066.87	18.09	1679.7	
2	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.22	206.28	635.58	4.42	846.28	
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0.75	408.55	365.95	6.03	780.53	
4	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	1.12	53.01	223.98		276.99	
Skyriuje 3					1262.58	2292.38	28.54	3583.50	
4 Šaligatvio iš betoninių trinkelų dangos įrengimas 1 var.									
1	H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,24 m k9=1.15	m3	65.0	135.71	842.99	91.29	1069.99	
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.72	75.58	1886.56	524.38	2486.52	
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.72	177.08	457.15	64.89	699.12	
4	N57P-3240	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k8=1.04, k9=1.15	100m2	2.42	229.07	3367.99	53.61	3650.67	
5	N57P-3241	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelų įrengimas, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.1	67.91	195.83	13.69	277.43	
6	N57P-3241	Silpnaregių išpėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelų , užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.2	135.83	391.66	27.39	554.88	
Skyriuje 4					821.18	7142.18	775.25	8738.61	
5 Skelto granito trinkelų dangos konstrukcija (DK2)									
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.165	4.58	185.18	31.81	221.57	
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.165	10.74	27.73	3.94	42.41	
3	N57P-3239	Grandinio įrengimas iš granitinių	100m2	0.165	112.06	1655.15	15.28	1782.49	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		trinkelių, užpilant siūles smėliu k9=1.15						
Skyriuje 5					127.38	1868.06	51.03	2046.47
		6 Skelto granito trinkelių dangos konstrukcija (DK2)						
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.14	3.89	157.12	26.99	188.0
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.14	9.11	23.53	3.34	35.98
3	N57P-3239	Grindinio įrengimas iš granitinių trinkelių, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	0.14	95.08	1404.37	12.97	1512.42
Skyriuje 6					108.08	1585.02	43.30	1736.40
		7 Atstatomos asfalto dangos konstrukcija						
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.48	13.34	435.81	92.54	541.69
2	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas,panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul.iš asfaltbet. C(CS)mišinio AC 16 PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	0.48	26.15	768.0	28.27	822.42
Skyriuje 7					39.49	1203.81	120.81	1364.11
		8 Autobusų stotelių įrengimas						
1	N57P-8201	Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais	vnt.	1.0	173.55	360.54	15.19	549.28
3	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.0	24.09	25.11		49.2
Skyriuje 8					197.64	385.65	15.19	598.48
		9 Vertikalaus ženklinimo įrengimas						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensluoksnių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.0	39.87	60.43	7.23	107.53
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensluoksnių atramų rankiniu būdu	vnt.	4.0	19.29	201.95		221.24
Skyriuje 9					59.16	262.38	7.23	328.77
		10 Horizontalaus ženklinimo įrengimas						
1	N27P-50-4	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m k9=1.15	km	0.14	2.82	223.47	5.76	232.05
2	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0.066	1.33	52.68	2.72	56.73
3	N27P-50-4	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,25m k9=1.15	km	0.025	0.46	66.51	1.03	68.0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	N57P-6113	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m ² k ₉ =1.15	m ²	2.8	51.3	42.41	47.98	141.69
5	N57P-6113	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m ² k ₉ =1.15	m ²	1.8	16.49	25.91	15.42	57.82
----- Skyriuje 10					72.40	410.98	72.91	556.29
----- Viso žiniaraštyje 1					3449.84	15167.65	2542.96	21160.45
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						455.03		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							76.29	
Sezoniniai darbai 15.00% (2995.79)					449.37			
Specifiniai darbai 17.00%					41.31			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3449.84+449.37+41.31)					315.24			
Viso:					4255.76	15622.68	2619.25	22497.69
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3449.84+449.37+41.31+315.24)					76.18			
Statinio statybos išlaidos Viso:					4331.94	15622.68	2619.25	22573.87
Statybvičės išlaidos 9.00%								2031.65
Iš viso tiesioginės išlaidos								24605.52
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3449.84+449.37+41.31+315.24)								889.45
Pelnas 5.00%(24605.52+889.45)								1274.75
Iš viso netiesioginės išlaidos								2164.20
					Bendra vertė be PVM			26769.72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5621.64
					Bendra vertė su PVM			32391.36

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **20211025** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Statiny **1** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Žiniaraštis **2** Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis

2021.11.25

Suma žiniaraščiui **3241.66 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.008	30.03			30.03
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.008	12.11			12.11
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.021	0.64		13.55	14.19
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.021			4.03	4.03
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.43	36.26	61.4		97.66
6	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio grėž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	14.0	146.08	104.38	711.02	961.48
7	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.43	53.87	74.31	5.98	134.16
8	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.03	3.85	4.82	0.6	9.27
9	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg 3x1,5	100m	0.07	8.99	6.98	1.4	17.37
10	N21-71	Stiebinių metalinių galinių movų įrengimas kabeliui, kai įtampa iki 1 kV, skerspjūvis iki 16 mm2	vnt	1.0	71.21			71.21
11	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 8,5m iki 10,5m	vnt.	1.0	21.98	298.32	33.64	353.94
12	N57P-6320	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos	vnt.	1.0	7.68	65.27	12.42	85.37
13	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	1.0	23.07	200.0	32.74	255.81
14	N33-66	Ižeminimo kontūro įrengimas	kompl.	1.0	17.32	4.39	3.83	25.54

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	R33-98	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	17.05			17.05
16	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.001	0.03	0.2		0.23
17	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0	9.68			9.68
18	D1-636	Kabelių užrašų uždėjimas (1 kabelio žymė)	vnt.	4.0	6.02			6.02
19	N57P-1506	Supilto grunto sluoksnio tankinimas k9=1.15	100m3	0.1			6.54	6.54
Skyriuje 1					465.87	820.07	825.75	2111.69
Viso žiniaraštyje 2					465.87	820.07	825.75	2111.69
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				24.60		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					24.77	
		Sezoniniai darbai 15.00% (188.89)			28.33			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(465.87+28.33)			39.54			
		Viso:			533.74	844.67	850.52	2228.93
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(465.87+28.33+39.54)			9.55			
		Statinio statybos išlaidos			543.29	844.67	850.52	2238.48
		Statybvietsės išlaidos 9.00%						201.46
		Iš viso tiesioginės išlaidos						2439.94
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(465.87+28.33+39.54)						111.55
		Pelnas 5.00%(2439.94+111.55)						127.57
		Iš viso netiesioginės išlaidos						239.12
					Bendra vertė be PVM			2679.06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						562.60
					Bendra vertė su PVM			3241.66

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 20211025 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Statiny 1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 1 var.

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

2021.11.25 Suma žiniaraščiui 4477 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
8 Autobusų stotelių įrengimas						
2	AUTPAV	Autobusų stotelės paviljonas su suoliuku	vnt.	1.000	3500.0	3500.0
4	ŠD	Priešvandalinė šiukšlių dėžė	vnt.	1.000	200.0	200.0
Skyriuje 8						3700
žiniaraštyje 1						3700
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						777
Iš viso žiniaraštyje 1						4477

PATVIRTINTA: _____ T ŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARD Ė

20_M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

2021-12-14

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos Išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.	34946,88	4477,00		39423,88
---	----------	---------	--	----------

Viso III:	34946,88	4477,00		39423,88
Viso II-III:	34946,88	4477,00		39423,88

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos 10.00%

Projektavimo darbai 72.00%			2838,52	2838,52
Projektų ekspertizė 7.00%			275,97	275,97
Statybos techninė priežiūra 14.00%			551,93	551,93
Statinio projekto vykdymo priežiūra 7.00%			275,97	275,97

Viso IV:			3942,39	3942,39
Viso II-IV:	34946,88	4477,00	3942,39	43366,27

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			4336,63	4336,63
Viso VI:			4336,63	4336,63
Viso II-VI:	34946,88	4477,00	8279,02	47702,9

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Statiny 1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

2021.11.25Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	31705.22	4477.00	36182.22	29902.66
2	Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis	3241.66		3241.66	2679.06
Iš viso:		34946.88	4477.00	39423.88	32581.72

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **20211116 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.**

Statiny **1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.**

Žiniaraštis **1 Susisiekimo dalis**

2021.11.25

Suma žiniaraščiui **31705.22 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0.1	36.48	14.59		51.07
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 m2 asfaltbetonio dangoms pakrovimu (h=0,07m)	100 m2	1.7	132.8		253.82	386.62
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles (asfalto) už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	30.0			357.24	357.24
4	R16-50	Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	59.0	307.74		492.04	799.78
5	R23-63	Statybinių šiukšlių (betono) išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6.0	5.19		67.0	72.19
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles (betono) už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.0	t	6.0			67.88	67.88
7	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0	vnt.	4.0	9.64			9.64
8	H18K-24	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15	vnt.	3.0	29.9		5.42	35.32
9	HP1-2-7	Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	0.02	0.35		0.13	0.48
Skyriuje 1					522.10	14.59	1243.53	1780.22

2 Žemės darbai

1	H09K-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.0183	6.39		10.95	17.34
2	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.0183	6.7	0.01	20.05	26.76
3	H03K-1	1 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0.0057	1.45		2.21	3.66
4	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0.09	40.7	0.09	116.37	157.16

2021.11.25		Statinių grupė 20211116		Statinsys 1		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
5	H15K-30	k9=1.15 Kelio griovių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0.06	90.08			90.08	
6	H11K-1	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 25t volais,važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0.72	15.9		28.4	44.3	
7	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0.241	3.54		7.19	10.73	
8	H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.49	75.07	2.5		77.57	
Skyriuje 2					239.83	2.60	185.17	427.60	
3 Bordiūrų įrengimas									
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.9	594.74	1066.87	18.09	1679.7	
2	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.22	206.28	635.58	4.42	846.28	
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0.75	408.55	365.95	6.03	780.53	
4	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	1.12	53.01	223.98		276.99	
Skyriuje 3					1262.58	2292.38	28.54	3583.50	
4 Šaligatvio iš betoninių trinkelų dangos įrengimas 2 var.									
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h=0,19m k9=1.15	m3	52.0	108.57	674.39	73.03	855.99	
2	H14K-3	Žvyro pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	54.4	1047.2	739.13		1786.33	
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.72	177.08	457.15	64.89	699.12	
4	N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k8=1.04, k9=1.15	100m2	2.42	229.07	3367.99	53.61	3650.67	
5	N57P-3241	Silpnaregių vedimo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelų įrengimas, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.1	67.91	195.83	13.69	277.43	
6	N57P-3241	Silpnaregių išpėjamojo paviršiaus iš betoninių reljefinių trinkelų , užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.2	135.83	391.66	27.39	554.88	
Skyriuje 4					1765.66	5826.15	232.61	7824.42	
5 Skelto granito trinkelų dangos konstrukcija (DK2)									
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.165	4.58	185.18	31.81	221.57	
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.165	10.74	27.73	3.94	42.41	
3	N57P-3239	Grindinio įrengimas iš granitinių trinkelų, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	0.165	112.06	1655.15	15.28	1782.49	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 5					127.38	1868.06	51.03	2046.47
6 Skelto granito trinkelų dangos konstrukcija (DK2)								
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.14	3.89	157.12	26.99	188.0
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.14	9.11	23.53	3.34	35.98
3	N57P-3239	Grindinio įrengimas iš granitinių trinkelų, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	0.14	95.08	1404.37	12.97	1512.42
Skyriuje 6					108.08	1585.02	43.30	1736.40
7 Atstatomos asfalto dangos konstrukcija								
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.48	13.34	435.81	92.54	541.69
2	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas,panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul.iš asfaltbet. C(CS)mišinio AC 16 PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	0.48	26.15	768.0	28.27	822.42
Skyriuje 7					39.49	1203.81	120.81	1364.11
8 Autobusų stotelių įrengimas								
1	N57P-8201	Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais	vnt.	1.0	173.55	360.54	15.19	549.28
3	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.0	24.09	25.11		49.2
Skyriuje 8					197.64	385.65	15.19	598.48
9 Vertikalaus ženklinimo įrengimas								
1	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.0	39.87	60.43	7.23	107.53
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	4.0	19.29	201.95		221.24
Skyriuje 9					59.16	262.38	7.23	328.77
10 Horizontalaus ženklinimo įrengimas								
1	N27P-50-4	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m k9=1.15	km	0.14	2.82	223.47	5.76	232.05
2	N57P-6105	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0.066	1.33	52.68	2.72	56.73
3	N27P-50-4	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,25m k9=1.15	km	0.025	0.46	66.51	1.03	68.0
4	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai	m2	2.8	51.3	42.41	47.98	141.69

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 k9=1.15						
5	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su m2 stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklų plotas daugiau 1,0 m2 k9=1.15		1.8	16.49	25.91	15.42	57.82
Skyriuje 10					72.40	410.98	72.91	556.29
Viso žiniaraštyje 1					4394.32	13851.62	2000.32	20246.26
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						415.55		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							60.01	
Sezoniniai darbai 15.00% (3940.27)					591.04			
Specifiniai darbai 17.00%					41.31			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4394.32+591.04+41.31)					402.13			
Viso:					5428.80	14267.17	2060.33	21756.30
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4394.32+591.04+41.31+402.13)					97.18			
Statinio statybos išlaidos Viso:					5525.98	14267.17	2060.33	21853.48
Statybvietsės išlaidos 9.00%								1966.81
Iš viso tiesioginės išlaidos								23820.29
Pridėtinės išlaidos 20.90%(4394.32+591.04+41.31+402.13)								1134.62
Pelnas 5.00%(23820.29+1134.62)								1247.75
Iš viso netiesioginės išlaidos								2382.37
Bendra vertė be PVM								26202.66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5502.56
Bendra vertė su PVM								31705.22

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **20211116** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Statiny **1** Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Žiniaraštis **2** Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis

2021.11.25

Suma žiniaraščiui **3241.66 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.008	30.03			30.03
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.008	12.11			12.11
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.021	0.64		13.55	14.19
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.021			4.03	4.03
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.43	36.26	61.4		97.66
6	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	14.0	146.08	104.38	711.02	961.48
7	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.43	53.87	74.31	5.98	134.16
8	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.03	3.85	4.82	0.6	9.27
9	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg 3x1,5	100m	0.07	8.99	6.98	1.4	17.37
10	N21-71	Stiebinių metalinių galinių movų įrengimas kabeliui, kai įtampa iki 1 kV, skerspjūvis iki 16 mm2	vnt	1.0	71.21			71.21
11	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 8,5m iki 10,5m	vnt.	1.0	21.98	298.32	33.64	353.94
12	N57P-6320	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos	vnt.	1.0	7.68	65.27	12.42	85.37
13	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	1.0	23.07	200.0	32.74	255.81
14	N33-66	Ižeminimo kontūro įrengimas	kompl.	1.0	17.32	4.39	3.83	25.54

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	R33-98	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0	17.05			17.05
16	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.001	0.03	0.2		0.23
17	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0	9.68			9.68
18	D1-636	Kabelių užrašų uždėjimas (1 kabelio žymė)	vnt.	4.0	6.02			6.02
19	N57P-1506	Supilto grunto sluoksnio tankinimas k9=1.15	100m3	0.1			6.54	6.54
Skyriuje 1					465.87	820.07	825.75	2111.69
Viso žiniaraštyje 2					465.87	820.07	825.75	2111.69
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						24.60		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							24.77	
Sezoniniai darbai 15.00% (188.89)					28.33			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(465.87+28.33)					39.54			
Viso:					533.74	844.67	850.52	2228.93
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(465.87+28.33+39.54)					9.55			
Statinio statybos išlaidos					543.29	844.67	850.52	2238.48
Statybvietės išlaidos 9.00%								201.46
Iš viso tiesioginės išlaidos								2439.94
Pridėtinės išlaidos 20.90%(465.87+28.33+39.54)								111.55
Pelnas 5.00%(2439.94+111.55)								127.57
Iš viso netiesioginės išlaidos								239.12

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 20211116 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Statiny 1 Kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji, ruožo nuo 10,251 iki 10,340 km, kuriam Palangos m. sav. suteiktas
Elijos g. pavadinimas, kapitalinio remonto TDP 2 var.

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

2021.11.25 Suma žiniaraščiui 4477 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
-------------	-------	--	------------------	--------	--------------	--------------

8 Autobusų stotelių įrengimas						
2	AUTPAV	Autobusų stotelės paviljonas su suoliuku	vnt.	1.000	3500.0	3500.0
4	ŠD	Priešvandalinė šiukšlių dėžė	vnt.	1.000	200.0	200.0

Skyriuje 8 3700

žiniaraštyje 1 3700

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 777
Iš viso žiniaraštyje 1 4477