



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-04- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „KALNO G. (ŽPA-4) IR JAZMINŲ G. (ŽPA-3) ATKARPOS, ESANČIOS ŽEMOJOJE PANEMUNĖJE, KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO ID 2121387

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) konkurso „Kalno g. (ŽPA-4) ir Jazminų g. (ŽPA-3) atkarpos, esančios Žemojoje Panemunėje, Kriūkų sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo numeris 2121387 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų paklausimų. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Statinio projekto numeris AT-24S-2230/2 BENDROJI DALIS nurodoma, kad rangovui pavedama organizuoti objekto pridavimą. Kur tai įvertinti ?*“

11. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikomadeklaracijos(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre.“

Atsakymas. Rangovas turėtų tai įsikainoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Darbų kiekių žiniaraštyje pateikta PP d 400 pralaidų įrengimas 8vnt/77m. Betoninių pralaidų antgalių įrengimas duotas 14m. Prašom patikslinti antgalių kiekį vienetais arba nurodyti jų įrengimą kubiniai metrais*“.

Atsakymas. Pateikiamas pakoreguotas žiniaraštis, antgaliai numatomi vienetais.

3. Klausimas. (kalba netaisyta) „*6.3.2. Betoninės trinkelės Šlaitų tvirtinimui įrengti naudojamos (600x400x80 mm) matmenų azūrinės betoninės trinkelės. Trinkelės klojamos ant 3 cm storio skaldos atsijų posluksnio. Kiekių žiniaraštyje nėra įvertintas 3,0cm pasluksnio įrengimas*“.

Atsakymas. Pateikiamas pakoreguotas žiniaraštis. Numatytas pasluksnio įrengimo kiekis, taip pat Rangovas gali naudoti kito tipo pasluksnį, jei statybos metu paaiškės, kad technologškai atsijų sluoksnį įrengti kokybiškai bus problematiška.

4. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Pagal TS azūrinių trinkelių siūlės užpilamos smulkiomis skaldos atsijomis. Kokiomis medžiagomis užpildomi azūrinių trinkelių tarpai? Prašom nurodyti medžiagą, jų TS ir kiekį žiniaraštyje*“.

Atsakymas. Pateikiamas pakoreguotas žiniaraštis. Tarpai turėtų būti užpildomi augaliniu gruntu ir apželdinami.

5. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Ar galim naudoti ažūrinės trinkeles 400x400x80mm?*“.

Atsakymas. Projektuotojas neprieštarauja, analogiškų gaminių naudojimui, jei bus pasiektas ne prastesnis rezultatas.

6. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Projekte numatyta įrengti 8vnt nuovažas. Prašom pateikti darbų kiekių žiniaraštį nuovažų įrengimui.*“.

Atsakymas. Nuovažų įrengimas numatytas bendrame dangų įrengimo kiekyje.

Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA. Pataisytas sąnaudų kiekių žiniaraštis 06_KZ_Kalno_SD 20250415.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66117, el. paštas asta.bakaneviciene@sakiai.lt

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
Susisiekimo dalis (Skaldos pagrindas)					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Gatvės tramos nužymėjimas	TS 02	km	0,740	
1.2	Esamos asfaltbetonio dangos išardymas	TS 02	m ²	4	
1.3	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	1	
1.4	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	TS 02	m	4	
1.5	Kelio ženklų atramų išardymas	TS 02	vnt.	2	
1.6	Kelio ženklų skydų išardymas	TS 02	vnt.	2	
1.7	Medžių virš 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	4	
1.8	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	4	
2. Žemės darbai					
2.1	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km	TS 03	m ² / m ³	2220	333
2.2	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriam panaudojimui)	TS 03	m ² / m ³	1480	222
2.3	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm)	TS 03	m ² / m ³	3700	222
2.4	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m ²	5677	
2.5	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m ²	631	
2.6	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m ³	2726	
2.7	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 03	m ³	303	
2.7	Drenažo vamzdžio įrengimas 113/126	TS 03	m	190	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m ³	1703	
2.9	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m ³	189	
3. Vandens nuvedimo įrenginiai					
3.1	PP d 400 pralaidų įrengimas	TS 02	vnt./m	8	77
3.2	Betoninių pralaidų atgalių įrengimas	TS 02	Vnt.	14	
3.3	Esamo betoninio šulinio d1000 h 2m atstatymas	TS 02	vnt.	1	

0	2025-04	Konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šakių r. sav., Kriūkų sen., Žemosios Panemunės k., Kalno g. (Nr. Žpa-4) kapitalinio remonto techninis darbo projektas		
30394	PV	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAI DA
25886	PDV S	Rimvydas Juodka		00 – Gatvės Sąnaudų kiekių žiniaraštis	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2230/2-00-TDP-SD.SKŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 4

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
Susisiekimo dalis (Skaldos pagrindas)					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	
4. Važiuojamosios dalies įrengimas (Skaldos pagrindas)					
4.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,32 m	TS 04	m ³	2119	
4.2	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	TS 04	m ²	4548	
4.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	TS 05	m ²	3320	
4.4	Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m ²)	TS 05	m ²	3320	
4.5	10 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš skaldažolės mišinio pridedant 85% nesurištojo mineralinių medžiagų (fr. 0/16) ir 15% dirvožemio	TS 04	m ²	1480	
4.6	N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m)	TS 05	m	750	
4.7	Šlaitų sutvirtinimas ažūrinėmis plokštėmis, užpilant augaliniu gruntu ir apželdinant	TS 05	m ²	600	
4.8	Išlyginamojo 3 cm sluoksnio po ažūrinėmis trinkelėmis įrengimas	TS 05	m ²	600	
4.9	Griovio dugno tvirtinimas skaldos mišiniu 22/45	TS 05	m ²	740	
4.10	Nuovažų dangos suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį fr. 0/32, hvid-12 cm	TS 04	m ²	100	
5. Eismo organizavimas					
5.1	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	2,0	
5.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	TS 08	m	8,0	
5.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų	TS 08	vnt	3,0	
5.4	Kelio ženklų skydų plotas	TS 08	m ²	1,0	
6. Kiti darbai					
5.1	Archeologiniai tyrinėjimai	-	Kompl.	1,0	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2230/2-00-TDP-SD-SKŽ	2	4	0

ŠANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
Susisiekimo dalis (Žvyro pagrindas)					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Gatvės tramos nužymėjimas	TS 02	km	0,740	
1.2	Esamos asfaltbetonio dangos išardymas	TS 02	m ²	4	
1.3	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	1	
1.4	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	TS 02	m	4	
1.5	Kelio ženklų atramų išardymas	TS 02	vnt.	2	
1.6	Kelio ženklų skydų išardymas	TS 02	vnt.	2	
1.7	Medžių virš 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	4	
1.8	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	4	
2. Žemės darbai					
2.1	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km	TS 03	m ² / m ³	2220	333
2.2	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriam panaudojimui)	TS 03	m ² / m ³	1480	222
2.3	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm)	TS 03	m ² / m ³	3700	222
2.4	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m ²	5677	
2.5	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m ²	631	
2.6	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m ³	2716	
2.7	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 03	m ³	302	
2.7	Drenažo vamzdžio įrengimas 113/126	TS 03	m	190	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m ³	1703	
2.9	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m ³	189	
3. Vandens nuvedimo įrenginiai					
3.1	PP d 400 pralaidų įrengimas	TS 02	vnt./m	8	77
3.2	Betoninių pralaidų atgalių įrengimas	TS 02	Vnt.	14	
3.3	Esamo betoninio šulinio d1000 h 2m atstatymas	TS 02	vnt.	1	
4. Važiuojamosios dalies įrengimas (Žvyro pagrindas)					
4.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,32 m	TS 04	m ³	2108	
4.2	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	TS 04	m ²	4548	
4.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	TS 05	m ²	3320	
4.4	Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m ²)	TS 05	m ²	3320	
4.5	10 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš skaldažolės mišinio pridedant 85% nesurištojo mineralinių medžiagų (fr. 0/16) ir 15% dirvožemio	TS 04	m ²	1480	

DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2230/2-00-TDP-SD-SKŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	4	0

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
Susisiekimo dalis (Žvyro pagrindas)					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	
4.6	N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m)	TS 05	m	750	
4.7	Šlaitų sutvirtinimas ažūrinėmis plokštėmis, užpilant augaliniu gruntu ir apželdinant	TS 05	m ²	600	
4.8	Išlyginamojo 3 cm sluoksnio po ažūrinėmis trinkelėmis įrengimas	TS 05	m ²	600	
4.9	Griovio dugno tvirtinimas skaldos mišiniu 22/45	TS 05	m ²	740	
4.10	Nuovažų dangos suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį fr. 0/32, hvid-12 cm	TS 04	m ²	100	
5. Eismo organizavimas					
5.1	Kelio ženklų viestiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	2,0	
5.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	TS 08	m	8,0	
5.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų	TS 08	vnt	3,0	
5.4	Kelio ženklų skydų plotas	TS 08	m ²	1,0	
6. Kiti darbai					
5.1	Archeologiniai tyrinėjimai	-	Kompl.	1,0	

Pastabos:

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.
- 6) **Prieš vykdant žemės judinimo darbus, projektuojamose žemės judinimo darbų vietose, patenkančiose į Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentu ir Žemosios Panemunės piliakalnio II teritorijas, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai.**
- 7) **Tyrimų ataskaitą pateikti Kultūros paveldo departamento Alytaus - Marijampolės teritoriniam skyriui.**

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2230/2-00-TDP-SD-SKŽ	4	4	0

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tekėjo paklausimus atviro (supaprastinto) konkurso „Kalno g. (ŽPA-4) ir Jazminų g. (ŽPA-3) atkarpos, esančios Žemojoje Panemunėje, Kriūkų sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbų pirkimas“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-15 Nr. VPR-510
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-15 16:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	06_KZ_Kalno_SD 20250415.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-16 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-