

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

Išskaitinis originalo egz. Nr. 1

2024-12-23 Nr. 1592-EA-2232/G, Kaunas

**KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETO (U. K. KVR 1388) KĖDAINIAI, MINARETO G. 8 PAGRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS**

Projektas ekspertuojamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (2016-11-07 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D-1-738 (TAR, Nr. 2016-26687) bei uždarnosios akcinės bendrovės "Būsto sprendimai" Statybos taisyklių ST:160001684.08:2023 (patvirtinta 2023.07.25. įsakymu Nr. V[41/2023) reikalavimais.

1. Bendrieji duomenys apie projektą:

- 1.1. Projekto pavadinimas: „Kėdainių dvaro sodybos minareto (u. k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas“;
- 1.2. Projektuotojas: UAB „EFI Projektai“, įm. k. 301711656, Rytų g. 39, Kaunas, Tel. +370 637 40237;
- 1.3. Projekto vadovė: Regina Tumpienė, kvalifikacijos atestato Nr. A376 / KVAD Nr. 0929.;
- 1.4. Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188768545;
- 1.5. Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas;
- 1.6. Statinio kategorija: ypatingasis;
- 1.7. Statybos rūšis: paprastas remontas.

2. Ekspertizei pateikta:

Bendroji dalis, architektūros dalis, elektrotechninė dalis, apsauginės signalizacijos dalis, gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

3. Trumpas projekto aprašymas:

Šiuo projektu remontuojamas Kėdainių dvaro sodybos minaretas (u. k. KVR 1388) Kėdainiuose, Minareto g. 8. Remontuojamas pastatas (1R1p), esama paskirtis religinė. Pastatas naudojamas kultūrinei veiklai. Pastato tūris - sudėtinis: sudaro trijų tarpsnių bokštas, užbaigtas kūgio formos smaile - stogeliu, 1 a. kompaktinio tūrio tambūras prie R bokšto dalies, siena prie V bokšto dalies bei laiptai. Bendrasis plotas – 1,73 m², tūris- 79m³. Pamatai –akmenų mūro, stogas – šlaitinis, konstrukcijos medinės, stogo danga – skarda. Sienų apdaila – dažytas tinkas. Įvadiniam paskirstymo skydui PS-1 įvadinis kabelis projektuojamas nuo esamo GAS-2 skydu, pagal užsakymo pageidavimą. Nuo PS-1 kabeliai projektuojami iki galutinio vartotojo. PS-1 projektuojamas su ne mažiau kaip 30% atsarga. I-os kategorijos ėmėjai, tai – gaisrinės-apsauginės centralės skydelis, evakuacinio apšvietimo šviestuvai. Nutrūkus maitinimui iš ESO, kad užtikrinti I el. patikimumo kategoriją, I-os kategorijos ėmėjai - evakuaciniai šviestuvai, gaisrinės-apsauginės signalizacijos centralė projektuojami su papildomais maitinimo šaltiniais-akumuliatoriais, užtikrinančiais nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ne mažiau 60 min. laikotarpiui. Remontuojamose patalpose kištukiniai lizdai projektuojami pagal poreikį ir paskirtį. Visi kištukiniai lizdai ir išjungėjai turi būti markiruojami. Objekte projektuojami kabeliai varinėmis gyslomis Eca kategorijos. Gaisrinės-apsauginės centralės elektros maitinimui kabelis projektuojamas atsparus ugniai, užtikrinantis nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą gaisro metu ne mažiau kaip 60 minučių.

Ant pastato bokšto aukščiausios vietos projektuojamas 1,5m žaibolaidis, kuris turi būti $\geq 1\text{m}$ aukščiau, nei aukščiausias pastato stogo elementas. Pastato vidaus įžeminimui projektuojama potencialų išlyginimo šyna šalia elektros įvadinio paskirstymo skydo PS-1. Nuo potencialų išlyginimo šynos įžeminama visa reikalinga įranga. Įžeminimas atliekamas daugiagysliu, geltonai žaliu, izoliuotu laidu, kurio skerspjūvis ne mažiau 6 mm^2 . Elektros įrenginių įžeminimui taip pat numatytas 3 laidas vienfazėje ir 5 laidas trifazėje sistemoje. 1 patalpoje projektuojama apsauginės signalizacijos centralė su užraktu ir įžeminimo jungtimi. Apsauginės signalizacijos centralė tarnaus ir gaisro gesinimo ir signalizavimo sistemai. Apsauginės signalizacijos tinklas apjungia apsaugos ir gaisro detektorius ir signalizacijos įrenginius. Prie atskirų apsauginės signalizacijos spindulių bus prijungti gaisro detektoriai, mygtukai.

Apsauginės signalizacijos centralė jungiama prie kintamos $50\text{Hz} \sim 230\text{V} \pm 10\%$ įtampos tinklo ir 12V įtampos rezervinio maitinimo.

4. Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	ha	46.3900	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
3. sklypo užstatymo tankis	%	esamas	
4. sklypo užstatymo plotas	m^2	esamas	
5. automobilių parkavimo vietų skaičius	vnt	esamas	
II SKYRIUS. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	1.73	
3. Naudingas plotas.*	m^2	1.73	
4. Pastato tūris*	m^3	79.00	
5. Aukštų skaičius*	vnt	1	
6. Pastato aukštis*	m	29.00	
7. Atsparumas ugniai laipsnis		I	
8. Gaisro apkrovos kategorija		2	
9. Energinio naudingumo klasė		nenustatyta	
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatyta	

5. Privalomosios pastabos:

Ekspertizės metu visoms projekto dalims buvo pateiktos privalomosios pastabos, kurias Projektuotojas ištaisė, o pakartotinės ekspertizės metu ekspertai ištaisymams pritarė.

6. Statybos skaičiuojamoji kaina:

Statybos skaičiuojamoji Kėdainių dvaro sodybos minareto Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto darbams apskaičiuota statybos darbams atliktiems 2024-10 rinkos kainomis gali būti tvirtinama:

Statybos skaičiuojamoji kaina – 54101.47 Eur. (Penkiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas vienas euras 47 ct)

Statybos montavimo darbai – 44711.95 Eur;

Kitos išlaidos – 9389.52 Eur;

Pagal STR 1.04.04:2017 apskaičiuota statybos skaičiuojamoji kaina atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

7. Projekto įvertinimo išvada:

Techninis darbo projektas „Kėdainių dvaro sodybos minareto (u. k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas“ atitinka Reglamento ES Nr. 305/2011 esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Techninį darbo projektą „Kėdainių dvaro sodybos minareto (u. k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas“ galima tvirtinti.

Direktorius



Kęstutis Malakauskas

Projekto dalinės ekspertizės vadovė

(Atestato Nr. 22678, išduotas 2018-10-25,
galiojimas-neterminuotas)



Rėda Bistrickaitė

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimo taisyklės“ priedas.

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMUJŲ STATYBOS
DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMUJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
AKTAS**

2024-10-02 Nr.2024-E19

(data)

KAUNAS

(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys:

Pastatas – Minaretas. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis- Religinė. Adresas Kėdainiai Minareto g. 8. Valstybės saugomas objektas „KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETAS“ (UK KVR Nr.1388).

Objektas priklauso valstybės saugomam kompleksui „KĖDAINIŲ DVARO SODYBA“ (UK KVR Nr.216).

(unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

PASTATAS - UNIKALUS NUMERIS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE – 4400-0390-9617

SKLYPAS - UNIKALUS DAIKTO NUMERIS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE – 4400-0512-1190

(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Projekto pavadinimas:

KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETO (U.K. KVR 1388) KĖDAINIAI, MINARETO G. 8 PASTATO REMONTO PROJEKTAS.

Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją:

UAB „EFI Projektai“. Į.k. 301711656. Direktorius Andrius Efimenko. Adresas: Rytų g. 39 Kaunas; Tel. 8 637 40237, El. paštas: info@efipro.lt.

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

PROJEKTO VADOVĖ, PROJEKTO DALIES VADOVĖ, – Regina Tumpienė, Architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 376, atnaujinta 2024-06-03 Lietuvos architektų rūmų sprendimu Nr. 24/06/S-216. KM Kvalifikacijos atestatas Nr. 0929, išduotas 2021-07-08,

ARCHITEKTAS - Andrius Efimenko, Architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 2194. 2018-10-03 posėdžio (protokolas Nr. 146), 2023-08-01 LAR sprendimas Nr.23/08/S-205 pagal Atestavimo komisijos išvadą (protokolo Nr. 205): pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkantį teisės aktu reikalavimus

PROJEKTO ELEKTROTECHNINĖS, APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIŲ VADOVAS AUTORIUS Andrius Mauruča. Atestatas Nr. 31642, KM Kvalifikacijos atestatas Nr. 0436, išduotas 2019-06-26,

(kvalifikacijos atestatų teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbu projekto rengėją:

Šiame projekte tvarkybos (tvarkomieji paveldosaugos) darbai nenumatyti.

Regina Tumpienė, KM Kvalifikacijos atestatas Nr. 0929, išduotas 2021-07-08,

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Ekspertizei pateikta:

Kėdainių dvaro sodybos minareto (u.k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas:

1. EFI-2402-TDP-BD BENDROJI DALIS,
2. EFI-2402-TDP -SA ARCHITEKTŪROS DALIS,
3. EFI-2402-TDP -GSS GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS,
4. EFI-2402-TDP-AS APSAUGNĖS SIGNALIZACIJOS DALIS,
5. EFI-2402-TDP-E ELEKTROTECHNINĖ DALIS,

Privalomos pastabos:

Nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti:

Nėra. Projektas pataisytas pagal 2024-09-30 pastabas pateiktas el. paštu.

Projekto įvertinimo išvados:

Kėdainių dvaro sodybos minareto (u.k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymais; Statinio projektavimo užduotimi (technine užduotimi - Kėdainių dvaro sodybos minareto (u.k. KVR 1388) tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimo paslaugų technine specifikacija; Statinio ekspertizės tyrimo aktu Nr. 05, 2023-04-15; Kultūros paveldo departamento, prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2024-07-29 Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240629-00279; Kėdainių dvaro sodybos (unikalus kodas 216) specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-27, reikalavimais.

Projekte pateikta išsami Minareto vidaus būklės fotofiksacija.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Kėdainių dvaro sodybos minareto (u.k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projektas, parengtas išsaugant valstybės saugomo objekto „KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETAS“ (UK KVR Nr.1388) ir valstybės saugomam komplekso „KĖDAINIŲ DVARO SODYBA“

(UK KVR Nr.216) vertingąsias savybes, patikslintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006-09-06 aktu Nr. KPD-RM-48. Projektas pataisytas pagal 2024-09-30 pastabas. pateiktas e – paštu.

Projektas atitinka paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklių 12 punkte nurodytuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą.

PROJEKTĄ GALIMA TEIKTI TVIRTINIMUI.

Kėdainių dvaro sodybos minareto (u.k. KVR 1388) Kėdainiai, Minareto g. 8 paprastojo remonto projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko:

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTAS, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOSIOS EKSPERTIZĖS - EKSPERTAS

KM ATESTATAS Nr.0708 išduotas 2020-11-09

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

RIMGAUDAS MILIUKŠTIS

(vardas, pavardė)

PRIDEDAMA:

1. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATO KOPIJA. 1 LAPAS.
2. STATINIO PROJEKTO (JO DALIES) EKSPERTIZĖS RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMO DRAUDIMO LIUDIJIMAS. 1 LAPAS.



KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETO
(U.K. KVR 1388) KĖDAINIAI, MINARETO
G. 8 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO

PAVELDOSAUGINEI EKSPERTIZEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOPIJA TIKRA
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2020-11-09 Nr. 0708
(data)

Rimgaudas Miliukštis

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektų.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemianti vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį – architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio.
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0708

LLOYD'S

UMR: B1875CMT2400004



Colemont

Coverholder at **LLOYD'S**

KĖDAINIŲ DVARO SODYBOS MINARETO
(U.K. KVR 1388) KĖDAINIAI, MINARETO
G. 8 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO

PAVELDOSAUGOS EKSPERTIZEI

BUILDING (OR PART OF IT) DESIGN ASSESSORS COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTO (JO DALIES) EKSPERTIZĖS RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Policy number	:	PE6240001
<i>Draudimo liudijimo numeris</i>		
Item 1:	Insured name, legal entity code	: Rimgaudas Miliukstis, a.k. [redacted]
	<i>Draudejas, įmonės kodas</i>	
	Address	: P.Kalpoko g. 65, LT-44183, Kaunas
	<i>Adresas</i>	
Item 2:	Policy Period	: From/Nuo: 2024-04-13 (00:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
	<i>Draudimo laikotarpis</i>	: To/iki: 2025-04-12 (24:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
		At Local Standard Time at the above address.
Item 3:	Limit of Indemnity	: EUR 43 400 vienam draudžiamajam įvykiui, tačiau EUR 289 600 bendrai sumoje
	<i>Draudimo suma</i>	visiems įvykiams
Item 4:	Excess	: EUR 2 900
	<i>Išskaita</i>	
Item 5:	Total Payable	: EUR [redacted]. Visa mokėtina suma turi būti sumokėta iki 2024-04-13
	<i>Mokėtina suma</i>	Susideda iš <i>Broken down as follows:</i>
		[redacted] EUR [moka Premium]
		[redacted] EUR administravimo mokestis <i>Policy Administration Fee</i>
Item 6:	Interest	: As defined in Compulsory Wording point 14.
	<i>Draudimo objektas</i>	Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 14 punkte.
Item 7:	Group of Insurance	: General Liability Insurance
	<i>Draudimo grupė</i>	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Item 8:	Type of Insurance	: Professional Indemnity Insurance
	<i>Draudimo rūšis</i>	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Item 9:	Insurer	: Lloyd's insurance company S.A. – AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd's
	<i>Draudikas</i>	Syndicate AES 1225)
		Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium/tem
10:	Retroactive period	: From/Nuo: 2024-04-13
	<i>Retroaktyvus laikotarpis</i>	
Insurance Contract consists of	:	This Policy Schedule; Compulsory Wording: building design (or part of it) assessors compulsory
<i>Draudimo sutartį sudaro</i>		civil liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-206 on 22 nd December 2016
		by the Board of Bank of the Republic of Lithuania including any amendments or restatements
		of the Resolution as may be passed from time to time; proposal form completed by the
		Insured (2024-03-27).
		Šis draudimo liudijimas; Privalomojo Draudimo Taisyklės: Lietuvos Banko valdybos
		2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-206 patvirtintos statinio projekto (jo dalies) ekspertizės
		rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės įskaitant visus jų pakeitimus ir
		priimtas redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2024-03-27).
Warranty period	:	Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 14, coincides with the
<i>Garantinis terminas</i>		warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
		Remiantis Privalomojo Draudimo Taisyklių 14 punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su
		Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu garantiniu terminu (5 metai).

[Handwritten signature]
KOPIJA TIKRA

Applicable Endorsements

Papildomas sąlygos

: 1) Interest defined in Compulsory Wording point 14 is extended to disregard when contracts for building design (or parts of it) assessment works were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 16.4 is extended to cover claims for improper building design (or parts of it) assessment or parts of them that were submitted to principals during the Policy Period (including from retroactive period inception date) and whose contracts for building design (or parts of it) assessment works have been signed prior to inception of this Policy. 3) The policyholder agrees not later than 7 working days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building design (or parts of them) assessments that have been submitted to principals during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design assessment work start date; Date of submission to the principal of the building design (or part of it) assessment; value of the design assessment works; project type (RED or OTHER, as defined in more detail in proposal form completed by the Insured 2024-03-27). The insurance premium will be recalculated according to this info provided by the Policyholder, according to formula: Insurance premium(factual) = [fees from RED type assessments (parts of it)] * 0 % + [fees from OTHER type assessments (parts of it)] * 1 %. If Insurance premium(factual) exceeds Insurance premium noted in ITEM 5 of this policy schedule, Policyholder is obliged to pay the difference to Insurer (coverholder); if it does not exceed, Insurer does not return the premium.

1) Remiantis Privalomojo Draudimo Taisyklėmis bei šia sutartimi Privalomojo Draudimo Taisyklių punktas Nr. 14 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomos statinio projekto (jo dalies) ekspertizės ar jų dalys, perduotos užsakovams šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įskaitant nuo retroaktyvaus laikotarpio pradžios datos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kurių statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal Privalomojo Draudimo Taisyklių 16.4 punktą taip pat yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamos statinio projekto (jo dalies) ekspertizės, kurios statinio projekto (jo dalies) ekspertizė ar jos dalis buvo perduota užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įskaitant nuo retroaktyvaus laikotarpio pradžios datos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos ir kurių statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.