

## Techninės specifikacijos 1 priedas

### Orientaciniai darbų kiekiai

## TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO FASADŲ REMONTAS

Žiniaraštis 1 FASADŲ REMONTAS

2024.10.28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	
-----------	-------------	----------------------------	----------	--------	--

#### 1 Fasado pilnas remontas

1 F8-14-1		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m <sup>2</sup> vertikalios projekcijos)	100m 2	20,23
2 R11-76-13		Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniū, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15	100m 2	20,23
3 R61P-2106		Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas ( sienos ir kolonos) k9=1.15	m <sup>2</sup>	3,03
4 F15-3-5		Dekoratyvinis (plonasluoksnis) 2 mm tinkas	100m 2	3,03
5 N15-237		Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių k9=1.15	100m 2	20,23

#### Skiryje 1

#### 2 Fasado dalinis remontas

1 F8-14-1		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m <sup>2</sup> vertikalios projekcijos)	100m 2	8,42
2 R11-76-13		Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniū, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15	100m 2	8,42
3 N60-14		Cokolio profilių DEMONTAVIMAS, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	m	330,0
4 N60-14		Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m k9=1.15	m	330,0
5 F15-2-17		Fasadinių paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase (be pastolių) k8=1.05,k9=1.15	100m 2	8,42
6 F15-3-5		Dekoratyvinis (plonasluoksnis) 2 mm tinkas	100m 2	8,42
7 N15-237		Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių k9=1.15	100m 2	8,42

#### Skiryje 2

#### 3 Kiti darbai

1 N12-24-2		Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m	3,77
2 R62P-5113		Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100m	3,77
3 N12-140-1		Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	100m	3,77

4 N12P-0712	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas metalas	100m	3,77
5 N12-24-2	Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis	100m	3,77

**Skyriuje 3**

**4 Vėdinamo fasado plokščių plovimas**

1 R11-76-15	Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant iš a/bokštelio k9=1.15	100m 2	12,95
-------------	--	-----------	-------

---

