

Nuotekų valyklos administracinio pastato II a. 40 kabinetas (12 m²)

Reikalavimai montavimui:

Automatinis jungiklis, bei maitinimo kabelio atvedimas turi būti įskaičiuoti į sumontavimo kainą.

Atstumas nuo el. įvado spintos iki kabineto apie 25 m.

Svarbu: Abu elektros kabeliai (maitinimo ir tarp blokinis) turi būti tinkami eksploatuoti lauke. Įvado laido skersmuo turi būti 3x2,5 mm².

Kabinetas yra antrame pastato aukšte (pastatas 2-jų aukštų).

Kabineto foto pridėta paveiksle pav.1 (preliminari numanoma vieta apibraukta raudonai).

Drenažo išvedimas turi būti iki žemės ir priderintas prie jau esamo drenažo išvedimo gretimame kabinete, kad nekenkti fasadui (ar jo išoriniam vaizdai). Išorinis pastato vaizdas paveiksle pav.2 (drenažo nuvedimo lovelis ir patalpos langas apibrauktas raudonai).

Išorinis blokas montuojasi ant pastato stogo, kaip ir kitų kabinetų kondicionierių išoriniai blokai.

Pajungimo vamzdžiai ir tarp blokinis kabelis į kabinetą įleidžiami padarant skylę stoge (gretimame kabinete vamzdžių atvedimo vaizdas paveikslėlyje pav.3). Tinkamas skylės užsandarinimas yra montavimo darbų atsakomybė.

Nuo stogo vedamoms komunikacijoms būtina naudoti specialų tam skirtą izoliuotą stogo kaminėlį komunikacijoms (pavyzdys pateiktas pav.4).



pav.1 Kabineto foto

Nuotekų valyklos administracinio pastato II a. 40 kabinetas (12 m²)



pav.2 Išorinis pastato vaizdas

Nuotekų valyklos administracinio pastato II a. 40 kabinetas (12 m²)



pav.3 Gretimo kabineto vamzdžių atvedimo vaizdas



pav.4 Izoliuotas stogo kaminėlis komunikacijoms