

**GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIFTO PRIESTATAS), PREZIDENTO G. 7,
TAURAGĖJE, STATYBOS DARBAI, PALIATYVIOSIOS SLAUGOS DIENOS
STACIONARUI STEIGTI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 71640)
(VIEŠOJO PIRKIMO CVP IS SENAS NR. 748323)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2024 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Centrinė perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Gydymo paskirties pastato (lifto priestatas), Prezidento g. 7, Tauragėje, statybos darbai, paliatyvosios slaugos dienos stacionarui steigti“ (toliau – Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Centrinė perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Peržiūrėjus pirkimo informaciją, nurodyta kad visus darbus reikia atlikti per 7 mėnesius. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra visiškai nerealus terminas. Darbo projekto parengimui - 2 mėnesiai. Darbų atlikimui reikia - 5 mėn., lifto įrengimas su pridavimu notifikuotai įstaigai 3 mėnesiai, darbų užbaigimas pridavimas VTPSI dar iki 2 mėn., viso 12 mėn. Prašome pirkimo sąlygose numatyti darbų terminą 12 mėn.

Atsakymas. Terminas nustatytas vadovaujantis įgyvendinamo ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto veikloms nustatytais terminais bei projekto pabaigos data, Centrinė perkančioji organizacija nenumato keisti darbų atlikimo ir sutarties termino.

2. Klausimas. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra nurodyta naujų langų ir durų įrengimo. Prašome patikslinti SA-SŽ.

Atsakymas. Durų ir langų įrengimo kiekiai pateikti architektūrinės dalies langų, durų žiniaraštyje (brėžinio žyma: 2024-30-TP-SA_B-07), todėl kiekių žiniaraštyje nedubliuojami. Skaičiuojant naujų langų ir durų įrengimą, prašome vadovautis SA dalyje pateiktu langų ir durų žiniaraščiu.

3. Klausimas. Langų ir durų žiniaraštis lauko durys nurodytas kiekis 3 vnt., tačiau brėžiniuose matoma tik 1 vnt. Prašome patikslinti lauko durų kiekį.

Atsakymas. Lauko durų kiekis – 1 vnt.

4. Klausimas. Brėžinyje 2024-31-TP-SK-104 „Stogo šiltinimas“ nurodyta priešvėjinės vatos sluoksnis 20mm, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje šio sluoksnio nėra nei SA-SŽ, nei SK-SŽ. Prašome patikslinti SŽ.

Atsakymas. Reikalingas 20 mm priešvėjinės vatos sluoksnis pagal brėžinį 2024-31-TP-SK-104.

5. Klausimas. Brėžinyje 2024-31-TP-SK-103 prie parapeto yra nurodyta „OSB, Cetris plokštė“. Prašome patikslinti kokią plokštę reikia nusimatyti orientuotą skiedrų plokštę (OSB) ar cemento - pjuvenų plokštę (Cetris).

Atsakymas. Reikia nusimatyti plokštę (Cetris).

6. Klausimas. Perdengimo plokštės (mansardinės dalies) apšiltinimo kiekiai dubliuojasi: akmens vata $t=300\text{mm}$ - SA dalyje 4,8 m³, o SK dalyje – 6,68 m³; Garo izoliacija – SA dalyje 15,8 m², o SK dalyje – 22 m². Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis SK dalyje pateiktomis kiekių žiniaraščio pozicijomis: akmens vata $t=300\text{mm}$ - 6,68 m³; garo izoliacija – 22 m².

7. Klausimas. SA dalyje SŽ nurodyti „Plokščias stogas“ kiekiai ir SK dalyje SŽ „Denginys I“ kiekiai dubliuojasi: ruloninė danga – SA kiekis 20 m², SK kiekis 18 m²; Akmens vata $t=20\text{ mm}$ – SA kiekis 0,24 m³, SK kiekis 0,72 m³; Polistirolas $t=270\text{ mm}$ – SA kiekis 1,95 m³, SK kiekis 4,89 m³; garo izoliacija - SA kiekis 20 m², SK kiekis 18 m²; Nuolydį formuojantis sl. - SA kiekis 0,36 m³, SK kiekis 1,81 m³. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis SK dalyje pateiktomis kiekių žiniaraščio pozicijomis: ruloninė danga – 18 m²; akmens vata $t=20\text{ mm}$ – 0,72 m³; polistirolas $t=270\text{ mm}$ – 4,89 m³; garo izoliacija – 18 m²; nuolydį formuojantis sluoksnis – 1,81 m³.

8. Klausimas. Brėžinyje 2024-31-TP-SK-101 grindų detalėje polistireninis putplastis nurodyta $t=200\text{ mm}$, o SK-MZ nurodytas $t=250\text{ mm}$. Prašome patikslinti šiltinamosios medžiagos kiekį.

Atsakymas. Patiksliname, kad $t=250\text{ mm}$.

9. Klausimas. Projekto SP-MŽ neduotas grunto iškasimas ir pagrindų įrengimas po bortais ašo įrengimui, bei po taktilinėmis dangomis. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas. Dėl naujai įrengiamų kekių.

Tikslinami kiekiai betono trinkelėlių įrengimui, išskiriant kiekių pozicijas taktinio paviršiaus įrengimui:

5.	Dangos detalė A - trinkelėlių danga (pėsčiųjų takai), tame tarpe:	TS-4	m ²	76,00
4.1	Betoninės trinkelės, 10x20x6 cm		m ²	67,84
4.2	Taktinis žymėjimas, tame tarpe:	TS-9		
4.1.1	Įspėjamasis paviršius - plytelės su kauburėliais		m²	3,06
4.1.2	Vedimo paviršius – plytelės su lygiagrečiomis juostelėmis, plotis 0,30 m		m m²	17,00 5,10
4.3	Granitinės skaldos atsijos, fr. 0-5 mm, 3 cm		m ³	2,28
4.4	Dolomitinė skalda, fr. 0-45 mm, Ev2>100 MPa, 15 mc		m ³	11,40
4.5	Šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥80 Mpa, 25 cm		m ³	21,00

Pozicijoje 4.5 (šalčiui atsparus sluoksnis) nurodytas patikslintas ašas kiekis, įvertinant ašas kiekį ir po bortais.

Dėl grunto iškasimo kiekių.

4. pozicijoje nurodytas kiekis išvežamo sluoksnio po naujai įrengiamomis trinkelėmis ir bortais.

4.1. pozicijoje naujai pateiktas kiekis po asfaltbetonio atstatymu.

4.	Grunto nukasimas iš dangų lovių, vid. nukasimo sluoksnio h 0,5 m	TS-2	m ²	78,20
4.1.	Grunto nukasimas iš dangų lovių, vid. nukasimo sluoksnio h 0,7 m	TS-2	m²	2,50

Papildomai prisegamas SP dalies patikslintas kekių žiniaraštis (raudonai pažymėtos pozicijos yra pakeistos).

10. Klausimas. Pateikite brėžinį kojų valymo grotelių įrengimui su šildomu trapu su nešvarumų indu bei su kvapus sulaikančiu išleidimo sifonu. Į kokius tinklus turi būti pajungta? Šalia nesimato lietaus tinklo. Ar elektros dalies projekte numatytas šildomo trapo pajungimas?

Atsakymas. Reikalinga įrengti cinkuoto plieno kojų valymo groteles be lietaus nuvedimo į lietaus ir nuotekų sistemas (arti nėra lietaus surinkimo tinklų) ir be šildomo trapo (patikslinta SP dalies kekių žiniaraščio 14 pozicija). Papildomai prisegama:

- SP dalies patikslintas kekių žiniaraštis (raudonai pažymėtos pozicijos – pakeistos)
- grotelių detalė.

11. Klausimas. Borto rampos įrengimui neduota asfalto (esamo) atpjovimo, asfalto dangos išardymo, kelio bortų (esamų) išardymo bei asfalto dangos atstatymo, įrengus naujus bortus. Patikslinkite.

Atsakymas. Patiksliname ir pateikiame kiekius asfaltbetonio dangos atstatymui, asfaltbetonio dangos išardymui ir esamo borto išardymui:

15.	Asfaltbetonio dangos atstatymas (0,5m nuo įrengiamo borto).		m2	2,5
15.1	Asfaltbetonis, h=0,08		m3	0,2
15.2	Dolomitinė skalda (0/56), h=0,20		m3	0,5
15.3	Šalčiui atsparus žvyro-smėlio mišinys (0/32), h=0,42 m		m3	1,1
16.	Esamo asfalto dangos atplovimas, išardymas, išvežimas		m2	2,5
17.	Esamo kelio borto išardymas, išvežimas		m	1,5

Papildomai prisegamas SP dalies patikslintas kekių žiniaraštis (paraudonintos pozicijos – pakeistos).

PRIDEDAMA:

1. Dokumentas (2024-31-TP-SP-MŽ.pdf);
2. Dokumentas (Kojų valymo grotelių detalė.pdf).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-04 Nr. VPP-156
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2024-12-04
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
