


## MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo (nuoroda į TS)	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Griovimo / demontavimo darbai				
1.	Esamos trinkelių dangos demontavimo darbai	TS-1	m <sup>2</sup>	62,00	
2.	Esamo buitinių nuotekų tinklo demontavimo darbai	TS-1	m	6,85	
	Kiti darbai				
3.	Augalinio sluoksnio nukasimas, sl. storis 15-20 cm	TS-2	m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	38,00 6,00	Saugomas sklype neužstatytoje teritorijoje, naudojamas gerbūvio sutvarkymui
4.	Grunto nukasimas iš dangų lovių, vid. nukasimo sluoksnio h 0,5 m	TS-2	m <sup>2</sup>	78,20	Išvežamas
4.1.	<b>Grunto nukasimas iš dangų lovių, vid. nukasimo sluoksnio h 0,7 m</b>	<b>TS-2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,50</b>	<b>Išvežamas</b>
	Statybos darbai				
5.	Dangos detalė <b>A</b> - trinkelių danga (pėsčiųjų takai), tame tarpe:	TS-4	m <sup>2</sup>	76,00	
5.1	Betoninės trinkelės, 10x20x6 cm		m <sup>2</sup>	<b>67,84</b>	
5.2	<b>Taktilinis žymėjimas, tame tarpe:</b>	<b>TS-9</b>			
5.1.1	<b>Išpėjamas paviršius - plytelės su kauburėliais</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3,06</b>	
5.1.2	<b>Vedimo paviršius – plytelės su lygiagrečiomis juostelėmis, plotis 0,30 m</b>		<b>m</b> <b>m<sup>2</sup></b>	<b>17,00</b> <b>5,10</b>	
5.3	Granitinės skaldos atsijos, fr. 0-5 mm, 3 cm		m <sup>3</sup>	2,28	
5.4	Dolomitinė skalda, fr. 0-45 mm, Ev2>100 MPa, 15 mc		m <sup>3</sup>	11,40	
5.5	Šalčiui atsparus sluoksnis Ev2≥80 Mpa, 25 cm		m <sup>3</sup>	<b>21,00</b>	
6.	Vejos bortai (VB), pažemintas, tiesūs (8x20x100 cm)	TS-5	m	49,00	
7.	Kelio bortas pažemintas (KB), tiesus (100x220x150)	TS-5	m	1.50	

0	2024-07	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (lifto priestato), PREZIDENTO G. 7, TAURAGĖJE, STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. MAČIONIS			Laida
A1409	SP PDV	A. KOKIENĖ			0
LT	VšĮ TAURAGĖS LIGONINĖ		2024-31-TP-SP-MŽ		Lapas Lapų
					1 2

8.	Kelio bortas paaukštėjimo (KBP), tiesus (1000x150x300-220)	TS-5	vnt.	1+1	Kairysis ir dešinysis
9.	Bortų įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15	TS-5	m m <sup>3</sup>	52,50 5,52	Betono tūris
10.	Vejos įrengimas, derlingos žemės sl. 15 cm	TS-6	m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	36,00 5,40	
11.	Horizontalus kelio žymėjimas, tame tarpe:	TS-7			
13.1	Transporto priemonių stovėjimo vietų ribos – siaura ištininė linija 1.1, dažymas, linijos plotis 12 cm, spalva balta		m	10,00	
13.2	Ženklimas 1.15 naudojamas užbrūkšniuotiems plotams tarp stovėjimo vietų žymėti – pasviros linijos 50 cm pločio dažymas, spalva balta		m	32,50	
13.5	Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24		vnt.	2	
12.	Vertikalusis kelio žymėjimas, tame tarpe:	TS-8			
9.1	ŽN parkavimo vieta: kelio ženklas 528 - stovėjimo vieta su papildoma lentele 846 - neįgalieji su atrama		kompl.	1	
9.2	ŽN parkavimo vieta: papildoma lentele 846 - neįgalieji su atrama		kompl.	1	
<del>13.</del>	<del>Taktilinis žymėjimas, tame tarpe:</del>	<del>TS-9</del>			
<del>15.1</del>	<del>Įspėjamasis paviršius – plytelės su kauburėliais</del>		m <sup>2</sup>	<del>3,06</del>	
<del>15.2</del>	<del>Vedimo paviršius – plytelės su lygiagrečiomis juostelėmis, plotis 0,30 m</del>		m m <sup>2</sup>	<del>17,00 5,40</del>	
14.	<b>Cinkuoto plieno kojų valymo grotelės 50x100 cm</b>	<b>TS-11</b>	<b>kompl.</b>	<b>1</b>	
15.	<b>Asfaltbetonio dangos atstatymas (0,5m nuo įrengiamo borto).</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,5</b>	
15.1	<b>Asfaltbetonis, h=0,08</b>		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>0,2</b>	
15.2	<b>Dolomitinė skalda (0/56), h=0,20</b>		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>0,5</b>	
15.3	<b>Šalčiui atsparus žvyro-smėlio mišinys (0/32), h=0,42 m</b>		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1,1</b>	
16.	<b>Esamo asfalto dangos atpjovimas, išardymas, išvežimas</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2,5</b>	
17.	<b>Esamo kelio borto išardymas, išvežimas</b>		<b>m</b>	<b>1,5</b>	

#### PASTABOS:

1. Žemės kiekius iš po pamatų ir inžinerinių tinklų tranšėjų žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.
2. Medžiagų kiekiai projektiniai - be atsargos koeficientų.
3. Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.

**4. Dangų atstatymo kiekius tikslinti statybų metu atsižvelgiant į esamos dangos konstrukcijos storius.**

2024-31-TP-SP-MZ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0