

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 1-2 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Durų varčių išėmimas	vnt	3,0
2		Betono konstrukcijų ardymas, pakraunant rankiniu būdu (grindjuostės)	m3	0,0157
3		Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių (į pat. 1-3)	m2	7,23
4		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,1
5		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	0,4
6		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,4
7		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,4
8		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
9		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	15,0
10		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	0,636
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (į pat 1-3)	t	2,4
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (į pat. 1-3)	100m2	0,3123
3		Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	0,79154
4		Plastikinė pertvara su durimis ir langeliu (m2 bloko) (į pat. 1-3)	m2	6,5
5		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	138,7
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,807
7		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	1,187
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,387
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,807
10		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,807
11		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,387
12		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,807
13		Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu (atskirti laiptinę, su stiklinėmis durimis)	100m2	0,1575
14		Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (perkėlimas)	vnt	1,0
15		Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,08
16		Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,08
17	88002003	Grindys (pat. 1-1 ir 1-2)		

18	20 mm storio cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,525
19	Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,525
20	88002004 Lubos		
21	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 (1-1 pat.)	m2	15,39
22	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (1-1 pat.)	100m2	0,1539
23	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) (1-1 pat.)	100m2	0,1539
24	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) (1-1 pat.)	100m2	0,1539
25	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (1-1 pat.)	100m2	0,1539
26	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (1-1 pat.)	100m2	0,1539
27	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (1-1 pat.)	100m2	0,1539
28	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	37,11
29	Laidų ir kabelių iki 2,5 mm ² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,45
30	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1,0
31	Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	15,0
32	88009002 Durys		
33	Aliuminio durys (m2 bloko)	m2	4,2
34	Durų automatika (per pusę į abi puses)	kompl.	1,0
35	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	4,2

