

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 1-3 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,02
2		Seno linoleumo nuėmimas	m2	5,11
3		Lentinių grindų ardymas	m2	5,11
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2
2 Remontas				
1	88010001	Sienos		
2		Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	16,43
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2666
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2666
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2666
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2666
7		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,2666
8		Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,01
9		Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,01
10	88010002	Grindys		
11		Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0511
12	88010003	Lubos		
13		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	
14	88010004	Elektra		
15		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	2,0
16		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02
17		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0,01
18		Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų lizdų)	100vnt	0,04
19		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	
20		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,04
21		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,1
22		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,1
23		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1

