

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 2 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	31,56
2		Lentinių grindų ardymas	m2	31,56
3		Durų varčių išėmimas	vnt	2,0
4		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0,3156
5		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	2,19
6		Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	2,0
7		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,04
8		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,3
9		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3
10		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3
11		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0
12		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	10,0
13		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (patalpų 2 ir 3, trys pertvaros)	100m2	0,585
3		Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	1,1025
4		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	50,82
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,7832
6		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,5082
7		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,5082
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,7832
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,7832
10		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,7832
11		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,7832
12		Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) (5 vnt.)	m2	10,0
13	88002003	Grindys		
14		Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,3156
15	88002004	Lubos		
16		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	31,56
17		Laidų ir kabelių iki 2,5 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,36
18		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,5

19	Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	6,0
20	Medinių durų bloką montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų bloką plotas iki 2 m2) į patalpą Nr. 5	m2	4,1
21	Vėdinimas		
22	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	19,0
23	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	12,0
24	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 160m	vnt.	7,0
25	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm (ištraukimui)	vnt.	7,0
26	Lango keitimas		
27	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges (su užpildu sienos pertvarai įrengti)	m2	3,5
28	Orlaidžių atidarymo mechanizmas	kompl.	2,0

