

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 3 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	19,99
2		Lentinių grindų ardymas	m2	19,99
3		Langų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius	vnt	2,0
4		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0,1999
5		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm (langų angos)	m3	0,5
6		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,03
7		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,3
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3
9		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3
10		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0
11		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	5,0
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	37,31
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3731
4		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,3731
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3731
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3731
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3731
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3731
9		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,3731
11	88002003	Grindys		
12		Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,199
13	88002004	Lubos		
14		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	19,99
15		Laidų ir kabelių iki 2,5 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,24
16		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,6
17		Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	4,0

