

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis

6 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	5,64
2		Lentinių grindų ardymas	m2	5,64
3		Durų varčių išėmimas (stiklinės)	vnt	1,0
4		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0,0564
5		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu (durų anga į WC)	m	2,1
6		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (durų angos platinimas)	m3	0,105
7		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,01
8		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	0,2
9		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,2
10		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
11		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0
12		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
13	88006001	San. mazgas		
14		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	0,3
15		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0,6
16		Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 125 mm ir gylis 0,5 m	vnt.	1,0
17		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	0,6
18		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,0329
19		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,0705
3		Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	0,13289
4		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	17,24
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1724
6		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,1724
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1724
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,1724
9		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1724
10		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1724
11		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (WC)	100m2	0,1508
12	88002003	Grindys		
13		Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0235

14	Akmens masės plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0329
15	88002004 Lubos		
16	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	5,64
17	Laidų ir kabelių iki 2,5 mm ² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,03
18	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,2
19	Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	1,0
20	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos 1m pločio	m2	2,1
21	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) (WC personalas)	m2	2,0
22	88006002 San. mazgas		
23	Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	1,0
24	PERĖJIMAS PP-KETUS, GUMINIS, 110mm	vnt	1,0
25	Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm	vnt	1,0
26	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,0
27	Fitingai	vnt	5,0
28	Daugiasluksnis 18mm vamzdžiai (su izoliacija)	m	10,2
29	Įsipjovimas moviniu trišakiu į esamą iki 110 mm skersmens savitakos kanalizacijos plastikinį vamzdyną (WC ir praustuvas)	vnt.	2,0
30	Remontinė mova (komplekte)	kompl.	4,0
31	Iki 110mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	1,0
32	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	3,0
33	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	0,9
34	Vagų užtaisymas (tinkavimas)	100m	0,007
35	Atraminų detalių, plastikinio vamzdyno pajungimo galinėms alkūnėms tvirtinimas prie mūro sienos medsraigčiais	vnt.	3,0
36	Atraminė detalė (alkūnė)	kompl.	3,0
37	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	3,0
38	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skylės	kompl.	1,0
39	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1,0

