

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis

7 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	2,81
2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (Trapas, vandentiekis)	m3	0,5
3		Durų varčių išėmimas	vnt	1,0
4		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0
5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	19,214
6		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,01
7		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	0,3
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3
9		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3
10		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0
11		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,055
3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,19214
4		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 2 vnt	vnt.	2,0
5		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,1
6		Grindys		
7		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,02
8		Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2,81
9	88002004	Lubos		
10		Laidų ir kabelių iki 2,5 mm ² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,06
11		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,2
12		Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	2,0
13		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
14		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	2,81
15	88007001	Santehnika		
16		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	1,0
17		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	5,0
18		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10,0

19	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	2,0
20	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	4,0
21	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	4,0
22	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	3,0
23	Šildytuvo montavimas (50L)	kompl.	1,0
24	Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinų tvirtinimui	kompl.	1,0

