

## DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 8 kab.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 Demontavimas</b>				
1		Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	1,69
2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (Trapas, vandentiekis)	m3	0,5
3		Durų varčių išėmimas	vnt	1,0
4		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0
5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	14,9
6		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,01
7		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	0,15
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,15
9		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
10		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji ( jungikliai)	vnt.	1,0
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5
<b>2 Remontas</b>				
1	<b>88002002</b>	Sienos		
2		Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,0399
3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,149
4		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 2 vnt	vnt.	1,0
5		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,1
6	<b>88002003</b>	Grindys		
7		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,01
8		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	1,69
9		Lubos		
10		Laidų ir kabelių iki 2,5 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,03
11		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,2
12		Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	1,0
13		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
14		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	1,69
15	<b>88007001</b>	Santechnika		
16		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1,0
17		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	1,0
18		Plastikinis trapas 50mm	kompl.	1,0
19		Kanalizacijos movinė alkūnė 50 45 * pilkos spalvos	vnt	5,0

20	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	5,0
21	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	8,0
22	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	2,0
23	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	5,0
24	Vamzdinio pajungimo galinių alkūnių montavimas ( viena alkūnė)	kompl.	5,0
25	Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	3,0
26	Potinkinio bidė maišytuvo montavimas	vnt.	1,0
27	Bidė su maišytuvu	kompl.	1,0



