

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis Ila koridorius.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Demontavimas				
1		Lentinių grindų ardymas (2-1, 2-2, 2-4 pat.)	m2	67,8
2		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,1
3		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,2
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,0
5		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
6		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
7		Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
2 Remontas				
1	88002002	Sienos		
2		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	172,8
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,728
4		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	1,728
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,728
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,728
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,728
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,728
9		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,728
10	88002003	Grindys		
11		Linoleumo grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,6841
12	88002004	Lubos		
13		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	68,41
14		Laidų ir kabelių iki 2,5 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,3
15		Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) (595x595)	vnt.	10,0

