

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis

Pandusas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Panduso įrengimas				
1		Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	11,0
2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (laiptai ir takas)	m3	2,9
3		Grunto kasimas rankiniu būdu (0,3 m)	m3	3,0
4		Gręžinių poliams gręžimas sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gruntas I-II gr., gręžinio skersmuo 150mm (h1,5m)	m	7,5
5		PERI "Trio" sistemos klojiniai sienų betonavimui (150mm)	100m2	0,22
6		Vamzdeliai	vnt.	45,0
7		Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m2	0,0078
8		Laiptų maršų, polių, panduso sienutės betonavimas	m3	0,908
9		Armatūrinis tinklas	t	0,25
10		Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių) ir vidinis kiemas	m3	3,15
11		Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais ir vidinis kiemas	m3	1,323
12		3,0 cm storio pasluoksnio iš atsiju įrengimas ir vidinis kiemas	100m2	0,315
13		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (atsijos) vidinis kiemas	100m2	0,105
14		Nerūdijančio plieninio turėklų įrengimas	t	0,2

