

## DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis

Šyldimas (bendrai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 Remontas</b>				
1		Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	4,0
2		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) ( radiatoriai ir oro užuolaida)	m	47,76
3		Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	16,0
4		Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	14,0
5		Plieninių vamzdžių jungimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm ( sandūra)	vnt.	36,0
6		Plieninių vamzdžių jungimas alkūnėmis, intarpais, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	vnt.	10,0
7		Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas ( vožtuvai su automatinio srauto ribojimu)	vnt.	7,0
8		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas ( dviejų šildymo plokščių)	vnt.	7,0
9		Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	1,0
10		Oro užuolaidos vandeninė iki 10kW	vnt.	1,0
11		Uždarymo vožtuvas 1/2" - G3/4 skirtas valdyti pavara	vnt	1,0
12		Skaitm. termostatas, baltas	vnt	1,0
13		Pavara 230V 1W IP54	vnt	1,0
14		Kabeliai 4G0,75	km	0,015
15		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,4776

