

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-04-18

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis\* 180,031 km viaduko rekonstravimas* (Pirkimo ID 1965093), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

Pirkimo projektinėje dokumentacijoje nurodytas kelkraščio asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas laikinai apylankai.

Prašome patikslinti, koks yra asfaltuojamo kelkraščio ilgis?

**Atsakymas:** Asfaltuojamo kelkraščio vieta nurodyta Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-22-I.012-00-EO.BR-01, sąnaudų įrengimo kiekiai nurodyti Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų žiniaraščio p.1.05.

#### 2. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įvertinti išilgines asfaltbetonio siūles viršutinėje asfaltbetonio konstrukcijoje įrengimą metodu „karštas prieš šaltą“?

**Atsakymas:** Laikinos apylankos sprendinius įrengti vadovaujantis Statinio konstrukcijų dalies brėžiniu HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-25 (patikslintas brėžinys pridedamas prie atsakymų). Teikiame patikslintą Sąnaudų žiniaraštį ir Darbų kiekių žiniaraštį.

#### 3. Klausimas:

Pirkimo dokumentacijos techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalyje darbų kiekių žiniaraščiuose 5.21 punkte nurodytas darbas: „Šaltilčio plokštės paviršiaus padengimas bitumine emulsija“ bei nurodyta techninių specifikacijų žyma TS-9, tačiau šiame specifikacijų punkte nėra kalbama apie paviršių padengimą (gruntavimą) bitumine emulsija.

Prašome patikslinti, ar atlikdamas šį darbą rangovas turi tenkinti TS 9.2.2 punkto reikalavimus gruntu užpilamų paviršių hidroizoliacijai, ar šis darbas numato pagrindo gruntavimą bitumine emulsija, naudojama tarp asfaltbetonio sluoksnių?

**Atsakymas:** Šaltilčio plokštės turi būti padengtos apsaugine danga, kurios savybės atitiktų TS p. 9.2.2 nurodytus reikalavimus.

#### 4. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar pirkime numatomas viršutinio asfaltbetonio sluoksnio SMA 11 S pašiurkštinimas granitine skaldele? Jei taip, prašome patikslinti pirkimo darbų kiekių žiniaraščius.

**Atsakymas:** Viršutinis asfalto sl. pašiurkštinamas skaldele. Pašiurkštinimas turi būti atliekamas pagal JT Asfaltas 24 reikalavimus. Teikiame papildytus Statinio konstrukcijų ir Susisiekimo dalių Sąnaudų žiniaraščius ir Darbų kiekių žiniaraštį.

#### 5. Klausimas:

Prašome nurodyti metalinių viaduko turėklų, montuojamų ant statinio perdangos ilgį (Techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščio 5.3 punktą bendras kiekis 3998,25 kg).

**Atsakymas:** Turėklų įrengimo ilgis 108,5 m.

## 6. Klausimas:

Techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščio 6.04 punktas numato šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų įrengimą „ant betoninio pagrindo“.

Prašome patikslinti darbų aprašymą pagal pateiktą techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies brėžinį HE-20-00-BR-ŠTE.

**Atsakymas:** Statinio Konstrukcijų dalies Sąnaudų žiniaraščio p. 6.04 patikslinamas: „Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2,0x0,5x0,4 m) įrengimas ant **mineralinių medžiagų mišinio** pagrindo“.

Teikiame patikslintą Sąnaudų žiniaraštį ir Darbų kiekių žiniaraštį bei atnaujinta brėžinį HE-20-00-BR-ŠTE.

### PRIDEDAMA:

1. SK dalies Sąnaudų žiniaraštis HE-22-I.012-SK\_SŽ\_-\_A\_laida, 9 lapai;
2. 16\_priedas\_DKŽ\_ir\_santrauka\_A6\_Viadukas\_180.031\_2025-04-17.xlsx;
3. S dalies Sąnaudų žiniaraštis HE-22-I.012-S\_SŽ\_-\_A\_laida, 3 lapai;
4. Brėžinys HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-25, 1 lapas;
5. Brėžinys HE-20-00-BR-ŠTE, 1 lapas.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

---