



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-04- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „KALNO G. (ŽPA-4) IR JAZMINŲ G. (ŽPA-3) ATKARPOS, ESANČIOS ŽEMOJOJE PANEMUNĖJE, KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO ID 2121387**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) konkurso „Kalno g. (ŽPA-4) ir Jazminų g. (ŽPA-3) atkarpos, esančios Žemojoje Panemunėje, Kriūkų sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo numeris 2121387 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimą. Šiuo raštu teikiame atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

**Klausimas.** (kalba netaisyta) „*Prašom pateikti atnaujintą įkainotą žiniaraštį (excel)*“.

**Atsakymas.** Pridedamas atnaujintas darbų kiekių žiniaraštis.

**Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.**

PRIDEDAMA. Patikslintas specialiųjų konkurso sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ priedas – darbų kiekių žiniaraštis.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66117, el. paštas [asta.bakaneviciene@sakiai.lt](mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt)

Kalno g. (Žpa-4) ir Jazminų g. (Žpa-3) atkarpos, esančios Žemosios Panemunės k., Kriūkų sen., rangos darbai

**ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS**

**Objektas:** Kalno g. (Žpa-4) ir Jazminų g. (Žpa-3) atkarpos, Žemosios Panemunės k., Kriūkų sen.

**Adresas:** Kalno g. (Žpa-4) ir Jazminų g. (Žpa-3) Žemoji Panemunė

**Užsakovas:** Šakių rajono savivaldybės administracija

Viso be PVM **0**

Viso su PVM **0**

\*Techninis darbo projektas su pirkimo dalimis pridedamas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	MATO VIENETAS	KIEKIS	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
<b>1.</b>	<b>Paruošiamieji ir ardymo darbai (Kalno g.)</b>					
1.1.	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 02	m	740		0
1.2.	Esamos asfaltbetonio dangos išardymas	TS 02	m <sup>2</sup>	4		0
1.3.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	1		0
1.4.	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	TS 02	m	4		0
1.5.	Kelio ženklų atramų išardymas	TS 02	vnt.	2		0
1.6.	Kelio ženklų skydų išardymas	TS 02	vnt.	2		0
1.7.	Medžių virš 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	4		0
1.8.	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	4		0
<b>2.</b>	<b>Rangos darbai (Kalno g.)</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Žemės darbai</b>					
2.1.1.	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	333		0
2.1.2.	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)	TS 03	m <sup>3</sup>	222		0
2.1.3.	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm)	TS 03	m <sup>3</sup>	222		0
2.1.4.	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m <sup>2</sup>	5677		0
2.1.5.	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	631		0
2.1.6.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	2726		0
2.1.7.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	303		0
2.1.8.	Drenažo vamzdžio įrengimas 113/126	TS 03	m	190		0
2.1.9.	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m <sup>3</sup>	1703		0
2.1.10.	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	189		0
<b>3.</b>	<b>Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai (Kalno g.)</b>					
<b>3.1</b>	<b>Vandens nuvedimo įrenginiai</b>					
3.1.1.	PP d 400 pralaidų įrengimas	TS 02	m	77		0
3.1.2.	Betoninių pralaidų antgalių įrengimas	TS 02	vnt..	14		0
3.1.3.	Esamo betoninio šulinio d1000 h 2m atstatymas	TS 02	vnt.	1		0
<b>4.</b>	<b>Dangų konstrukcijų įrengimo darbai (Kalno g.)</b>					
<b>4.1.</b>	<b>Važiuojamosios dalies įrengimas (skalda)</b>					
4.1.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,32 m	TS 04	m <sup>3</sup>	2119		0
4.1.2.	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	TS 04	m <sup>2</sup>	4548		0
4.1.3.	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	TS 05	m <sup>2</sup>	3320		0
4.1.4.	Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m <sup>2</sup> )	TS 05	m <sup>2</sup>	3320		0
4.1.5.	10 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš skaldažolės mišinio pridėdant 85% nesurišto mineralinių medžiagų (fr. 0/16) ir 15% dirvožemio	TS 04	m <sup>2</sup>	1480		0
4.1.6.	N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m)	TS 05	m	750		0
4.1.7.	Šlaitų sutvirtinimas ažūrinėmis plokštėmis, užpilant augaliniu gruntu ir apželdinant	TS 05	m <sup>2</sup>	600		0
4.1.8.	Išlyginamojo 3 cm sluoksnio po ažūrinėmis trinkelėmis įrengimas	TS 06	m <sup>3</sup>	600		0
4.1.9.	Griovio dugno tvirtinimas skaldos mišiniu 22/45	TS 05	m <sup>2</sup>	740		0
4.1.10.	Nuovažų dangos suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį fr. 0/32, hvid-12 cm	TS 04	m <sup>2</sup>	100		0
<b>5.</b>	<b>Eismo organizavimo darbai (Kalno g.)</b>					
<b>5.1.</b>	<b>Eismo organizavimas</b>					
5.1.1.	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	2		0
5.1.2.	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	TS 08	m	8		0
5.1.3.	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų	TS 08	vnt.	3		0
5.1.4.	Kelio ženklų skydų plotas	TS 08	m <sup>2</sup>	1		0
<b>5.2.</b>	<b>Kiti būtini atlikti darbai (Kalno g.)</b>					
5.2.1.	Archeologiniai tyrinėjimai		kompl.	1		0

5.2.2.	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas	vnt.	1	0	
5.2.3.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	vnt.	1	0	
				<b>Bendra vertė, Eur be PVM</b>	0
				<b>PVM</b>	0
				<b>Bendra vertė, Eur su PVM</b>	0

\*Techninis darbo projektas su pirkimo dalimis pridedamas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	MATO VIENETAS	KIEKIS	vienneto kaina, Eur be PVM	IS VISU, Eur be PVM
<b>1.</b>	<b>Paruošiamieji ir ardymo darbai (Jazminų g.)</b>					
1.1.	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 02	m	320		0
1.2.	Esamos asfaltbetonio dangos išardymas	TS 02	m <sup>2</sup>	4		0
1.3.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	1		0
1.4.	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklu	TS 02	m	4		0
1.5.	Kelio ženklų atramų išardymas	TS 02	vnt.	2		0
1.6.	Kelio ženklų skydų išardymas	TS 02	vnt.	2		0
1.7.	Medžių virš 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	3		0
1.8.	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	3		0
<b>2.</b>	<b>Rangos darbai (Jazminų g.)</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Žemės darbai</b>					
2.1.1.	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	144		0
2.1.2.	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)	TS 03	m <sup>3</sup>	96		0
2.1.3.	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm)	TS 03	m <sup>3</sup>	96		0
2.1.4.	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m <sup>2</sup>	2770		0
2.1.5.	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	308		0
2.1.6.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	1286		0
2.1.7.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	143		0
2.1.8.	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m <sup>3</sup>	831		0
2.1.09.	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	92		0
<b>3.</b>	<b>Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai (Jazminų g.) Nėra</b>					
<b>4.</b>	<b>Dangų konstrukcijų įrengimo darbai (Jazminų g.)</b>					
<b>4.1.</b>	<b>Važiuojamosios dalies įrengimas (skalda)</b>					
4.1.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,32 m	TS 04	m <sup>3</sup>	985		0
4.1.2.	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	TS 04	m <sup>2</sup>	2219		0
4.1.3.	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	TS 05	m <sup>2</sup>	1620		0
4.1.4.	Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m <sup>2</sup> )	TS 05	m <sup>2</sup>	1620		0
4.1.5.	10 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš skaldažolės mišinio pridedant 85% nesurištojo mineralinių medžiagų (fr. 0/16) ir 15% dirvožemio	TS 04	m <sup>2</sup>	650		0
4.1.6.	N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prieš asfaltą“, (200 g/m)	TS 05	m	325		0
4.1.7.	Nuovažų dangos suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį fr. 0/32, hvid-12 cm	TS 04	m <sup>2</sup>	50		0
<b>5.</b>	<b>Eismo organizavimo darbai (Jazminų g.)</b>					
<b>5.1.</b>	<b>Eismo organizavimas</b>					
5.1.1.	Kelio ženklų viengtubių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	2		0
5.1.2.	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	TS 08	m	8		0
5.1.3.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viengtubių atramų	TS 08	vnt.	3		0
5.1.4.	Kelio ženklų skydų plotas	TS 08	m <sup>2</sup>	1		0
<b>5.2.</b>	<b>Kiti būtini atlikti darbai (Jazminų g.)</b>					
5.2.1.	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas	vnt.	1	0		0
5.2.2.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	vnt.	1	0		0
				<b>Bendra vertė, Eur be PVM</b>	0	
				<b>PVM</b>	0	
				<b>Bendra vertė, Eur su PVM</b>	0	

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Šakių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymo į tiekėjo paklausimą dėl atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo "Kalno g. (ŽPA-4) ir Jazminių g. (ŽPA-3) atkarpos, esančios Žemosios Panemunės k., Kriūkų sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto darbų pirkimas"
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-18 Nr. VPR-528
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų tarnyba
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-18 13:54
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Patikslintas-pasiūlymo priedas - Kiekių žiniaraštis Kalno ir Jazminių g. Žemoji Panemunė.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250417.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-04-18 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-