

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo multifunkcinės erdvės įrengimo viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. balandžio 16 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 2241590.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. balandžio 15 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-213 patvirtintų Pirkimo sąlygų 77 punktu, 2025 m. balandžio 22 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Prašome patikslinti, kokią paskirtį atliks scenoje įrengiamos kabės ir kur jos turės būti įrengiamos?“ (kalba netaisyta)

1 Atsakymas. Kabės bus reikalingos scenos apšvietimui pakabinti (brėžiniuose yra vietos nurodyta, jos suderintos su apšvietimo rengėjais).

2 Klausimas. „Aprašo aiškinamajame rašte nurodoma, kad "Durų anga esanti scenoje platinama iki 0,9 m ir įstatomos durys", TS-11 rašoma, kad "Scenos durys platinamos iki 0,90 m pločio 2,10 m aukščio įrengiant vienos krypties stumdomas duris iš scenos pusės". Prašome patikslinti, kokios durys turės būti įrengiamos ir pateikti naujų durų specifikaciją bei medžiagiškumą.“ (kalba netaisyta)

2 Atsakymas. Durų varčia gaminama iš MDP plokštės, laminuojama medžio faneruote (spalvą derinti su užsakovu). Durų varčia pilnavidurė. Durų varčios karkasas sutvirtintas iš daugiasluoksnės faneros plokščių ir klijuotos pušies masyvo. Durys gaminamos stumdomos su tyliai veikiančia bėgelių sistema, fiksavimu "uždarytoje" ir "atidarytoje" padėtyje. Durų slankiojimo bėgelis kabinamas viršuje, durys kabančios su kreipiančiaisiais elementais apačioje. Bėgelis gaminamas iš anoduoto aliuminio. Bėgelio ir slankiojimo mechanizmas aptaisomas tokios pačios spalvos plokšte kaip ir varčia. Anga atstūmus duris turi būti ne mažesnė kaip 90 cm. Stumdymo kryptį, durų spalvą, furnitūrą, bei kitus durų parametrus privaloma suderinti su užsakovu.

3 Klausimas. „Į darbų kiekių žiniaraštį nėra įtraukti durų angų didinimo darbų kiekiai, prašome DKŽ papildyti šiais darbų kiekiais.“(kalba netaisyta)

3 Atsakymas. Papildyta DKŽ pridedama atskiru failu (pakeitimai pažymėti geltona spalva).

4 Klausimas. „Prašome į DKŽ įtraukti vaškujamų grindų kieki.“ (kalba

netaisyta)

4 Atsakymas. Papildyta DKŽ pridedama atskiru failu (pakeitimai pažymėti geltona spalva).

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova, +370 343 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

Darbų kiekių žiniaraštis

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Iš viso kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6(4*5)
1-6 (scena)					
1	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,06		
2	Sienų pirmas glaistymas glaistu	100 m ²	1,04		
3	Sienų sekantis glaistymas glaistu	100 m ²	1,04		
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m ²	1,04		
5	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	1,04		
6	Lubų pirmas glaistymas glaistu	100 m ²	0,52		
7	Lubų sekantis glaistymas glaistu	100 m ²	0,52		
8	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m ²	0,52		
9	Gerasis lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,52		
10	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu	100 m	0,12		
11	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas vagose	100 m	0,2		
12	Elektros skydelio įrengimas su 5 automatukais 16A	100 vnt.	0,06		
13	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus laidus	100 m	0,12		
14	Rožečių su įžeminimu montavimas, kai instalecija paslėptoji	100 vnt	0,08		
15	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,03		
16	LED šviestuvų montavimas ant lubų 1,2 m ilgio nemažiau 4000 LM	100 vnt	0,06		
17	Tvirtinimo kabių įrengimas	100 vnt.	0,04		

18	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m ²	0,52		
19	Gulekšnių 80x80mm kas 60cm grindų dangoms įrengimas (m ² grindų dangos)	100 m ²	0,52		
20	Medžio drožlių plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie pertvarų medinio karkaso (plokštė drėgmei ir apkrovai atspari nemažiau 22 mm)	100 m ²	0,52		
21	Stumdomų durų įrengimas	100 vnt.	0,02		
22	Durų demontavimas	100 vnt.	0,01		
23	Apdailintų parketo lentų danga	100 m ²	0,52		
24	Ardymo drabai	100 m ²	0,05		
25	Gaisrinės saugos daviklis	100 vnt.	0,03		
1-3 (salė)					
26	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	3,47		
27	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m ²	3,47		
28	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais dviems sluoksniams	100 m ²	3,47		
29	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 sluoksniai	100 m ²	3,47		
30	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	2,4		
31	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai yra pirmas 1 mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100 m ²	2,4		
32	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m ²	2,4		
33	Gerasis lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	2,4		
34	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas vagose	100 m	1,2		
35	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu	100 m	1,2		

36	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus laidus	100 m	1,2		
37	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais gražtais mūro sienose	100 vnt.	0,2		
38	Rozečių montavimas, kai instalecija paslėptoji	100 vnt.	0,16		
39	HDMI ir DMX jungties įvedimas (siena, lubos)	100 vnt.	0,04		
40	Jungiklių dviejų klavišų montavimas potinkinėse dėžutėse	100 vnt.	0,06		
41	Sienos padengimas garso izplecinio gipsokartono ar kita garso izolecine plokšte	100 m ²	0,6		
42	Tvirtinimo kabių įrengimas	100 vnt.	0,04		
43	Medinių konstrukcijų (laiptų įrengimui) (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas (mediena C24 125*45) (pritaikyta)	m ³	0,78		
44	Medžio drožlių plokščių tvirtinimas vienu sluoksniu prie pertvarų medinio karkaso DURELIS 22 mm	100 m ²	0,208		
45	Apdailintų parketo lentų danga	100 m ²	0,208		
46	Gaisrinės saugos daviklis	100 vnt.	0,04		
47	Apsaugos/ judesio daviklis	100 vnt.	0,04		
48	Durų demontavimas	100 vnt.	0,01		
49	Sienos išardymas	100 m ²	0,01		
50	Angos apdailos darbai	100 m ²	0,03		
51	Grindų vaškavimas	100 m ²	2,407		
52	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5		
53	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,5		
Iš viso bendra kaina, Eur be PVM					
PVM (...%) Eur					
Iš viso bendra kaina, Eur su PVM					

* - nurodyta „Iš viso kaina Eur be PVM“ privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlyme nurodyta „Kaina be PVM, Eur“. Darbų kiekių žiniaraštis privalo būti rengiamas, laikantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-22 Nr. SA-4673 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-22 11:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDYTA_Pirkimo sąlygų 5 priedas-Darbų kiekių žiniaraštis.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-22 nuorašą suformavo Laura Michiejova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-