



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025-04- Nr. VPSD-
į 2025-04-04 pranešimą 142615 ir
2025-04-07 pranešimą 144495

DĖL JUODUPĖS SENIŪNIJOS JUODUPĖS MIESTELIO PRŪDUPĖS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Pagal geologinių tyrimų išvadą, pateiktą projekte (cituojame) „Įvertinus tyrimų rezultatu kapitaliai suremontuotos gatvės atkarpoje, sutiktą durpę (IGS2), reikia iškasti ir pakeisti gruntais tinkamai gatvės sankasos įrengimui“. Projekte nenumatytas durpių keitimas sankasos įrengimui tinkamais gruntais. Norime pasiteirauti, jei vykdant darbus atsiras poreikis atlikti grunto keitimo darbus, kaip bus sprendžiamas šių darbų apmokėjimas?

Atsakymas. Jeigu vykdant darbus paaiškės, kad reikia atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame darbo projekte, tokie darbai bus vertinami kaip papildomi vadovaujantis sutarties 12 skyriumi.

Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis „Darbų kiekiai Prūdupės g.“ 2.1 pozicija „Dirvožemio pašalinimas hvid - 0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriui iki 50 m atstumu, pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę – 57 m³“. Pagal projekto aiškinamąjį raštą „Augalinis gruntas panaudojamas žaliųjų plotų įrengimui“. Projekto kiekių žiniaraščio pozicija 9.1 „Augalinio grunto planiravimas, užpylimas ir užsėjimas veja (vidutinis storis 6 cm) – 311 m²/19m³“.

Ar teisingai mes suprantame, kad vejai įrengti turi būti naudojamas esamas augalinis gruntas? Objekte reikės 19 m³ augalinio grunto. Iškasama - 57 m³. Norime pasiteirauti, nepanaudotas gruntas turi būti išvežtas iš objekto rangovo pasirinktu atstumu?

Atsakymas. Nukastas dirvožemis naudojamas žaliųjų plotų įrengimui. Nepanaudotas gruntas išvežamas rangovo pasirinktu atstumu.

Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis „Suvedimo darbai ne statinio ribose.“ 2.1 pozicija „Dirvožemio pašalinimas hvid - 0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriui iki 50 m atstumu, pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę – 5 m³“. Pagal projekto aiškinamąjį raštą „Augalinis gruntas panaudojamas žaliųjų plotų įrengimui“. Projekto kiekių žiniaraščio pozicija 7.1 „Augalinio grunto planiravimas, užpylimas ir užsėjimas veja (vidutinis storis 6 cm) – 47 m²/3 m³“.

Ar teisingai mes suprantame, kad vejai įrengti turi būti naudojamas esamas augalinis gruntas? Objekte reikės 3 m³ augalinio grunto. Iškasama - 5 m³. Norime pasiteirauti, nepanaudotas gruntas turi būti išvežtas iš objekto rangovo pasirinktu atstumu?

Atsakymas. Nukastas dirvožemis naudojamas žaliųjų plotų įrengimui. Nepanaudotas gruntas išvežamas rangovo pasirinktu atstumu.

Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis „Darbų kiekiai Prūdųpės g.“ 2.3 pozicija „II grupės kasimas 0,65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu“ – 792 m³; pozicija 2.4 „Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti“ – 158 m³; 2.5 pozicija „Nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą“ – 634 m³.

Norime pasiteirauti ar pozicijose 2.3 ir 2.5 nesidubliuoja grunto vežimo darbai? Taip pat, norėjome pasiteirauti, jei 2.4 pozicijos gruntas, kuris naudojamas pylimų įrengimui objekte, tai tada prašome patikslinti 2.3 pozicijos kiekį, nes dalis iškasto grunto naudojamas objekte ir jo nereikia išvežti 5 km atstumu.

Atsakymas. Dalis iškasto grunto naudojamas pylimams įrengti. Likęs nepanaudotas gruntas išvežamas į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu. Besidubliujančių darbų pasiūlyme vertinti nereikia.

Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis „Suvedimo darbai ne statinio ribose“ 2.2 pozicija „II grupės kasimas 0,65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu“ – 41 m³; pozicija 2.3 „Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti“ – 8 m³; 2.4 pozicija „Nepanaudoto grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą“ – 33 m³.

Norime pasiteirauti ar pozicijose 2.2 ir 2.4 nesidubliuoja grunto vežimo darbai? Taip pat, norėjome pasiteirauti, jei 2.3 pozicijos gruntas, kuris naudojamas pylimų įrengimui objekte, tai tada prašome patikslinti 2.3 pozicijos kiekį, nes dalis iškasto grunto naudojamas objekte ir jo nereikia išvežti 5 km atstumu.

Atsakymas. Dalis iškasto grunto naudojamas pylimams įrengti. Likęs nepanaudotas gruntas išvežamas į seniūnijos nurodytą vietą 5 km atstumu. Besidubliujančių darbų pasiūlyme vertinti nereikia.

Klausimas. Atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per Infostatybos sistemą? Ar tiekėjas turi įsivertinti pridavimo išlaidas ar tai atliks Užsakovas?

Atsakymas. Išlaidų, susijusių su statybos užbaigimu IS „Infostatyba“, tiekėjams vertinti nereikia.

Klausimas. Ar reikalinga įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą ir visas su juo susijusias paslaugas?

Atsakymas. Išlaidų, susijusių elektroniniu statybos darbų žurnalu, tiekėjams vertinti nereikia, išskyrus atvejį, numatytą sutarties 8.9 punkte.

Klausimas. Projekto kiekių žiniaraštis (Statinio unikalus Nr. 4400-0947-9925 /Prūdųpės g.) pozicija Nr. 2.8 „Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu“ – 261 m² ir pozicija Nr. 2.9 „Gatvės sankasos planiravimas rankiniu būdu“ – 63 m². Projekto kiekių žiniaraštyje niekur nevertinamas sankasos planiravimas automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcijos bei nuvažų dangos konstrukcijai, kas PAPILDOMAI sudaro apie 1 549 m². Prašome patikslinti ar šiuos darbus reikia vertinti? Jei taip, prašome patikslinti sankasos planiravimo darbų kiekį, kuris turi būti vertinamas konkursui.

Atsakymas. Taip, sankasos planiravimas ties automobilių stovėjimo aikštele turi būti įvertintas skyriuje „Žemės darbai“.

Klausimas. Projekto kiekių žiniaraštis (Statinio unikalus Nr. 4400-0947-9925 / Prūdųpės g.), pozicija Nr. 2.10 „30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu“ – 81 m³. Projekto kiekių žiniaraštyje niekur nevertinamas sankasos tankinimas automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcijos bei nuvažų dangos konstrukcijai, kas PAPILDOMI sudaro apie 465 m³.

Prašome patikslinti ar šiuos darbus reikia vertinti? Jei reikia, prašome patikslinti grunto sluoksnio sutankinimo kiekius, kuriuos reikia vertinti konkursui.

Atsakymas. Taip, sankasos tankinimas ties automobilių stovėjimo aikštele turi būti įvertintas skyriuje „Žemės darbai“.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 610 38605, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL JUODUPĖS SENIŪNIJOS JUODUPĖS MIESTELIO PRŪDUPĖS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-08 Nr. VPSD-197
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 13:58:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-08 13:58:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-08 14:43:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-08 14:43:16 DBSIS