

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIRVINTŲ RAJONO BARSKŪNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS JUODOS UPĖS IR MELIORACIJOS GRIOVIO J-2 IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI

I. BENDROJI INFORMACIJA

- 1.1. **Užsakovas** – Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos.
- 1.2. **Vykdytojas** – įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi mažos vertės pirkimą apklausos būdu.
- 1.3. **Finansavimo šaltinis** – Lietuvos Respublikos 2025 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.
- 1.4. **Darbų atlikimo vieta** – Barskūnų kadastrinė vietovė., Širvintų sen., Širvintų r.

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS

2.1. Pirkimo tikslas:

Atlikti Širvintų rajono Barskūnų kadastrinės vietovės Juodos upės ir melioracijos griovio J-2 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus pagal projektą „Širvintų rajono Barskūnų kadastrinės vietovės Juodos upės ir melioracijos griovio J-2 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“.

Vietovės planas



Barskūnų k. v., Jauniūnų sen., Širvintų r.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

— Remontuojami grioviai

2.2. Širvintų rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys darbų atlikimo sutartį, kurios neatskiriama dalis – ši Techninė specifikacija.

2.3. **Statybos rūšis** – remontas.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. **Darbų atlikimo terminas** pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos pagal Rangovo pasiūlyme nurodytą terminą.

3.2. Iki darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas turi pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto kadastro vietovės Mel_DR 10 LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis remontuojamo ploto ribomis, griovių remontuotomis atkarpomis, remontuotų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (1 vnt.).

IV. REIKALAVIMAI STATYBAI

4.1. **Reikalavimai statybai.** Remonto darbai turi užtikrinti techninio darbo projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Visi rangos darbai privalo būti įsivertinti teikiant pasiūlymo kainą, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie darbai ir paslaugos, reikalingi pilnam techniniame darbo projekte numatytų sprendinių įgyvendinimui, yra svarbesni už pirkimo dokumentuose pateikiamus darbų kiekius ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

4.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, pagal Užsakovo patvirtintą Projektą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-969 patvirtintu melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo ir kitais galiojančiais norminiais aktais, standartais, taisyklėmis, standartais, papildomais techninių Sutarties sąlygų reikalavimais.

4.3. **Darbai atliekami** iš anksto Vykdytojui suderinus numatytus darbus su žemių savininkais ir gavus jų raštiškus sutikimus.

4.4. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti trečiuosius asmenis apie numatomų darbų eigą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“.

PRIDEDAMA: Projektas „Širvintų rajono Barskūnų kadastrinės vietovės Juodos upės ir melioracijos griovio J-2 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“, elektroninė versija.

Parengė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė



Rasa Minkštimienė