



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 2168019

Klaipėdos rajono savivaldybės organizacija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą P-2025/12210, „Projekto "Mokslo paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Klaipėdos g. 31, statybos projektas" darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ atviro konkurso būdu.

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimai:

1. klausimas. Statinio konstrukcijos dalyje, suvestiniame konstrukcijų medžiagų žiniaraštyje pateikti "Dangų įrengimas" kiekiai. Techninės specifikacijos nurodo, kad reikia žiūrėti 23.02.35-TP-SP-1301 brėžinį. Prašome patikslinti ar šie kiekiai pateikti DD-15 mazgui ar apima ir daugiau mazgų?

Atsakymas: Įvertinti kiekiai apima ir daugiau mazgų (DD-5, DD-6/6* DD-8 ir kt.) kuriems reikia pabetonavimo po vejos/kelio bortu.

2. klausimas. Statinio konstrukcijų dalyje, sąnaudų žiniaraštyje pateiktas "Inžinerines šachtos anstato ant stogo įrengimas, 1 vnt". Prašome pateikti reikalingų medžiagų kiekius, nes pateiktame mazge nėra matmenų.

Atsakymas: Tai yra techninis projektas. Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

3. klausimas. Statinio konstrukcijos dalyje, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikiama silikatinių plytų mūras - 45m³, taip pat pateikiama sienos įrengimo detalė SP-3 218,24m². SP-3 detalė yra silikatinių plytų mūras. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja.

Atsakymas: Kiekiai nesidubliuoja, nes SK dalyje pateikti konstrukcinių medžiagų kiekiai – mūras, betonas ir kt. Plytelės, tinkas ir kitos medžiagos, kurios nėra konstrukcinės – neįtrauktos į SK dalį. Todėl kiekiai taip ir rašomi kaip pateikta projekto dalyse.

4. klausimas. 1. Statinio konstrukcijos dalyje, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikiama silikatinių blokelių 180mm mūras 95m³, taip pat pateikiama sienos įrengimo detalė SP-4 116,43m². SP-4 detalė yra silikatinių blokelių 180mm mūras. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja.

Atsakymas: Kiekiai nesidubliuoja, nes SK dalyje pateikti konstrukcinių medžiagų kiekiai – mūras, betonas ir kt. Plytelės, tinkas ir kitos medžiagos, kurios nėra konstrukcinės – neįtrauktos į SK dalį. Todėl kiekiai taip ir rašomi kaip pateikta projekto dalyse.

5. klausimas. 2. Statinio konstrukcijos dalyje, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikiama akustinių akyto betono blokelių mūras -20m³, taip pat pateikiama sienos įrengimo detalė SP-5 92,19m². SP-5 detalė yra akustinių akyto betono blokelių mūras. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja.

Atsakymas: Kiekiai nesidubliuoja, nes SK dalyje pateikti konstrukcinių medžiagų kiekiai – mūras, betonas ir kt. Plytelės, tinkas ir kitos medžiagos, kurios nėra konstrukcinės – neįtrauktos į SK dalį. Todėl kiekiai taip ir rašomi kaip pateikta projekto dalyse.

6. klausimas. Prašome pateikti vaikščiojimo takų ant stogo technines specifikacijas (40,28m²)

Atsakymas: Žiūrėti TS „Ruloninės dangos įrengimas“ p. 1.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 2168019
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-25 Nr. (18.1) VŠ1-497
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Toma Skomantienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 09:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-30 08:45 - 2025-12-30 08:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-25 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-