

## 3 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

| Eil. Nr. | Šilumos perdavimo tinklas |                 | Papildoma informacija | Trasos ilgis, m | Nominalus liametras, mm | Optimizuotas liametras, mm | Unikalus statinio Nr. | Gerbūvio atstatymas |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
|          | Nuo                       | Iki             |                       |                 |                         |                            |                       |                     |
| 1        | ŠK2247                    | Aušros al. 29A  | naikinama             | 99.30           | 150                     | -                          | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 2        | ŠK2247                    | A               | rekonstruojamas       | 72.30           | 400                     | 400                        | 4400-0021-7545        | Neatstatomas        |
| 3        | A                         | B               | nauja statyba         | 30.10           | -                       | 400                        | -                     | Neatstatomas        |
| 4        | A                         | B               | demontuojama          | 30.30           | 400                     | -                          | 4400-0021-7545        | Neatstatomas        |
| 5        | B                         | C*              | rekonstruojamas       | 65.30           | 400                     | 400                        | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 6        | D                         | F               | nauja statyba         | 9.08            | -                       | 125                        | -                     | Neatstatomas        |
| 7        | F                         | 1               | nauja statyba         | 19.19           | -                       | 65                         | -                     | Neatstatomas        |
| 8        | F                         | E               | nauja statyba         | 20.00           | -                       | 125                        | -                     | Neatstatomas        |
| 9        | E                         | 2               | nauja statyba         | 6.56            | -                       | 65                         | -                     | Neatstatomas        |
| 10       | E                         | G               | nauja statyba         | 24.00           | -                       | 125                        | -                     | Neatstatomas        |
| 11       | G                         | 3               | nauja statyba         | 7.90            | -                       | 40                         | -                     | Neatstatomas        |
| 12       | G                         | ŠK2247-4/2      | nauja statyba         | 47.50           | -                       | 125                        | -                     | Neatstatomas        |
| 13       | ŠK2247-4                  | ŠK2247-4/2      | rekonstruojamas       | 38.70           | 100                     | 100                        | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 14       | ŠK2247-4/2                | L               | demontuojama          | 26.80           | 100                     | -                          | 4400-0021-7545        |                     |
| 15       | ŠK2247-4/2                | L               | nauja statyba         | 28.00           | -                       | 65                         | -                     | Atstatomas          |
| 16       | L                         | Aušros al. 25a  | rekonstruojamas       | 28.20           | 100                     | 65                         | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 17       | Aušros al. 25a            | Aušros al. 25   | rekonstruojamas       | 2.65            | 50                      | 50                         | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 18       | ŠK2247-4                  | Aušros al. 31   | rekonstruojamas       | 28.07           | 100                     | 100                        | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 19       | ŠK2247-4                  | Aušros al. 29A  | rekonstruojamas       | 14.07           | 150                     | 50                         | 4400-0021-7545        | Atstatomas          |
| 20       | ŠK2247                    | N               | nauja statyba         | 42.37           | -                       | 65                         | -                     | Neatstatomas        |
| 21       | N                         | ŠK31-2          | nauja statyba         | 21.10           | -                       | 50                         | -                     | Neatstatomas        |
| 22       | ŠK31-2                    | Vilniaus g. 202 | rekonstruojamas       | 16.20           | 70                      | 50                         | 4400-0021-7545        | Neatstatomas        |
| 23       | N                         | 6               | nauja statyba         | 42.30           | -                       | 50                         | -                     | Neatstatomas        |
| 24       | R                         | M               | nauja statyba         | 15.60           | -                       | 50                         | -                     | Neatstatomas        |
| 25       | M                         | 4               | nauja statyba         | 7.97            | -                       | 40                         | -                     | Neatstatomas        |
| 26       | M                         | 5               | nauja statyba         | 40.50           | -                       | 40                         | -                     | Neatstatomas        |
| 27       | H                         | 7               | nauja statyba         | 9.66            | -                       | 40                         | -                     | Neatstatomas        |

|    |            |        |           |       |     |   |                |              |
|----|------------|--------|-----------|-------|-----|---|----------------|--------------|
| 28 | ŠK2248-3   | ŠK31-2 | naikinama | 83.04 | 100 | - | 4400-0021-7545 | Atstatomas   |
| 29 | ŠK2247-4/2 | P      | naikinama | 35.25 | 40  | - | 2996-7008-4013 | Neatstatomas |

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 645.29

Naikinamo tinklo ilgis: 274.69

Viso: 919.98

\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN400/630 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN400/630.