

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-04-24

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* 180,031 km viaduko rekonstravimas* (Pirkimo ID 1965093), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžiniuose SK.BR-07 ir Sk.BR-13 nurodyta, kad tarpinių atramų esami rostverkai apardomi ir apibetonuojami. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra darbų pavadinimo ir kiekių rostverkų apardymui.

Klausimas: prašome paaiškinti kurioje Sąnaudų kiekių eilutėje yra įvertintas tarpinių atramų esamų rostverkų apardymas.

Atsakymas: Tikslinami Konstrukcijų dalies Sąnaudų žiniaraščio HE-22-I.012-TDP-SK.SŽ įrengimo kiekiai, papildant eilute:

- *rostverkų dalinis ardymas – 8,2 m³.*

Taip pat pridedamas patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis.

2. Klausimas:

Techninio darbo projekto Elektrotechnikos dalyje numatyta, ant viaduko demontuoti apšvietimo šviestuvus ir kabelius. Laikino apšvietimo kabelio sujungiančio prieš ir už viaduką esančius šviestuvus projekte nėra numatyta.

Klausimas: prašome patvirtinti, kad nereikalinga laikinai sujungti kabeliu prieš ir už viaduko esančius gatvės apšvietimo šviestuvus.

Atsakymas: Statybų metu reikalinga sujungti esančius gatvės apšvietimo šviestuvus. Pridedamas patikslintas Sąnaudų žiniaraštis HE-22-I.012-00-TDP-E_SŽ - A laida su pažymėtomis koreguotomis vietomis:

- p.1 Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm² – 181m;
- p.3 rezervinio kabelio (darbų metu skirtos linijos maitinimui) paklojimas – 110 m.

Taip pat pridedamas patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis.

3. Klausimas:

Techninio darbo projekto Elektrotechnikos dalyje atramų įžeminimui numatyta viaduko konstrukcijomis pakloti cinkuotą 30x4 mm įžeminimo juostą. Tačiau Statinio konstrukcijų dalyje nėra detalizuota cinkuotos juostos paklojimo vietos ir tvirtinimas.

Klausimas: prašome detalizuoti cinkuotos juostos paklojimo vietas ir tvirtinimą.

Atsakymas: Elektrotechnikos dalyje numatyta juosta, jos vieta nedetalizuota, klojama šalia kabelių. Tvirtinimas prie konstrukcijų prišaudant.

PRIDEDAMA:

1. *Konstrukcijų dalies Sąnaudų žiniaraštis, 9 lapai.*
2. *Darbų kiekių žiniaraštis, 1 excel byla;*
3. *Elektrotechnikos dalies Sąnaudų žiniaraštis, 2 lapai.*

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
