

## 5. SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

### 5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techn. specif. žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm <sup>2</sup>	2.1	m	181
2.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x35mm <sup>2</sup>	2.2 2.3	kompl.	6
3.	Atsišakojimo gnybtynas	2.4	kompl.	3
4.	Elektros įrenginių žymenys	2.5	kompl.	3
5.	Įžeminimo komplektas iki 30Ω	2.6	kompl.	2
6.	Cinkuota viela d8	2.7	m	9
7.	Cinkuota juosta 30x4mm	2.5	m	75

### 5.2. MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techn. specif. žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1.	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu	3.2	m	15
2.	Cinkuotos juostos klojimas konstrukcijomis prišaudant	3.2	m	60
3.	Rezervinio kabelio (darbų metu skirtos linijos maitinimui paklojimas)	3.2	m	110
4.	Kabelio įtraukimas į kanalą	3.2	m	71
5.	Esamos atramos su pamatu ir šviestuvu perkėlimas į naują vietą	3.8	kompl.	3
6.	Galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	3.7	kompl.	6
7.	Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje	3.9	vnt.	3
8.	Elektros įrenginių žymėjimas	-	vnt.	3
9.	Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo kontūro	3.4	vnt./m	3/9
10.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	-	kompl.	3
11.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	3.4	kompl.	2
12.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas	-	kompl.	2
13.	Įžeminimo kontūro įrengimas $R \leq 30\Omega$ :	3.4	kompl.	2
14.	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	3.4	kompl.	2
15.	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	3.4	vnt.	4
16.	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	3.4	m	18

17.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas	-	kompl.	3
18.	Sistemos paleidimo ir derinimo darbai	-	kompl.	1
19.	Išpildomoji nuotrauka	-	kompl.	1

### 5.3. DEMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	echn. specif. žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1.	Esamo šviestuvo su atrama ir gembe demontavimas (išsaugojant medžiagas tolimesniam panaudojimui)	-	kompl.	3

Pastaba. Ryšių kanalai ir jų įrengimas tilto konstrukcijomis numatyti projekto SK dalyje.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
INHUS Engineering, UAB	39128	SPV	Justas Petkevičius	
UAB „ST projektai“	32654	SPDV	Irmantas Melkūnas	