

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SAŲOKOS

1.1.1. **Užsakovas** – AB Lietuvos oro uostai.

1.1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.1.3. **Darbai** – Pastatų griovimo darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir visus su objekto įgyvendinimu susijusius darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus bei atitinkamą darbų organizavimą

1.1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1. **Pirkimo objektas** – Pastatų, esančių aptvertoje aerodromo teritorijoje Palangoje, Liepojos pl. 1, griovimo darbai (toliau – **Pirkimo objektas**).

1.2.2. Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.

1.2.3. Darbai bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Darbų už maksimalią sutarties vertę, t. y. už 100 000,00 EUR be PVM.

1.2.4. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitus Lentelėje Nr.1 nenurodytus Darbus. Papildomų Darbų pirkimui taikomos visos Darbų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių Darbų bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t. y. 10 000,00 Eur be PVM, neviršijant 1.2.3. punkte nurodytos kainos.

1.2.5. Papildomi Darbai bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Darbų pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad papildomų Darbų kainos neviršytų rinkos kainų, papildomų Darbų įkainius Rangovas turės suderinti su Užsakovu iš anksto.

1.2.6. Pirkimo objektas apima:

- 1) Griovimo darbų aprašo parengimas;
- 2) Griovimo darbų atlikimas pagal paruoštą aprašą;
- 3) Kiti su statinio griovimo susiję darbai.

1.2.7. Pastatų aprašymai pateikti šios Techninės specifikacijos **Priede Nr. 1**.

1.2.8. Pastatų išdėstymo planas pateiktas šios Techninės specifikacijos **Priede Nr. 2**.

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai

1.3.1.1.	Statybos techninis reglamentas	<ul style="list-style-type: none">▪ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu ir vėlesniais pakeitimais.▪ STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622“ ir vėlesniais pakeitimais.▪ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ir vėlesniais
----------	--------------------------------	--

		<p>pakeitimais.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 ir vėlesniais pakeitimais. ▪ STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.1.2.	Saugos ir sveikatos taisyklės statybose	DT-5-00, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.1.3.	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės	Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.1.4.	Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašas	Patvirtintas Inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V182.
1.3.1.5.	Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai	Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-666/D1-1121 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.1.6.	Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija ir jos priedai	Paskelbta TAR, 2015-10-19, Nr. 15733.
	2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planas	Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-251/V-693.

1.3.2. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale;

1.3.3. Rangovas turi gauti visus Statybos įstatyme numatytus leidimus (jeigu taikoma) bei parengti pastatų griovimo darbų aprašus ir griovimo projektus (jeigu taikoma) bei remiantis jais atlikti griovimo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita išsivežti ir utilizuoti ar kitaip panaudoti statybines atliekas, susidariusias pastatų griovimo metu. Utilizuoti ar kitu būdu sutvarkyti visas statybines atliekas, demontuotą įrangą bei Užsakovui pateikti demontuotos įrangos ir statybinių atliekų utilizavimo dokumentus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus bei atlikus darbus sutvarkyti aplinką, atstatyti gerbūvį pagal griovimo aprašuose nurodytus sprendinius.

1.3.4. Rangovas privalo suderinti su Užsakovu bei atlikti visas statybos užbaigimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas), įskaitant, tačiau neapsiribojant, statybos užbaigimo akto gavimu, statinių kadastriniais matavimais (kadastrinių bylų parengimas), žemės sklypo kadastrinių matavimų atnaujinimu bei statinių išregistravimu VI „Registrų centras“.

1.3.5. Rangovas pasiūlyme turi įsivertinti visus reikiamus organizacinius kaštus ir kitas būtinas priemones, kad projektas būtų įgyvendintas laiku netrikdant oro uosto veiklos (darbas keliomis pamainomis, darbas naktimis ir kt.).

1.3.6. Pirkimo objektui yra taikomas aplinkos apsaugos (žaliojo) kriterijus:

1.3.6.1. Darbai nėra įtrauktas į produktų, kuriems nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (Aprašo 4.4.4.), aplinkosauginiai kriterijai gali būti nustatomi savarankiškai pagal vieną iš aplinkosauginių principų: darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Darbų vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje.

1.3.6.2. **Jeigu Sutarties vykdymo metu susidarė atliekų, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves, tokiu atveju pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).**

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- Nuotoliniu būdu.
- Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
- Kita.

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

- 2.2.1.** Užsakovas suformuotą užsakymą įsipareigoja pateikti Rangovui elektroniniu paštu. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas pavirtinti, kad gavo užsakymą ir užsakyme pateikta informacija aiški. Visų numatytų darbų terminai skaičiuojami nuo užsakymo pateikimo dienos. Rangovas turi paruošti griovimo darbų vykdymo aprašą bei grafiką ir suderinti jį su Užsakovu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, bet ne vėliau negu iki darbų pradžios. Jei darbų metu keičiasi situacija, darbų vykdymo grafikas gali būti tikslinamas bendru sutarimu;
- 2.2.2.** Visi su projekto įgyvendinimu susiję papildomi darbai bus vykdomi nepratęsiant bendrų projekto terminų;
- 2.2.3.** Rangovas įsipareigoja griovimo darbus, įskaitant Techninės specifikacijos 1.3.4. punkte aprašytas statybos užbaigimo procedūras, užbaigti ne vėliau kaip per **5 (penkis)** mėnesius nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos;
- 2.2.4.** Atsitikus nenumatytoms aplinkybėms abipusiu sutarimu nustatytų griovimo darbų apimčių terminai gali būti pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.
- 2.2.4.1. Rangovas iki griovimo darbų pradžios privalo raštu priimti darbų vykdymo frontus, su Užsakovu suderinti griovimo darbų vykdymo grafiką bei pateikti darbų organizavimo schemas, kuriose privalo numatyti:
- 2.2.4.2. laikinųjų priemonių, įrenginių pastatymo vietas, jas turi patvirtinti Užsakovas. Rangovas turi nurodyti detalius sprendimus, kaip bus vykdomi įvairūs demontavimo-griovimo darbų procesai: kaip dirbs kranai, nustatant kranų kėlimo galią, gaminių stropavimo būdus, stovėjimo vietas, darbininkų saugaus darbo priemones, jų darbo vietų įrengimas, demontavimo eiliškumas ir visos kitos priemonės, sąlygojančios kokybišką ir saugų atitinkamų darbo procesų atlikimą;
- 2.2.4.3. statomų objektų aptvėrimų ir uždengimų įrengimą (Rangovas privalo užtikrinti, kad šalia statybos objektų esantys tretieji asmenys nepatektų į darbų vykdymo zonas, o aplink esančioms eksploatuojamoms teritorijoms vykdomų darbų poveikis būtų minimalus. Visi apsitvėrimai turi būti suderinti su Užsakovu ir patvirtinti jo parašu;
- 2.2.4.4. laikinų kelių įrengimo vietas;

- 2.2.4.5. įspėjamųjų ženklų įrengimą;
- 2.2.4.6. inžinerinių tinklų atjungimo ir pajungimo procedūras (visų sistemų atjungimo, derinimo ir paleidimo darbai privalo būti suderinti su Užsakovu);
- 2.2.4.7. aplink esančių teritorijų pastovų valymą, jeigu jos bus teršiamos dėl vykdomų darbų;
- 2.2.4.8. statybos atliekų konteinerių pastatymo vietas;
- 2.2.4.9. darbų organizavimo, darbų saugos ir apsaugos nuo gaisro reikalavimų sprendinius;
- 2.2.4.10. Rangovas privalo savo sąskaita išsiimti visus reikiamus leidimus darbams vykdyti (žemės darbų leidimą, nuolatinius asmens ir transporto leidimus patekti į oro uosto teritoriją ir pan.). Griaunami pastatai yra riboto pateikimo Palangos oro uosto aerodromo teritorijoje, todėl siekiant, kad Rangovas, kurio darbuotojai anksčiau nevykdė veiklos oro uosto kontroliuojamose ir riboto pateikimo zonose, gautų nuolatinius PLQ leidimus, turi atitikti akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų leidimų išdavimų tvarkoje nurodytus reikalavimus. Detali informacija apie darbuotojams bei transporto priemonėms išduodamus nuolatinius bei laikinus leidimus nurodyta Užsakovo internetinėje svetainėje <https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai>;
- 2.2.4.11. Rangovas privalės suderinti darbų vykdymą su trečiaisiais asmenimis, kurie vykdys kitus statybos darbus šalia Rangovo darbo zonų, jeigu trečiųjų asmenų ir Rangovo darbai bus susiję.
- 2.2.4.12. **Atkreipti dėmesį, kad griovimo darbai bus vykdomi veikiančiame oro uoste arba šalia jo. Visa reikiama informacija, reikalavimai ir dokumentų šablonai reikalingi darbams vykdyti yra patalpinti nuorodoje: <https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams>.** Rangovas turi būti susipažinęs ir darbus privalo vykdyti vadovaujantis nuorodoje patalpintomis taisyklėmis ir reikalavimais.

2.2.5. STATYBOS DARBU VYKDYMO DALIS:

- 2.2.5.1. visais atvejais kai Rangovas turi klausimų susijusių su darbų vykdymu, privalo kreiptis į Užsakovą raštu dėl išaiškinimo;
- 2.2.5.2. darbai bus organizuojami šalimais ir oro uostų aerodromų zonose. Oro uostų veikla nebus stabdoma, todėl Rangovas turi susiderinti detalų darbų vykdymo grafiką bei suplanuoti darbų eiliškumą, įvertinant Užsakovo reikalavimus pateiktus darbų organizavimui. Laikinių priemonių, įrenginių pastatymo vietas turi būti patvirtintos Užsakovo atitinkamų tarnybų;
- 2.2.5.3. bet kuriuo griovimo darbų apraše nurodytų darbų metu privalo būti užtikrintas oro uosto ir aplinkinių gyventojų saugumas;
- 2.2.5.4. bet kuriuo griovimo darbų apraše ir (ar) projekte nurodytų darbų metu privalo būti užtikrintas saugus transporto ir pėsčiųjų judėjimas šalia darbų vykdymo zonos;
- 2.2.5.5. bet kuriuo griovimo darbų apraše ir (ar) projekte nurodytų darbų metu privalo būti užtikrintas saugus orlaivių riedėjimo maršrutas;
- 2.2.5.6. Užsakovas bet kuriuo metu gali stabdyti darbus, jei tai įtakoja normalią oro uostų veiklą. Darbų stabdymo maksimali trukmė 4 val. Stabdymai gali būti pasikartojantys paros bėgyje;
- 2.2.5.7. Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo darbų vykdymo metu sukeltamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietas turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Vykdam darbus aerodromo teritorijoje arba arti jo užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną;
- 2.2.5.8. jei yra poreikis darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu, prieš darbų pradžią Rangovas kreipiasi į Užsakovą dėl elektros, vandens prisijungimo vietas. Užsakovo atsakingi darbuotojai

nurodo elektros, vandens pasijungimo vietas. Rangovas nuo prisijungimo taškų savo lėšomis atsiveda elektrą ir vandenį į statybvieta. Elektra ir vanduo turi būti pajungti per apskaitos prietaisus. Pagal apskaitos prietaisų parodymus, už suvartotą elektros energiją ir vandenį Rangovas kas mėnesį moka Užsakovui pagal pateiktą sąskaitą;

- 2.2.5.9. darbai laikomi užbaigtais, kai įvykdyti visi Darbai numatyti griovimo darbų apraše, techninėje specifikacijoje ir (ar projekte) arba patikslintų apimčių Užsakovo užsakyme ir užpildyti (įforminti) visi Lietuvos Respublikoje teisės aktuose numatyti privalomi dokumentai;
- 2.2.5.10. subrangovų koordinavimas: jei atliekant darbus, Rangovas pasamdys Subrangovus, kažkurios darbų dalies įvykdymui, už Subrangovų veiklos koordinavimą, darbo kokybę ir darbų saugą bus atsakingas Rangovas; Sutarties galiojimo laikotarpiu galimas tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo pagrindu;
- 2.2.5.11. Rangovas Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir (ar) Darbams atlikti skirtos įrangos sandėliavimui, darbuotojų persirengimui naudosis statybvieta teritorija;
- 2.2.5.12. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo Įrangą bei mechanizmus Darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir išsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyta kaina turi apimti ir darbus nakties metu (jei tokie pasitaikytų). Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, kuriuos reikalinga atlikti ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus projekte, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai įgyvendinti projektų sprendinius.

2.3. UŽSAKYMŲ TEIKIMO BŪDAS

- El. paštu
- Telefonu
- Kita.

3. PRIEDAI

- 3.1. Pastatų aprašymai, *Priedas Nr. 1*;
- 3.2. Statinių išdėstymo planas, *Priedas Nr. 2*.

PASTATŲ APRAŠYMAI

Eil. Nr.	Pastato aprašymas	Pastato fotofiksacija
1.	<p>Pastatas - Gyvenamasis namas Adresas: Palanga, Liepojos pl. 5 Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8016 Paskirties grupė: Vienbučių ir dvibučių Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vienbučių Žymėjimas plane: 21A2p Statybos pradžios metai: 1967 Statybos pabaigos metai: 1967 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas Dujos: Nėra Sienos: Plytos Stogo danga: Asbestcementis Aukštų skaičius: 2 Bendras plotas: 585.02 kv. m Naudingas plotas: 585.02 kv. m Gyvenamasis plotas: 435.53 kv. m Tūris: 2613 kub. m Užstatytas plotas: 373.30 kv. m</p>	

2.

Pastatas - Kino klubas

Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8038

Paskirties grupė: Visuomeninių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros

Žymėjimas plane: 22C1ž

Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967

Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra

Sienos: Medis su karkasu

Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 75.33 kv. m

Pagrindinis plotas: 75.33 kv. m

Tūris: 228 kub. m

Užstatytas plotas: 82.00 kv. m



3.

Pastatas - Įstaiga

Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8049

Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Žymėjimas plane: 23B1ž

Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967

Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra

Sienos: Medis su karkasu

Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 175.13 kv. m

Naudingas plotas: 82.69 kv. m

Gyvenamasis plotas: 48.44 kv. m

Pagrindinis plotas: 85.39 kv. m

Tūris: 545 kub. m

Užstatytas plotas: 125.00 kv. m



4.

Pastatas - Medicinos punktas

Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8054

Paskirties grupė: Visuomeninių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyimo

Žymėjimas plane: 24D1ž

Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967

Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra

Sienos: Medis su karkasu

Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 49.14 kv. m

Pagrindinis plotas: 43.82 kv. m

Tūris: 148 kub. m

Užstatytas plotas: 58.00 kv. m



5.

Pastatas - Įstaiga

Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8070

Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Žymėjimas plane: 27B1ž

Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra

Sienos: Medis su karkasu

Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 30.00 kv. m

Pagrindinis plotas: 18.68 kv. m

Tūris: 113 kub. m

Užstatytas plotas: 35.00 kv. m



6.

Pastatas - Orlaivių saugojimo angaras

Adresas: Palanga, Liepojos pl. 7

Unikalus daikto numeris: 2596-6001-8068

Paskirties grupė: Transporto

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų

Žymėjimas plane: 25G1p

Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967

Rekonstravimo pradžios metai: 2004

Rekonstravimo pabaigos metai: 2011

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 359.82 kv. m

Pagrindinis plotas: 323.39 kv. m

Tūris: 2708 kub. m


Užstatytas plotas: 442.00 kv. m



7.

Požeminis sandėlis (neregistruotas RC) - 12 m²
Plotis, ilgis 3x4 m, lubų aukštis 2 metrai





STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

