




Statytojas (užsakovas)	TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projekto pavadinimas	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PUNTUKO G., TAURAGĖS M., STATYBOS PROJEKTAS
Statinio adresas (statybos vieta)	PUNTUKO G., TAURAGĖS M.
Statinio grupė	INŽINERINIAI TINKLAI
Statinio kategorija (VN dalies)	NEYPATINGASIS STATINYS
Naudojimo paskirtis	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI [9.5]
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
Projekto dalis	BENDROJI (BD)
Bylos žymuo	VK-2022-TDP-NŠ-229-BD

Vilnius, 2022 m.

MB „VK PROJEKTAI“ DIREKTORĖ PROJEKTO VADOVAS PROJEKTO DALIES VADOVAS	VILIJA KALADINSKIENĖ VILIJA KALADINSKIENĖ Atestato Nr. 26346 VILIJA KALADINSKIENĖ Atestato Nr. 23961	
--	---	---

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Tomo (bylos) žymuo	Tomo (bylos) pavadinimas	Tomo (bylos) Nr.
1.	VK-2022-TDP-NŠ-229-BD	Bendroji	1/4
2.	VK-2022-TDP-NŠ-229-NŠ	Nuotekų šalinimo	2/4
3.	VK-2022-TDP-NŠ-229-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	3/4
4.	VK-2022-TDP-NŠ-229-KS	Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	4/4

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei tokia taikoma)		
Atestato Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendroji dalis.
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.PDŽ
				Lapas
				Lapų
				1
				1

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapai	Laida	Papildomi duomenys
Tekstai				
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.PDŽ	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	1	0	
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BDŽ	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	1	0	
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BSR	Bendrieji statinio rodikliai	1	0	
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Bendrasis aiškinamasis raštas	7	0	
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Bendrosios techninės specifikacijos	16	0	
VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.PSS	Pritarimų suderinimų sąrašas	1	0	
Brėžiniai				
VK-2022-TDP-NŠ-229.B-01	Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas	2	0	M 1:500
Priedai				
Nr. 1	Projektavimo užduotis	3		
Nr. 2	UAB „Tauragės vandenys“ prisijungimo sąlygos	3		
Nr. 3	Licencijuotos programinės įrangos sąrašas	1		
Nr. 4	Kelio nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	2		
Nr. 5	Kelio kadastrinis planas	5		
Nr. 6	Inžinerinis topografinis planas	4		
Nr. 7	Projektiniai pasiūlymai ir pritarimas PP	12		
Nr. 8	Derinimai	44		
Nr. 9	Projekto vadovo skyrimas	1		
Nr. 10	Kvalifikacijos atestatai	2		
Nr. 11	JAR išrašas	2		
Nr. 12	Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	4		

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas		
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:	Laida	
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendroji dalis.	0	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BDZ	1	1


BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų savitakinis:			Neypatingasis statinys. Apsaugos zonos plotis abipus nuo vamzdyno ašies po 2,5-5 m
4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis	m	890	
4.1.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø200÷315	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Projekto dalies vadovė

Vilija Kaladinskienė atest. Nr. 23961, 2019 m. lapkričio 28 d.
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:	Laida
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendrieji statinio rodikliai	0
23961	PDV	V. Kaladinskienė			
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės Administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BSR	Lapų

TURINYS

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS	2
1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas	2
1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai	3
2. STATOMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS.....	4
2.1. Statinio (statinių) statybos vieta.....	4
2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija.....	5
3. STATYBOS SKLYPAS.....	5
4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS	6
5. NAUJAI STATOMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS	6
6. INŽINERINIAI TINKLAI	6
7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS	6
Privažiavimas prie projektuojamų tinklų esamais keliais. Jei darbų vykdymo metu bus pažeistos dangos, jos turi būti atstatytos į ne blogesnę nei buvo būklę.	6
8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS.....	6
Lietaus nuotekų tinklų statybos metu neigiamos įtakos aplinkai nebus.	6
9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKINĖMS TERITORIJOMS.....	6
10. OBJEKTO APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO	7
11. ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS	7
12. STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI.....	7

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:	Laida
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendroji dalis	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Bendrasis aiškinamasis raštas	
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	1 7

**1. 1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS**

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas

1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos techninė užduotis;
2. UAB „Tauragės vandenys“ raštas dėl prisijungimo sąlygų 2021-09-21 Nr. 12-509;
3. Topografinis planas.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	7	0

1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

1. LR Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;
3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223;
4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787;
5. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446;
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas";
7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;
8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;
9. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė";
10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
11. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
12. LR Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166;
13. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“;
15. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 25 d. Nr. 33;
16. LR Aplinkos ministras įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390 .

Vadovautis galiojančiomis įstatymų redakcijomis.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	7	0

2. STATOMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto bendroji dalis parengta vadovaujantis UAB „Tauragės vandenys“ technine projektavimo užduotimi, norminiais dokumentais, 2022 m. parengtu topografiniu planu. Projekto rengimas finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės lėšomis. Geologiniai tyrimai turi būti atlikti ir pateikti objekto pridavimo metu.

Statomas objektas – Lietaus nuotekų vamzdynas Puntuko g. ir Bokšto g., Tauragėje. Projektuojamas vamzdynas atliekamo kelio kapitalinio remonto dalis. Nuo remontuojamo kelio surenkamos lietaus nuotekos, įrengiant lietaus surinkimo šulinėlius su grotelėmis ir nukreipiant į projektuojamą lietaus tinklų trasą Ø250 ir Ø315. Nuo surinkimo šulinėlių iki pasijungimo projektuojamas savitakinis vamzdis PVC Ø200. Trasoje projektuojami plastikiniai Ø425 ir gelžbetoniniai surenkami šuliniai Ø1000. Tinklų montavimo metu tikslinti esamų komunikacijų vietą ir gylį.

2.1. Statinio (statinių) statybos vieta

Statomi tinklai yra Puntuko g. ir Bokšto g. Tauragėje.



1 pav. Situacijos schema

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0

Klimatinės sąlygos

Klimatinės sąlygos artimiausioje Šilutės savivaldybėje (pagal RSN 156-94): pagal artimiausios stoties duomenis (Nr. 31 Šilutė) vyraujantys vėjai sausio mėn. – rytų ir pietryčių kryptų, liepos mėn. – vakarų ir šiaurės vakarų kryptų vėjai. Vidutinis vyraujančių kryptų vėjo greitis sausio mėn. 4,4 m/s, liepos mėn. 3,1 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 35 m/s (1981 m.). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,8°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,7°C, šalčiausią metų mėnesį (sausį) –3,8°C. Absoliutus oro temperatūros maksimumas buvo 34,4°C (1968 m.), absoliutus oro temperatūros minimumas buvo -34,2°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 82%. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 797 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 77,3 mm (1988 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 17 cm, didžiausias dekadinis sniego dangos kiekis 40 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 79 cm, per 50 metų – 108 cm.

4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS

Projektuojami nauji lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Darbai bus vykdomi valstybiniame nesuformuotame sklype. Tinklai bus įrengiami iki kelio kapitalinio remonto darbų atlikimo. Bokšto gatvėje esamas kelias žvyro dangos.

5. NAUJAI STATOMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Naujai statomas tinklas Ø200, Ø250 ir Ø315 savitakiniai nuotekų vamzdžiai. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

6. INŽINERINIAI TINKLAI

Numatomas naujų tinklų pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus Bokšto g., kolektorių Ø1000.

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Privažiavimas prie projektuojamų tinklų esamais keliais. Jei darbų vykdymo metu bus pažeistos dangos, jos turi būti atstatytos į ne blogesnę nei buvo būklę.

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Lietaus nuotekų tinklų statybos metu neigiamos įtakos aplinkai nebus.

9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKINĖMS TERITORIJOMS

Saugomos teritorijos. Statomas objektas nepatenka į saugomas bei Natura 2000 svarbias teritorijas, todėl poveikio joms nebus.

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Statomas objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją.

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos. Statomas objektas nepatenka į telkinių pakrantės apsaugos juostą ar zoną.

Numatoma oro tarša. Statomame objekte jokios oro taršos nebus.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	6	7	0

Numatoma dirvoželio tarša. Projektuojami tinklai sandarūs, pratekėjimų būti negali, todėl dirvoželio taršos nebus

Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvoželio tarša nenumatoma, fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvoželio tarša galima tik statybos metu.

Numatoma tarša žemės gelmėms. Statomo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms ir gruntiniam vandeniui nenumatomas.

Numatoma tarša kraštovaizdžiui. Taršos kraštovaizdžiui nebus.

Galima cheminė tarša. Cheminės taršos nebus.

Galima fizikinė, biologinė ar kitų reglamentuojamų veiksnių tarša. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeltas triukšmas, tačiau jis neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Poveikis aplinkai vertinamas nebuvo atliktas, nes nėra privalomas.

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, mišrios statybinės atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone.

Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos.

Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637).

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant statybos darbus susidarys apie 3 tonas statybinių atliekų.

10. OBJEKTO APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Tinklų statybos metu turi būti laikomasi visų atsargumo priemonių, teritorija, kurioje bus atliekami kasimo darbai, užtvirta. Papildomos saugumo priemonės nebus diegiamos.

11. ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Jokių statinių griauti nenumatoma.

12. STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI


Leidimas statyti neypatingos paskirties statinį mieste privalomas.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

BENDROSIOJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. TURINYS

1. Darbų apimtis	3
1.1. Pagrindiniai darbai	3
1.2. Kiti darbai	3
2. Rangovo teikiamos patalpos ir paslaugos	3
2.1. Patalpos Rangovo personalui	3
3. Rangovo darbuotojų kvalifikacija	3
4. Standartai	3
5. Dokumentai	5
6. Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai	5
7. Darbo valandos ir dienos	5
8. Klimatinės sąlygos	5
9. Teisė naudotis svetima žeme	5
10. Apsaugos reikalavimai	5
10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai	5
10.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga	5
10.3. Turto apsauga	5
10.4. Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga	6
10.5. Darbų sauga	6
10.5.1. Darbo sąlygos	6
10.5.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje	7
11. Laikina elektros tiekimo įranga	7
11.1. Bendroji dalis	7
11.2. Laikina elektros energija	7

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:	Laida
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendroji dalis	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Bendrosios techninės specifikacijos	
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	1 19

11.3. Sanitariniai įrenginiai.....	7
12. Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe	7
13. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos	8
14. Medžiagos ir įranga, tvirtinimai ir pakeitimai.....	8
14.1. Medžiagos ir įranga.....	8
14.2. Pakeitimai	9
14.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas	10
14.4. Laikinasis sandėliavimas	10
14.5. Atsakomybė užsakant medžiagas	10
15. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai.....	10
16. Kokybės užtikrinimas.....	11
16.1. Darbo grafikas.....	11
16.2. Dokumentavimas	11
16.3. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos	11
17. Nurodymai statybos sklypo paruošimui.....	11
17.1. Susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų panaudojimas, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos.....	11
17.2. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos.....	12
17.3. Laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai	12
18. Statybos darbų organizavimas ir metodai	12
18.1. Statinių rekonstravimo darbų eiliškumas.....	12
18.2. Reikalavimai įrangai ir transporto priemonėms.....	13
19. Privalomi tyrimai.....	14
20. Statybos užbaigimas.....	14
21. Susidarančių atliekų kiekiai	14
22. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas.....	16

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	2	16	0

1. Darbų apimtis

1.1. Pagrindiniai darbai

Šio projekto apimtyje yra atliekama lietaus nuotekų tinkle kapitališkai remontuojamoje gatvėje nauja statyba.

Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant lietaus nuotekų tinklą.

Visi darbai nurodyti projekto dokumentų techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), brėžiniuose, darbo kiekių žiniaraščiuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumentų prioritetiškumu.

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų dokumentų projektams rengti sąlygos, statybos techninių reglamentų esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialiųjų reikalavimų nuostatai. Visi projekto brėžiniai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu.

1.2. Kiti darbai

Rangovo darbų apimtyje taip pat yra:

- statybvietės parengiamieji darbai;
- statybvietės atstatymas ir sutvarkymas;
- brėžinių, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti buitinių nuotekų tinklai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei.

2. Rangovo teikiamos patalpos ir paslaugos

2.1. Patalpos Rangovo personalui

Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamąsias patalpas ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, jei reikalinga.

3. Rangovo darbuotojų kvalifikacija

Rangovas dirbti turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir Užsakovo atstovas, sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi būti pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai.

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus.

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas.

4. Standartai

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	3	16	0

(DIN ir kt.), gavus Užsakovo atstovo patvirtinimą.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Užsakovo atstovui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti saugomos statybvietėje.

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų bei projektuose pateikiamų techninių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Užsakovo atstovui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas.

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Projekto privalomieji dokumentai:

STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 1.07.03:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
RSN 156-94	Statybinė klimatologija
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

Naudotis galiojančiomis redakcijomis.

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepamintas normas, Rangovas turi gauti Užsakovo atstovo sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Užsakovo atstovui standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	4	16	0

Užsakovo atstovas standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai laikyti statybos aikštelėje.

5. Dokumentai

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vietą, oro sąlygas, darbo pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Užsakovo atstovas informuojamas kitą dieną.

6. Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai

Šiose „Specifikacijose“, „Projektuose“ ir „Kiekių žiniaraščiuose“ naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti projektų brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita.

7. Darbo valandos ir dienos

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Užsakovo atstovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.

8. Klimatinės sąlygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias meteorologines sąlygas Tauragės mieste, jų poveikį darbų vykdymui bei įrangos ir sudedamųjų dalių darbui.

9. Teisė naudotis svetima žeme

Rekonstruojamas vamzdynas patebka į tris suformuotus valstybinius sklypus ir nesuformuotą valstybinę žemę. Nacionalinės žemės tarnybos sutikima rekonstruoti tinklus valstybinėje nesuformuotojo žemėje, pateikiamas.

10. Apsaugos reikalavimai

10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Rekonstravimo metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

10.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Statybos darbų vykdymo vietoje jokių medžių nėra.

10.3. Turto apsauga

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	5	16	0

sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliuavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

10.4. Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams.

10.5. Darbų sauga

10.5.1. Darbo sąlygos

- Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis;
- Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui;
- Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje;
- Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu;
- Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.
- Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte.

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta ar kitaip apsaugota nuo praeivių.

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos.

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Užsakovo atstovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	6	16	0

10.5.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklause saugaus darbo instruktažą.

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo sugadinimo.

11. Laikina elektros tiekimo įranga

11.1. Bendroji dalis

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, jei ji reikalinga. Jei reikalinga, Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.

11.2. Laikina elektros energija

Jei reikalinga, Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos rekonstravimo darbams, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su vietiniais „Elektros tinklais“. Rangovas turi sumokėti „Elektros tinklams“ visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą dalyvaujant „Elektros tinklų“ atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.

11.3. Sanitariniai įrenginiai

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikiniais tualetu ir prausyklų įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.

12. Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	7	16	0

kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eismą.

13. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, statinių, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telekomunikacijų, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, dujų, šildymo ir kt. linijoms, pastatams ir kt. statiniams.

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose ar kt. statiniuose Rangovas nedelsdamas turi informuoti Užsakovo atstovą ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovo atstovu ir susijusia valdžios įstaiga. Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams.

14. Medžiagos ir įranga, tvirtinimai ir pakeitimai

14.1. Medžiagos ir įranga

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.

Visi įrengimai turi būti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Užsakovo atstovo patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	8	16	0

14.2. Pakeitimai

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Užsakovo atstovo sutikimą.

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje.

Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal šią Sutartį, turi būti nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. Gamintojų produktai turi būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais „Techninių specifikacijų“ reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai.

Darbai gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo prašymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų techninių specifikacijų reikalavimų ir šių sąlygų:

- Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei;

- Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Užsakovo atstovui, kad jis galėtų atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekiinius ženklus, modelio numerį, prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo ataskaitas, skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga;

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Užsakovo atstovui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo;

- Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo techninių specifikacijų reikalavimų turi būti pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu atveju Užsakovo atstovas turi teisę atmesti bet koki panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka techninių specifikacijų reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;

- Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	9	16	0

valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;

- Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Užsakovo atstovui prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Užsakovo atstovas nepatvirtino tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;

- Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už techninių specifikacijų reikalavimų vykdymą.

14.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomas eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:

- Užsakovo atstovas turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje.
- Užsakovo atstovas turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.

14.4. Laikinis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Užsakovo atstovo nurodymu.

14.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.

15. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	10	16	0

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir Užsakovo atstovą statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams), kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01.01. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Užsakovo atstovo.

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) kopijomis.

16. Kokybės užtikrinimas

16.1. Darbo grafikas

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus savaitėmis, pažymint kiekvieno etapo darbų pradžios ir pabaigos dieną.

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai.

16.2. Dokumentavimas

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Užsakovo atstovas turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta.

16.3. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Rangovas turi pateikti Užsakovui eksploataavimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba tris (3) egzempliorius spausdintoje ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel ar PDF formatus). Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Instrukcijose turi būti aprašyti nuotekų siurblių eksploataavimo metodai, avarinių situacijų likvidavimas, kasdienė priežiūra ir aptarnavimas, periodinė įrengimų priežiūra bei remontas.

17. Nurodymai statybos sklypo paruošimui

17.1. Susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų panaudojimas, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Numatoma, kad objekto rekonstravimo metu susidarys nepavojingos statybinės atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	11	16	0

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637). Projektuojamų uždengimų ir kvapų šalinimo tinklų eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam perdirbimui.

17.2. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos

Montuojant tinklus, iškastinis gruntas bus sandėliuojamas prie trašėjos. Įrengus vamzdynes, gruntas panaudojamas užpylimui.

17.3. Laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai

Rangovas, jei reikalinga, įsirengia teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams. Statybvietė įrengiama laikantis D5-00 reikalavimų.

18. Statybos darbų organizavimas ir metodai

18.1. Statinių rekonstravimo darbų eiliškumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidimą vykdyti statybos darbus. Rangovas įteikia Užsakovui raštišką pranešimą apie numatomus pradėti darbus.

Inžinerinių tinklų statyba. Numatoma statybą vykdyti atviru būdu, bet Rangovas gali rinktis ir uždarą būdą. Kasant būtina įvertinti esamų kominukacijų vietą. Susidūrus su planuose nepažymėtais įrenginiais arba inžineriniais tinklais būtina kreiptis į žinybas, kurioms šie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Statybos produktai. Statybos produktai (medžiagos ir gaminiai) ir įrenginiai išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavoje zonas nebūtų įmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transport priemonėmis tvirtai pritvirtinti, kad negalėtų pasislinkti ar nukristi. Jei vežami statybos produktai priekyje arba gale išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m arba jo šoninis kraštas bent kiek išsikiša už transporto priemonės šoninio gabarito, jis turi būti pažymėtas, kaip numatyta kelių eismo taisyklėse.

Konstrukcijos ir jų dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsčiai turi būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingam asmeniui, suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrėti, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas.

Nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų šaligatvio plytelės ar trinkelės sandėliuojamos ir saugomos, o vėliau panaudojamos gerbūvio įrengimui.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	12	16	0

Vykdamy darbus šaltuoju metų periodu nuo gruodžio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis yra neįmanomas. Tikslų darbų sustabdymo laiką nustatys Rangovas. Žiemos periodo metu statybvietėse negali būti palikta statybinių ar pagalbinių medžiagų, iškasto grunto, statybinės įrangos/ar laikinų statybinių konstrukcijų.

18.2. Reikalavimai įrangai ir transporto priemonėms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas.

Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, techniškai tvarkingi, paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų. Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami.

Kėlimo kranai statybvietėje turi būti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį, teisingai sumontuoti ir naudojami, tvarkingai prižiūrimi, tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais, aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuoatų) darbuotojų. Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia, kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį.

Kėlimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti tvarkingai prižiūrimi, aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuoatų) darbuotojų, ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia.

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, techniškai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami. Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visų darbo įrangos ir transporto priemonių gamintojų rekomendacijų ir darbo saugos reikalavimų. Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį. Žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	13	16	0

ir krentančių daiktų.

Visi įrenginiai bei statyboje naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti jų kokybę (atitikimą ES reikalavimams) patvirtinančius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiaverčius dokumentus).

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybę gali pasirinkti ir kitą įrangą ir mechanizmus, tačiau jie turi būti saugūs naudoti darbuotojų, aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovo pasirinkta įranga turi būti techniškai tvarkinga, paruošta naudoti, naudojama pagal paskirtį. Prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais, aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų. Rangovas įrangą turi pasirinkti pagal planuojamų atlikti darbų apimtį, kad pasirinkta įranga būtų pakankamos galios saugiam darbų atlikimui. Rangovas nustato savo pasirinktos įrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pažymi (aptveria) statybvietyje. Rangovas atsako už statybų įrangos, technikos ir mechanizmų tvarkingą techninę būklę ir darbuotojų apmokymą saugiai naudotis konkrečiais įrenginiais.

19. Privalomi tyrimai

Neypatingajam statiniui privalomi IGG tyrimai, kurie su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre turi būti pateikti kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

20. Statybos užbaigimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 6 skirsnio „statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas“ 28 straipsniu „statybos užbaigimas“ neypatingųjų statinių statyba (statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdančios pareigūnai. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos.

21. Susidarančių atliekų kiekiai

Objekte statybos metu susidarys atliekos. Kiekiai pateikti žemiau lentelėje.

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	14	16	0

lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas

Technologinis procesas	Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	pavadinimas	kiekis		agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifikacijos kodas**	pavojingumas	laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
		t/kartą	t/metus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tinklų ir įrenginių statybos metu	Gruntas ir akmenys	-	~600,0	kietas	17 05 04	-	nepavojingos	Statybvietėje	~600 m³	
	Plastikas	-	~ 5,0	kietas	17 02 03	-	nepavojingos	Konteineryje	~5,0 m³	

Pastaba: * susidarančių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu

** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	15	16	0

22. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas

STR 1.01.03:2017 [5.23] punktas	STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23]			
9	INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
	EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
	1	Projekto nagrinėjimas	16	890 m tinklo
	2	Inžinerinis tinklas	35,6	890 m tinklo
	3	Inžinerinio tinklo bandymai	8	
	4	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	36	Trys mėnesiai darbų
	5	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	10,70	890 m tinklo
	6	Užbaigimo komisija	24	

STATYBOS TRUKMĖ PRIIMTA (MĖNESIAIS): 3 mėnesiai

MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS IŠ VISO: 130,30


KALENDORINIS DARBŲ GRAFIKAS

		Mėnesiai				1-as mėnuo				2-as mėnuo				3-as mėnuo			
		Savaitės				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NR.	DARBŲ PAVADINIMAS																
1	Paruošiamieji darbai;																
2	Statyba:																
2.1	- statybos darbai vamzdinių;																
3	Dokumentacija, darbų perdavimas Užsakovui.																

VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.BTS	Lapas	Lapų	Laida
	16	16	0

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pritarimo, suderinimo pavadinimas	Pritaręs, suderinęs asmuo	Data, Nr.	Pastabos
1.	UAB "Tauragės vandenys"	Julijus Urbutis	2024.03.20	
2.	Telia Lietuva, AB	Aurelija Dyglienė	2024.03.27	
3.	AB „energijos skirstymo operatorius“ derinimas	Darius Stanslovas	2024-10-09	
4.	Tauragės savivaldybės statybos skyriaus derinimas	Arūnas Miliauskas	2024-10-21	

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
Atest Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas:	Laida
26346	PV	V. Kaladinskienė		Bendroji dalis.	0
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Pritarimų suderinimų sąrašas	
Kalba	Užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-BD.PSS	1 1

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU:
Direktorė
Gintarė Rakauskienė

TECHNINĖ UŽDUOTIS GATVIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. **Statytojas (užsakovas):** Tauragės rajono savivaldybės administracija.
2. **Projekto pavadinimas:** Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas.
3. **Statybos rūšis:** Kapitalinis remontas.
4. **Etapas:** Techninis darbo projektas.
5. **Statinio kategorija:** Neypatingasis statinys.
6. **Statinio rūšis:** Inžinerinis statinys.
7. **Inžinerinių statinių grupė:** Susisiekimo komunikacijos.
8. **Inžinerinių statinių po grupis:** keliai; kiti transporto statiniai.
9. **Visas kelio ilgis (nagrinėjamas ilgis):** 632 m (632 m).
10. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.
11. **Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:**
 - 11.1. *numatoma darbų vykdymo riba:* visa gatvė (darbų ribas tikslinti projektavimo metu);
 - 11.2. *kelio (gatvės) kategorija:* D kelio kategorija (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų);
 - 11.3. *pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:* Nustatoma projektavimo metu, vadovautis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDT 12. Vienpusis ar dvipusis takas nustatoma projektavimo metu, projekto sprendinius suderinti su Tauragės rajono savivaldybe;
 - 11.4. *važiuojamosios dalies skersinis profilis:* turi būti 2,5 %;
 - 11.5. *dangos konstrukcijos klasė:* Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
 - 11.6. *nuovažų skaičius:* Nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti naujai įrengiamų nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą;
 - 11.7. *numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:* Nustatoma projektavimo metu;
 - 11.8. *vandens pralaidos:* Esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu;
 - 11.9. *vandens nuleidimas nuo kelio:* Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Pagal poreikį vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens nuotekų tinklus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą;

- 11.10. *pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta*: Nustatoma projektavimo metu. Esamos pėsčiųjų perėjos turi būti sutvarkytos vadovaujantis „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis“;
- 11.11. *pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas*: Numatyti;
- 11.12. *autobusų sustojimo aikštelių skaičius*: Poreikis nustatomas projektavimo metu;
- 11.13. *autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius*: Poreikis nustatomas projektavimo metu;
- 11.14. *inžinerinės eismo saugos priemonės*: Priemonės vertinti pagal poreikį, projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;
- 11.15. *apšvietimas*: Numatyti apšvietimo modernizavimą ir/ar naujo įrengimą trūkstančiose atkarpose numatant atskirą apskaitą nuo savivaldybės tinklų.
- 11.16. *kiti reikalavimai*:
- darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje. Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

- 12.1. *Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais*: Taip;
- 12.2. *kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu <http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai>* : Taip;
- 12.3. *projekto rengimo dokumentais*: Taip;
- 12.4. *prisijungimo sąlygomis*: Taip.

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:

15.1. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5502-1819

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- žemės sklypas nesuformuotas ir neregistruotas.

STATYTOJAS

Tauragės rajono savivaldybės
administracija

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-23 Nr. TU-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Kurlinkus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-20 15:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 12:45 - 2023-01-16 12:45
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-20 15:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Kurlinkus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-23 08:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 12:45 - 2023-01-16 12:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220520.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-23 nuorašą suformavo Gediminas Kurlinkus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ





UAB „Tauragės vandenys“

Tauragės rajono savivaldybės administracijai
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

2021-09-21 Nr. 12 - 509

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Rengiant Tauragės miesto Puntuko gatvės kapitalinio remonto techninį darbo projektą, numatomi sekantys projektavimo reikalavimai:

I. VANDENTIEKIS:

1. Pažeminant kelio dangą daugiau nei per 30 cm, atitinkamai projektuoti po nauja kelio dangą esančių vandentiekio tinklų pažeminimą.
2. Į projektuojamą teritoriją patenkančių vandentiekio šulinių dangčių aukštį sulygtinti su planuojamu dangos aukščiu.

II. BUITINĖS NUOTEKOS:

1. Dangos paviršiaus altitudę projektuoti nepažeidžiant minimalaus leistino nuotekų vamzdinių įgilinimo.
2. Į projektuojamą teritoriją patenkančių nuotekų šulinių dangčių aukštį sulygtinti su planuojamu dangos aukščiu.

III. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI:

1. Suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklus, juos pajungiant į Laukų gatve einantį Molupio upelį arba Dariaus ir Girėno gatvės paviršinių nuotekų tinklus. Surinkimo šulinėlių dydį projektuoti ne mažesnio nei d700 skersmens.
2. Projektuojant paviršinius nuotekų tinklus numatyti gretimų gatvių prisijungimo galimybę ateityje.

IV KITI:

1. Projektą derinti su UAB „Tauragės vandenys“ ir pateikti suderinto projekto skaitmeninę kopiją.
2. Projektuojant statinius vadovautis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166, III skyriaus dešimtoju skirsniu (apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).
3. Darbų metu pastebėjus vandentiekio ar nuotekų šulinių defektus informuoti UAB „Tauragės vandenys“ atstovus (buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai tel. 61121, vandentiekio tinklai tel. 70052).
4. Projektuojamoje teritorijoje atstatyti sunaikintus šulinių žymėjimo ženklus.
5. Statybos metu pažeidus nuotekų tinklus ir juos sutvarkius pateikti televizinę diagnostiką.
6. Priduodant pastatytus paviršinių nuotekų tinklus pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką.
7. Keičiant vandentiekio ar nuotekų šulinių dangčius naujais, senus pristatyti į UAB „Tauragės vandenys“, Šlaito g. 2.

Technikos direktorius

Jonas Gečas

Petras Kazlauskas, (8 446) 55 269

Uždaroji akcinė bendrovė, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, tel. (8 446) 61 174,
el. p. administracija@tauragesvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, įmonės kodas 179249836, PVM mokėtojo kodas LT792498314



KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOJAMA LICENCIJUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

MB „VK projektai“ projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas:

- GstarCAD STD 2020 neriboto galiojimo;
- Microsoft Office.

MB „VK projektai“ direktorė



Vilija Kaladinskienė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-03-24 07:49:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2543179**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2020-08-12**
Tauragė

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Puntuko g. TR7506**Tauragė**Unikalus daikto numeris: **4400-5502-1819**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Žymėjimas plane: **1-40**Statybos pradžios metai: **1968**Statybos pabaigos metai: **1968**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.632 km**Plotas: **6053.49 kv. m**Danga: **Žvyras**Eismo juostų skaičius: **Dvi**Gatvės kategorija: **Pagalbinė**Koordinatė X: **6126397**Koordinatė Y: **391143**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **108000 Eur**Atkuriamoji vertė: **27000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2020-09-03**Vidutinė rinkos vertė: **27000 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-03**Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisėSavininkas: **TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107410**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5502-1819, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2020-10-14 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-266**Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisėPatikėtinis: **Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnija, a.k. 188655889**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5502-1819, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2020-11-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 29-188**Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-20**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**REDA MIŠAUSKIENĖ**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5502-1819, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2016-01-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2364****2020-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-27**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5502-1819, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2020-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla****2020-10-14 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-266**Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-27**


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


Išdėstymo schema



KELIO PLANAS M 1:500

Brėžinys Nr. 1

Š



Objekto pavadinimas	Puntuko g. TR7506
Savivaldybė	Tauragės r. sav.
Seniūnija	Tauragės m.
Gyvenamoji vietovė	Tauragės m.

Kadastro duomenų nustatymui naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Kontrolinė geodezinė nuotrauka VĮ Valstybės hemės fondas	2020-08

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS			
			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2364	Matininkė	Reda Mišauskienė	2020 09 03


Išdėstymo schema



KELIO PLANAS M 1:500

Brėžinys Nr. 2

Š



KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ

[Handwritten signature]

Objekto pavadinimas	Puntuko g. TR7506
Savivaldybė	Tauragės r. sav.
Seniūnija	Tauragės m.
Gyvenamoji vietovė	Tauragės m.

Kadastro duomenų nustatymui naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Kontrolinė geodezinė nuotrauka VĮ Valstybės žemės fondas	2020-08


 VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2364	Matininkė	Reda Mišauskienė	2020 09 03

Išdėstymo schema



KELIO PLANAS M 1:500

Brėžinys Nr. 3



KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ

Objekto pavadinimas	Puntuko g. TR7506
Savivaldybė	Tauragės r. sav.
Seniūnija	Tauragės m.
Gyvenamoji vietovė	Tauragės m.

Kadastro duomenų nustatymui naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Kontrolinė geodezinė nuotrauka VĮ Valstybės hemės fondas	2020-08


 VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2364	Matininkė	Reda Mišauskienė	2020 09 03

Išdėstymo schema




KELIO PLANAS M 1:500

Brėžinys Nr. 4



KOPIJA TIKRA
PROJEKTO VADOVE: V. KALADINSKIENE

[Handwritten signature]



Objekto pavadinimas	Puntuko g. TR7506
Savivaldybė	Tauragės r. sav.
Seniūnija	Tauragės m.
Gyvenamoji vietovė	Tauragės m.

Kadastro duomenų nustatymui naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Kontrolinė geodezinė nuotrauka VĮ Valstybės žemės fondas	2020-08

 VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2364	Matininkė	Reda Mišauskienė	2020 09 03

KELIO PLANAS M1:500

Objekto būvimo vieta	Puntuko g. TR7506
Kelio ruožas	0,004 km - 0,636 km;
Unikalus Nr.	4400-5502-1819

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS07				Koordinacių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS07			Koordinacių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS07		
Kelio ašis				Kelio riba			Kelio riba		
taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
1	0,004	6126397.17	391143.31	41	6126403.65	391141.86	81	6126671.22	391518.28
2	0,025	6126403.61	391162.86	42	6126404.50	391144.53	82	6126654.66	391504.74
3	0,055	6126413.00	391191.33	43	6126415.84	391180.46	83	6126653.18	391503.54
4	0,091	6126424.41	391225.95	44	6126422.43	391200.49	84	6126653.88	391502.71
5	0,096	6126426.09	391231.15	45	6126428.20	391219.12	85	6126643.26	391494.28
6	0,128	6126436.88	391260.78	46	6126431.54	391229.67	86	6126636.36	391489.16
7	0,149	6126443.43	391280.25	47	6126443.36	391265.82	87	6126615.42	391472.89
8	0,160	6126446.63	391290.86	48	6126444.74	391265.59	88	6126599.44	391460.78
9	0,165	6126448.02	391295.49	49	6126457.09	391304.95	89	6126583.86	391448.58
10	0,179	6126452.75	391309.18	50	6126458.93	391310.64	90	6126568.04	391436.33
11	0,182	6126453.64	391312.33	51	6126467.30	391338.13	91	6126552.86	391424.75
12	0,198	6126458.55	391327.21	52	6126469.57	391345.78	92	6126537.91	391413.03
13	0,200	6126459.29	391329.51	53	6126485.53	391359.28	93	6126522.20	391400.87
14	0,217	6126463.32	391346.35	54	6126507.95	391376.55	94	6126506.96	391388.99
15	0,224	6126467.69	391352.04	55	6126525.76	391390.59	95	6126490.86	391376.70
16	0,237	6126477.78	391359.80	56	6126542.37	391403.16	96	6126475.30	391365.07
17	0,240	6126480.35	391361.77	57	6126562.55	391418.14	97	6126459.88	391352.73
18	0,242	6126481.96	391363.01	58	6126582.09	391432.45	98	6126457.14	391342.60
19	0,260	6126496.09	391373.87	59	6126597.01	391443.59	99	6126448.68	391318.12
20	0,271	6126504.48	391380.32	60	6126612.25	391454.70	100	6126442.46	391298.94
21	0,291	6126520.64	391392.74	61	6126625.04	391464.55	101	6126441.15	391295.58
22	0,297	6126525.65	391396.59	62	6126641.45	391477.18	102	6126431.17	391264.59
23	0,315	6126539.55	391407.27	63	6126654.60	391487.16	103	6126421.90	391235.95
24	0,355	6126570.97	391431.42	64	6126668.71	391498.15	104	6126420.49	391231.63
25	0,365	6126579.02	391437.61	65	6126683.06	391509.26	105	6126410.15	391200.12
26	0,370	6126583.03	391440.68	66	6126701.29	391522.67	106	6126405.92	391187.20
27	0,384	6126594.07	391448.88	67	6126714.64	391532.67	107	6126397.88	391169.95
28	0,421	6126623.00	391471.28	68	6126726.70	391541.92	108	6126393.20	391156.78
29	0,438	6126636.80	391481.97	69	6126742.43	391554.01	109	6126389.04	391145.06
30	0,447	6126643.71	391487.33	70	6126756.03	391564.28	110	6126390.86	391144.72
31	0,470	6126661.58	391501.06	71	6126773.14	391577.29			
32	0,494	6126680.34	391515.47	72	6126797.84	391597.07			
33	0,511	6126693.54	391525.61	73	6126801.80	391599.08			
34	0,531	6126709.95	391537.41	74	6126782.55	391607.38			
35	0,546	6126721.86	391546.81	75	6126780.12	391601.74			
36	0,549	6126724.32	391548.75	76	6126748.54	391579.25			
37	0,583	6126751.41	391570.10	77	6126732.57	391566.86			
38	0,596	6126761.79	391578.15	78	6126716.53	391554.07			
39	0,631	6126789.94	391599.06	79	6126700.88	391541.80			
40	0,636	6126792.19	391603.22	80	6126685.63	391529.48			

KOPIJA TIKRA

Žiniaraštį sudarė:
Matininkas, nustatęs kadastro duomenis

A.V.

Reda Mišauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

PROJEKTO VADOVE: V. KALADINSKIENE 



UAB „Geoinfra“, Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869
el. paštas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

OBJEKTAS: Tauragės r. sav. Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.

UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIS1-20220921-069409

KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: v. KALADINSKIENĖ

2022 m.

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-10-03 12:59

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: JUSTINAS MICKŪNAS
GKP: 1GKV-969

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20220921-069409
Paslaugos nuoroda: <https://tiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20220921-069409>
Pavadinimas: Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.
Adresas: Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.
Prašymo teritorija: 1.23 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: aiskinamasis.pdf, derinti.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
EDT grupė: Tauragės r. sav. - Architektūros ir geodezijos skyrius (264)
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: NERIJUS URBUTIS
Pateiktas tikrinti EDR: Puntukog.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2022-09-21 09:55:20 Pateiktas prašymas
2022-09-21 09:55:25 Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-10-03 12:54:07 Prašymas ir ED priimti

KOPIJA TIKRA

ED pateikti susipažinti

PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Puntukog.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Puntukog.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Tauragės vandenys“ (109)
Gautas EDR: Puntukog.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
Organizacijos grupė: Tauragės r. sav. - Kaimo reikalų skyrius (265)
Gautas EDR: Puntukog.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD) (365)
Gautas EDR: Puntukog.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Puntukog.dwg

KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE






Objekto vieta


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

38/45 - 0285

38/45 - 0286



Lapų išdėstymo schema




KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE

Geoidas - Lit 15 G
Aukščių sistema: LAS07
Koordinatų sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tinklumas 4cm

PAVEIKLOS	PAVARDĖ	PARAŠAS				
Direktorius	J.Mickūnas		UAB"GEOINFRA" Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869			
			Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.			
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-969			BRĖŽINYS	topografinis planas (Pilnas planas)		
Paraiškos nr. TIIIS1-20220921-069409			Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų	Data
UŽSAKOVAS				1:500	1/4	2022.08.31



Objekto vieta


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



38/45 - 0266

38/45 - 0286


Lapų išdėstymo schema




KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE


Geoidas - Lit 15 G
Aukščių sistema: LAS07
Koordinatų sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tinklumas 4cm

PAVEIKLOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	geoinfra			
Direktorius	J.Mickūnas		UAB"GEINFRA" Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869			
Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.			Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.			
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-969			BRĖŽINYS	topografinis planas (Pilnas planas)		
Paraiškos nr. TIIIS1-20220921-069409			Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų	Data
UŽSAKOVAS				1:500	2/4	2022.08.31




Objekto vieta

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




Lapų išdėstymo schema



KOPIJA TIKRA
PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE


Geoidas - Lit 15 G
Aukščių sistema: LAS07
Koordinatų sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tinklumas 4cm

PAVEIKLOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	 geoinfra		
Direktorius	J.Mickūnas		UAB "GEOINFRA" Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869		
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-969			Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.		
Paraiškos nr. TIIS1-20220921-069409			BRĖŽINYS	topografinis planas (Pilnas planas)	
UŽSAKOVAS			Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų
				1:500	3/4
					Data
					2022.08.31




Objekto vieta

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Lapų išdėstymo schema



KOPIJA TIKRA
PROJEKTO VADOVE: v. KALADINSKIENE

Geoidas - Lit 15 G
Aukščių sistema: LAS07
Koordinatinių sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tinklumas 4cm

PAVEIKLOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	geoinfra			
Direktorius	J.Mickūnas		UAB"GEINFRA" Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869			
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-969			Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Puntuko g.			
Paraiškos nr. TIISI-20220921-069409			BRĖŽINYS	topografinis planas (Pilnas planas)		
UŽSAKOVAS			Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų	Data
				1:500	4/4	2022.08.31

Statytojas ir (arba) Užsakovas	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Statinio projekto pavadinimas	Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Statinio projekto Nr.	PS22-22
Statinio projekto etapas	PP (Projektiniai pasiūlymai)
Bylos žymuo	PS22-22-PP
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2022-10

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
MB „Locus 3D“ direktorius	B. Ubartas		2022	
Projekto vadovas	B. Ubartas	36342	2022	

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022-10- Nr.

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie projektą		
1.	Projekto pavadinimas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ papunktis 6.8.)	<i>Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas</i>
2.	Statytojas	<i>Tauragės rajono savivaldybė</i>
3.	Užsakovas	<i>Tauragės rajono savivaldybės administracija</i>
4.	Projektuotojas	<i>MB „Locus 3D“ info@locus3d.com</i>
5.	Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	<i>Inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos</i>
6.	Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas	- Gerinti susisiekimo ir eismo organizavimo sąlygas; - Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
7.	Statinio (-ių) ar statinių grupės kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	- neypatingasis statinys.
8.	Kita informacija (kultūros paveldo, saugomos teritorijos)	-
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	-
II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys		
10.	Projektinių pasiūlymų apimtis	- aiškinamasis raštas; - dangų planas; - skersiniai profiliai;
11.	Pateikiami dokumentai, nurodomi projektinių pasiūlymų rengimo dokumentams taikomi teisės aktai.	- teritorijų planavimo dokumentai; - rekomendacijos, taisyklės; - statybą reglamentuojantys teisės aktai; - kiti dokumentai.
III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams		
12.	Esminiai funkciniai (paskirties) reikalavimai statiniui	- Gatvės kategorija – Ds; - Šaligatvis; - Naujo apšvietimo suprojektavimas; - Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius; - Sprendiniai turi atitikti statinio projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) ir susisiekimo komunikacijų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

13	Reikalavimai architektūros (estetinius aplinkai, kraštovaizdžiui)	- <i>Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai pagrindžiamus parametrus;</i> - <i>Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus.</i>
14	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui	- <i>Projektinius pasiūlymus derinti su Tauragės rajono savivaldybės administracija</i>
15	Nurodymai projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimui	-
16	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	<i>Lietuvių</i>
17	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų informinimui, sudėčiai ir pan.	-

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2022		Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	LOCUS 3D			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas	
36342	PV	B. Ubartas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	LAIDA
	INŽ.	V. Rinkevičius			0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO PS22-22-PP-AR	LAPAS
					LAPŲ 1 4

TURINYS

1.	Projekto rengimo pagrindas.....	3
2.	Statybos vieta	3
3.	Duomenys apie projektuojamą statinį	3
4.	Projektinių pasiūlymų užduotis	3
5.	Techniniai rodikliai	4

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-22-PP-AR	2	4	0

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektinių pasiūlymų pagrindas yra pirkimo sutartis tarp Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir MB „Locus 3D“ Nr. CPO218796.

2. STATYBOS VIETA

Puntuko gatvė yra Tauragės miesto šiaurinėje dalyje.

Remontuojama Puntuko gatvės atkarpa prasideda ties sankryža su Šilalės gatve ir baigiasi ties sankryža su Rytų gatve.

Įvertinus teritorijų planavimo dokumentus buvo nustatyta, kad remontuojama Puntuko gatvė patenka į Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą bei į Tauragės miesto bendrąjį planą. Projektiniai pasiūlymai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.



1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta remontuojama Puntuko gatvės atkarpa)

3. DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ

- Statybos rūšis – kapitalinis remontas;
- Inžinerinio statinio grupė – susisiekimo komunikacijos;
- Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;
- Statinio kategorija – neypatingas statinys;
- Gatvės kategorija – Ds;
- Remontuojamos gatvės ilgis – 0,641 km.

4. PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS

Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis:

- projektinių pasiūlymų užduotimi;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-22-PP-AR	3	4	0

- galiojančiais norminiais dokumentais;
- atsižvelgiant į esamą situaciją;
- nepažeidžiant trečiųjų asmenų reikalavimų.

Puntuko gatvė yra projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

Projektuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti asfalto dangą bei šaligatvius atskirtus žaliaja juosta.

Projektuojamo ruožo pradžioje yra numatoma prisijungti prie esamų Šilalės gatvės dangų, o projektuojamo ruožo pabaigoje yra numatoma prisijungti prie esamų Rytų gatvės dangų.

Projektuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti 5,00 m pločio asfalto dangą. Kairėje bei dešinėje gatvės pusėse yra numatoma įrengti 1,50 m pločio šaligatvį. Nuo Bokšto iki Alyvų gatvės dešinėje Puntuko gatvės pusėje nėra numatoma įrengti šaligatvio. 1,00 m pločio žaliaja skiriamąja juosta yra numatoma įrengti kairėje bei dešinėje gatvės pusėse nuo PK 0+00 iki PK 0+55 ir nuo PK 5+30 iki PK 6+40.

Projektuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti 49 nuovažas į sklypus. Nuovažų pločiai, ilgiai bei forma yra parenkami atsižvelgiant į esamų nuovažų pločius.

Projektuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti 7 sankryžas. Trišalę Puntuko ir Rytų gatvių sankryžą yra numatoma pertvarkyti į žiedinę sankryžą.

Projektuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti pėsčiųjų perėjas bei iškiliąsias greičio mažinimo priemones


Remontuojamoje Puntuko gatvėje yra numatoma įrengti lietaus vandens šalinimo bei gatvių apšvietimo tinklus. Lietaus vandens šalinimo bei gatvių apšvietimo sprendiniai bus tikslinami techninio darbo projekto metu.

5. TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III SKYRIUS			
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1. Puntuko gatvė	unik. Nr. 4400-5502-1819		
3.1.1. kategorija		Ds	
3.1.2. ilgis*	km	0,641	
3.1.3. plotis	m	5,00	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2,00	
3.1.5. eismo juostų plotis	m	2,50	





*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-22-PP-AR	4	4	0




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniai matavimai suformuotų žemės sklypų ribos;
 - darbų vykdymo riba;
 - projektuojamas betoninis gatvės bortas;
 - projektuojamas betoninis įvažiavimo bortas;
 - projektuojamas betoninis pereinamasis bortas;
 - projektuojamas betoninis nulinis gatvės bortas;
 - projektuojamas betoninis vejos bortas;
 - projektuojamas granitinis gatvės bortas;
 - projektuojama asfalto danga;
 - esamų ir projektuojamų asfalto dangų sujungimas;
 - projektuojama betoninių trinkelų danga;
 - projektuojama granitinių trinkelų danga;
 - projektuojama veja;
 - preliminarios apšvietimo atramų įrengimo vietos;
 - preliminarios medžių sodinimo vietos;

SITUACIJOS SCHEMA:



0	2022	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas		
36342	PV	B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Dangų planas M 1:500	LAIDA	
	INŽ.	V. Rinkevičius		0	
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO PS22-22-PP-DP	LAPAS	LAPŲ
	Tauragės rajono savivaldybės administracija			1	3




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- kadastriniai matavimai suformuotų žemės sklypų ribos;
- darbų vykdymo riba;
- projektuojamas betoninis gatvės bortas;
- projektuojamas betoninis įvažiavimo bortas;
- projektuojamas betoninis pereinamasis bortas;
- projektuojamas betoninis nulinis gatvės bortas;
- projektuojamas betoninis vejos bortas;
- projektuojamas granitinis gatvės bortas;
- projektuojama asfalto danga;
- esamų ir projektuojamų asfalto dangų sujungimas;
- projektuojama betoninių trinkelų danga;
- projektuojama granitinių trinkelų danga;
- projektuojama veja;
- preliminarios apšvietimo atramų įrengimo vietos;
- preliminarios medžių sodinimo vietos;

SITUACIJOS SCHEMA:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-22-PP-DP	2	3	0



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- kadastriniai matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
 - darbų vykdymo riba;
 - projektuojamas betoninis gatvės bortas;
 - projektuojamas betoninis įvažiavimo bortas;
 - projektuojamas betoninis pereinamasis bortas;
 - projektuojamas betoninis nulinis gatvės bortas;
 - projektuojamas betoninis vejos bortas;
 - projektuojamas granitinis gatvės bortas;
 - projektuojama asfalto danga;
 - esamų ir projektuojamų asfalto dangų sujungimas;
 - projektuojama betoninių trinkelų danga;
 - projektuojama granitinių trinkelų danga;
 - projektuojama veja;
 - preliminarios apšvietimo atramų įrengimo vietos;
 - preliminarios medžių sodinimo vietos;



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-22-PP-DP	3	3	0



Pradžia

Paslaugų katalogas

(https://planuojustatau.lt/eptp/services.html)

Mano statybos

(https://infostatyba.planuojustatau.lt/elInfostatyba-external/document/myBuildings)

Prašymų / dokumentų būsenos

(https://infostatyba.planuojustatau.lt/elInfostatyba-external/serviceState/serviceStateSearch)

Prašymo / pranešimo būsenos

Žinutės

Registracijos numeris:	PSP-73-221201-00005 (/eInfostatyba-external/views/document/application/application.xhtml?id=2133061)
Registracijos data:	2022-12-01
Tipas:	Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Projekto pavadinimas:	Puntuko g., Tauragės m. (TR7506) kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Nagrinėjantis asmuo:	Tauragės rajono savivaldybės administracija

Siųsti žinutę nagrinėjančiam asmeniui

Pastabos:

Būsenos:


Būsena	Pasiūlymams pritarta
Data	2022-12-02 08:12
	Sprendimo el. dokumentas
Būsena	Priimtas
Data	2022-12-02 08:12
	Sprendimo el. dokumentas
Būsena	Tikrinamas
Data	2022-12-02 08:12
	Sprendimo el. dokumentas
Būsena	Užregistruotas
Data	2022-12-01 11:26
	Sprendimo el. dokumentas
Būsena	Įvestas į sistemą
Data	2022-12-01 11:26
	Sprendimo el. dokumentas

[← Atgal į paiešką](#) Tel. (8 5) 207 3333(tel:852073333) vartai@vtpsi.lt(mailto:vartai@vtpsi.lt)[Pranešti apie klaidą \(mailto:vartai@vtpsi.lt?subject=Portale www.planuojustatau.lt pastebėta klaida!&body=Pastebėtos klaidos aprašymas:\)](mailto:vartai@vtpsi.lt?subject=Portale%20www.planuojustatau.lt%20pasteb%C4%82ta%20klaida!&body=Pasteb%C4%82tos%20klaidos%20aprašymas:)

LIETUVOS
RESPUBLIKOS (https://am.lrv.lt/)
APLINKOS MINISTERIJA


[admin.application.text](#)
(https://www.planuojustatau.lt/eptp_vartai-web/#!eptp)

© 2020 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija.




- Sutartiniai žymėjimai
- Žymėjimas
- Aprašymas
- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Paviršinių nuotekų tinklas
- L —
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Sklypo riba
- F
- Esamas buitinių nuotekų tinklas
- KS
- Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L
- Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D
- Esamas drenazo tinklas
- V
- Esamas vandentiekio tinklas
-
- Esamas ryšio kabelis
- T
- Esamas telefono kabelis
-
- Esamas RAIN tinklas
-
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
-
- Esamas 10 kV elektros kabelis
-
- Esamas dujotiekio tinklas
-
- Esama šiluminė trasa
-
- Atstatomas drenazo rinktuvus

SITUACIJOS SCHEMA



- DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklės T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADĖDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVSIOJO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSI VIETOSE.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ TURI BŪTI ĮRENGIAMSI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DEKLIAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLIAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BREŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas
				M 1:500
Kalba	Užsakovas:	KOMPLEKSO NR.:		Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija	VK-2022-TDP-NŠ-229.B-01		Lapų
				1 2



Žymėjimas Sutartiniai žymėjimai
Aprašymas
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMA
Paviršinių nuotekų tinklas


- | | Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona |
|---|---|
|  | Sklaido riba |
|  | Esamos buitinių nuotekų tinklas |
|  | Esamos šiluminės nuotekų tinklas |
|  | Esamos paviršinių (lietus) nuotekų tinklas |
|  | Esamos drenazo tinklas |
|  | Esamos vandentiekio tinklas |
|  | Esamos ryšio kabelis |
|  | Esamos telefono kabelis |
|  | Esamos RAIN tinklas |
|  | Esamos 0.4 kV elektros kabelis |
|  | Esamos 10 kV elektros kabelis |
|  | Esamos dujotiekio tinklas |
|  | Esama šiluminė trasa |
|  | Atstatomas drenazo rinktuvas |

SITUACIJOS SCHEMA



DARBU ATLIKIMO PASTABAS:


1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVYVYMO METU. DIRBANATVATYBĖ (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖS TURI BŪTI APVERTTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APVERTIMO IR EISMO REGULAVIMO Taisyklės T. DVAER. 12".
2. PRIEŠ PAREIDŽIANT INŽINERINIŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS, SUSIKIRTUSIUS SU KLOJIMO TRASA IR SAUGOS POKYČIŲ KOMUNIKACIJAS SU ĮKSPŲ AUTOMOBILIŲ ORGANIZAVIMU, ESANČIŲ SM. STATYMAS, TAIP SUKURKANTIS POŽEINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUL.
3. ŽEMES DARBUS GYKDYTI VADOVAVIMU STR. 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAMS.
4. PAKLIOUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ĮSARDYBAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS KIJ BUVUSIO LVYGO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAI RUOŽIAS, SUKIEKIANI GYVENTOJAMS GALIMYBĖ PRIVAŽIOJTI PRIE NAMŲ Į TURTĄ KIEKTI.
6. SUKURKIMO VIETOSE SU ESAMAS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMS MEDIŽAGOMIS PER ĮKASOS PLOČI IR TIL PLANUOSE PASYMĖTOS VIETOSE.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLEIKAMI KIL UŽDARŲ BŪDU. PERJĖJIMAI PER KELIA TURI BŪTI ĮRENGIAMO APSAUGINUOSE DEKLIOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMES PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DEKLAS.
9. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI PASAUGOJAMI SU KRAIP 50 CM ŽEMIAU ŽEMES PAVIRŠIAUS.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDMAMAS DEKLAS, PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARCIAU KAIP 50 CM NOLIO ELEKTROS KABEILI.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas	Laida 0
				M 1:500	
				KOMPLEKSO NR.:	
				Lapas	Lapų
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229-B-01	1 2

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-1	d1000	1.11	6126794.18	391606.56
L1-2	d425	1.31	6126784.11	391596.08
L1-3	d425	1.81	6126758.44	391575.76
L1-3-1	d1000	2.23	6126733.36	391556.53
L1-4	d1000	2.23	6126727.04	391551.69
L1-5	d1000	2.12	6126695.66	391528.01
L1-6	d425	2.29	6126665.07	391503.94
L1-7	d425	2.30	6126638.91	391483.57
L1-8	d1000	2.16	6126621.07	391469.23
L1-9	d425	2.00	6126604.31	391456.72
L1-10	d425	1.94	6126587.80	391444.71
L1-11	d425	1.81	6126570.46	391431.51
L1-12	d425	1.72	6126556.37	391420.68
L1-13	d1000	1.73	6126542.96	391410.19
L1-14	d425	1.78	6126527.38	391398.16
L1-15	d425	2.04	6126498.57	391376.37
L1-17	d1000	2.38	6126461.46	391349.27
L1-18	d425	2.40	6126458.63	391334.83
L1-19	d425	2.40	6126448.09	391299.21
L1-20	d425	2.39	6126437.69	391267.00


Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-21	d1000	2.62	6126422.79	391225.49
L1-22	d1000	2.65	6126426.87	391223.80
L1-23	d1000	1.60	6126402.19	391148.95
L1-24	d425	1.68	6126415.23	391190.58
L1-25	d1000	2.48	6126492.00	391213.35
L1-25-1	d425	2.26	6126557.38	391203.98
L1-26	d2000	2.80	6126559.66	391202.92
L1-27	d425	1.11	6126787.96	391613.72
L1-28	d425	1.05	6126803.69	391604.69
Tr.1	d700	1.51	6126785.52	391611.59
Tr.2	d700	1.51	6126789.07	391616.68
Tr.3	d700	1.48	6126804.04	391602.70
Tr.4	d700	1.50	6126805.10	391608.98
Tr.5	d700	1.65	6126786.93	391593.09
Tr.6	d700	1.73	6126784.04	391597.01
Tr.7	d700	1.85	6126767.06	391577.07
Tr.8	d700	2.08	6126761.32	391572.30
Tr.9	d700	2.00	6126728.66	391549.75
Tr.10	d700	2.00	6126696.98	391526.23
Tr.11	d700	2.00	6126666.02	391502.84

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
Tr.12	d700	2.00	6126639.99	391482.15
Tr.13	d700	2.00	6126622.69	391467.35
Tr.14	d700	2.00	6126606.02	391454.63
Tr.14-1	d700	2.00	6126589.51	391442.62
Tr.15	d700	2.00	6126571.83	391429.91
Tr.16	d700	2.00	6126557.40	391419.51
Tr.17	d700	2.02	6126544.55	391408.34
Tr.18	d700	2.07	6126528.51	391396.79
Tr.19	d700	2.00	6126500.31	391374.17
Tr.20	d700	2.00	6126468.25	391349.11
Tr.21	d700	2.16	6126465.03	391342.98
Tr.22	d700	2.00	6126462.06	391333.97
Tr.23	d1000	2.00	6126450.89	391298.34
Tr.24	d700	2.00	6126440.49	391266.13
Tr.25	d700	2.00	6126428.87	391230.27
Tr.26	d700	2.00	6126427.13	391222.70
Tr.27	d700	2.00	6126422.94	391214.73
Tr.28	d700	2.00	6126413.81	391186.00
Tr.29	d700	1.91	6126401.01	391144.63

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas		
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS: Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės	Laida
23961	PDV	V. Kaladinskienė			0
				KOMPLEKSO NR.:	Lapas
Kalba	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-02	Lapų
LT					1
					1

Mh 1:500
Mv 1:100


VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose dokumentuose nurodyti vamzdinių skersmenys yra vidiniai.
— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo L1-22 iki L1-26
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-04	1
				1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.


- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo L1-28 iki L1-27
				KOMPLEKSO NR.:
				VK-2022-TDP-NŠ-229.B-05
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapas 1
				Lapų 1


Plaukiojančio tipo
lietaus surinkimo
dangtis D400


Kelio danga


PJŪVIS 1-1





PLANAS





0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Trapo įrengimo schema
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-06	
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			
			Lapas	Lapų
			1	1



0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.	 Projektai		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		
				OBJEKTAS:	
				Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Šulinių įrengimo schemos	
				Laida	
				0	
				KOMPLEKSO NR.:	Lapas
Kalba	Užsakovas:			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-07	1
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija				
				Lapų	1



0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Trapo ant polių įrengimo schema
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
				1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

Esamas žemės paviršius.
Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VKProjektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.1 iki Tr.2
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-09
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			
				Lapas
				Lapų
				1
				1




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

Esamas žemės paviršius.
Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VK Projektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.3 iki Tr.4
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-010	1
				1




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;


Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.5 iki Tr.6
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-011	
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			
			Lapas	Lapų
			1	1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS % ILGIS (m)	
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	

Mh 1:500
Mv 1:100




Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;


Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
- Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.7 iki L1-3
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-012	
			Lapas	Lapų
			1	1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI

Mh 1:500
Mv 1:100





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

k10	-	aukštos įt. kabelis;
k04	-	žemos įt. kabelis;
kf	-	fekalinė kanalizacija;
d	-	dujos;
dr	-	drenažo tinklai;
kl	-	lietaus kanalizacija;
r	-	ryšio, telefono linija;
rk	-	ryšio kabelis;
v	-	vandentiekis;
š	-	šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.9 iki L1-4
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-013
				Lapas 1
				Lapų 1





Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.10 iki L1-5
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-014
				Lapas 1
				Lapų 1



Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;


Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
- Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VK Projektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.11 iki L1-6
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-015
				Lapas
				Lapų
				1
				1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS %	ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	




Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):


k10	-	aukštos įt. kabelis;
k04	-	žemos įt. kabelis;
kf	-	fekalinė kanalizacija;
d	-	dujos;
dr	-	drenažo tinklai;
kl	-	lietaus kanalizacija;
r	-	ryšio, telefono linija;
rk	-	ryšio kabelis;
v	-	vandentiekis;
š	-	šilumotiekis;

Pastaba:

- 1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
- 2.Visuose brėžiniuose ir kituose dokumentuose nurodyti vamzdinių skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.12 iki L1-7
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-016	
			Lapas	Lapų
			1	1





Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdinių
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.13 iki L1-8
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-017
				Lapas
				Lapų
				1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdinių
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.13 iki L1-8
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
	VK-2022-TDP-NŠ-229.B-018			1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.14 iki L1-9
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-019	1
				1




Sutartiniai žymėjimai (pjuviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdinių
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VK Projektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.14-1 iki L1-10
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-020
				Lapas 1
				Lapų 1




Sutartiniai žymėjimai (pjūvuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;


Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdinių
skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VK Projektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.15 iki L1-11
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-021
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			
				Lapas
				Lapų
				1
				1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PE/PP/PVC d200
PAGRINDAS	Smel. pasl. 10 cm.
NUOLYDIS %	ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	

Mh 1:500
Mv 1:100





Sutartiniai žymėjimai (pjūvuose):

k10	-	aukštos įt. kabelis;
k04	-	žemos įt. kabelis;
kf	-	fekalinė kanalizacija;
d	-	dujos;
dr	-	drenažo tinklai;
kl	-	lietaus kanalizacija;
r	-	ryšio, telefono linija;
rk	-	ryšio kabelis;
v	-	vandentiekis;
š	-	šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.16 iki L1-12
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-022
				Lapas
				Lapų
				1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
23961	PDV	PAVARDĖ V. Kaladinskienė	PARAŠAS 	BRĖŽINYS: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.17 iki L1-13
KOMPLESO NR.:				Lapas
VK-2022-TDP-NŠ-229.B-023				Lapų
Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija				1
Kalba LT				1



Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):


- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
- Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	VK Projektai E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.18 iki L1-14
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-024
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			
				Lapas
				Lapų
				1
				1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS %
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
- Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
23961	PDV	PAVARDĖ V. Kaladinskienė	PARAŠAS 	BRĖŽINYS: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.19 iki L1-15
KOMPLEKSO NR.:				Lapas
VK-2022-TDP-NŠ-229.B-025				Lapų
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.20 iki L1-17
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-026
				Lapas
				Lapų
				1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose dokumentuose nurodyti vamzdynų skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
23961	PDV	PAVARDĖ V. Kaladinskienė	PARAŠAS 	BRĖŽINYS: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.22 iki L1-18
KOMPLEKSO NR.:				Laida
Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija				0
VK-2022-TDP-NŠ-229.B-027				Lapas
				Lapų
				1
				1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
23961	PDV	PAVARDĖ V. Kaladinskienė	PARAŠAS 	BRĖŽINYS: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.23 iki L1-19
				KOMPLEKSO NR.: VK-2022-TDP-NŠ-229.B-028
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapas 1
				Lapų 1





Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.


- Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas		
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.24 iki L1-20	
				KOMPLEKSO NR.:	
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-029		Lapas Lapų
					1 1




k10	-	aukštos įt. kabelis;
k04	-	žemos įt. kabelis;
kf	-	fekalinė kanalizacija;
d	-	dujos;
dr	-	drenažo tinklai;
kl	-	lietaus kanalizacija;
r	-	ryšio, telefono linija;
rk	-	ryšio kabelis;
v	-	vandentiekis;
š	-	šilumotiekis;

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas		
	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.25 iki Tr.26	
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			KOMPLEKSO NR.:	Lapas
				VK-2022-TDP-NŠ-229.B-030	Lapų
					1
					1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS % ILGIS (m)	
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	





Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.25 iki Tr.26
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-031	
			Lapas	Lapų
			1	1




Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):


- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose dokumentuose nurodyti vamzdynų skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas		
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:	
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.28 iki L1-24	
				KOMPLEKSO NR.:	
Kalba	Užsakovas:		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-032		Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija				Lapų
					0
				1	1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS %
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI




Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

k10	-	aukštos įt. kabelis;
k04	-	žemos įt. kabelis;
kf	-	fekalinė kanalizacija;
d	-	dujos;
dr	-	drenažo tinklai;
kl	-	lietaus kanalizacija;
r	-	ryšio, telefono linija;
rk	-	ryšio kabelis;
v	-	vandentiekis;
š	-	šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo Tr.29 iki L1-23
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		VK-2022-TDP-NŠ-229.B-033	
			Lapas	Lapų
			1	1



Telia Lietuva, AB požminių ryšių linijų vieta
SUDEKINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: Aurelija.Dygliene@telia.lt

Aurelija
Dygliene

Digitaly signed by Aurelija
Dygliene
Date: 2024.03.27 10:14:13 +0200

Sutartiniai žymėjimai
Žymėjimas
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paviršinių nuotekų tinklas

- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Sklypo riba
- Esamas buitinių nuotekų tinklas
- Esamas slėginis nuotekų tinklas
- Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- Esamas drenazo tinklas
- Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas telefono kabelis
- Esamas RAIN tinklas
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esamas dujotiekio tinklas
- Esama šiluminė trasa
- Atstatomas drenazo rinktuvus

SITUACIJOS SCHEMA




- DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
- PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSIVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklės T DVAER 12".
 - PRIEŠ PRADĖDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
 - ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
 - PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUvusio LYGIO.
 - TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
 - SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOS VIETOSE.
 - KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ TURI BŪTI ĮRENGIAMSI APSAUGINIUISE DEKLIOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
 - STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DEKLIAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
 - STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABEILIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLIAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370
		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
23961	PDV	V. Kaladinskienė
		BREŽINYS: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas
Kalba		KOMPLEKSO NR.:
LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija	VK-2022-TDP-NS-229.B-01
		Laida
		0
		Lapas
		Lapų
		1 2

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-1	d1000	1.11	6126794.18	391606.56
L1-2	d425	1.31	6126784.11	391596.08
L1-3	d425	1.81	6126758.44	391575.76
L1-3-1	d1000	2.23	6126733.36	391556.53
L1-4	d1000	2.23	6126727.04	391551.69
L1-5	d1000	2.12	6126695.66	391528.01
L1-6	d425	2.29	6126665.07	391503.94
L1-7	d425	2.30	6126638.91	391483.57
L1-8	d1000	2.16	6126621.07	391469.23
L1-9	d425	2.00	6126604.31	391456.72
L1-10	d425	1.94	6126587.80	391444.71
L1-11	d425	1.81	6126570.46	391431.51
L1-12	d425	1.72	6126556.37	391420.68
L1-13	d1000	1.73	6126542.96	391410.19
L1-14	d425	1.78	6126527.38	391398.16
L1-15	d425	2.04	6126498.57	391376.37
L1-17	d1000	2.38	6126461.46	391349.27
L1-18	d425	2.40	6126458.63	391334.83
L1-19	d425	2.40	6126448.09	391299.21
L1-20	d425	2.39	6126437.69	391267.00


Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-21	d1000	2.62	6126422.79	391225.49
L1-22	d1000	2.65	6126426.87	391223.80
L1-23	d1000	1.60	6126402.19	391148.95
L1-24	d425	1.68	6126415.23	391190.58
L1-25	d1000	2.48	6126492.00	391213.35
L1-25-1	d425	2.26	6126557.38	391203.98
L1-26	d2000	2.80	6126559.66	391202.92
L1-27	d425	1.11	6126787.96	391613.72
L1-28	d425	1.05	6126803.69	391604.69
Tr.1	d700	1.51	6126785.52	391611.59
Tr.2	d700	1.51	6126789.07	391616.68
Tr.3	d700	1.48	6126804.04	391602.70
Tr.4	d700	1.50	6126805.10	391608.98
Tr.5	d700	1.65	6126786.93	391593.09
Tr.6	d700	1.73	6126784.04	391597.01
Tr.7	d700	1.85	6126767.06	391577.07
Tr.8	d700	2.08	6126761.32	391572.30
Tr.9	d700	2.00	6126728.66	391549.75
Tr.10	d700	2.00	6126696.98	391526.23
Tr.11	d700	2.00	6126666.02	391502.84

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
Tr.12	d700	2.00	6126639.99	391482.15
Tr.13	d700	2.00	6126622.69	391467.35
Tr.14	d700	2.00	6126606.02	391454.63
Tr.14-1	d700	2.00	6126589.51	391442.62
Tr.15	d700	2.00	6126571.83	391429.91
Tr.16	d700	2.00	6126557.40	391419.51
Tr.17	d700	2.02	6126544.55	391408.34
Tr.18	d700	2.07	6126528.51	391396.79
Tr.19	d700	2.00	6126500.31	391374.17
Tr.20	d700	2.00	6126468.25	391349.11
Tr.21	d700	2.16	6126465.03	391342.98
Tr.22	d700	2.00	6126462.06	391333.97
Tr.23	d1000	2.00	6126450.89	391298.34
Tr.24	d700	2.00	6126440.49	391266.13
Tr.25	d700	2.00	6126428.87	391230.27
Tr.26	d700	2.00	6126427.13	391222.70
Tr.27	d700	2.00	6126422.94	391214.73
Tr.28	d700	2.00	6126413.81	391186.00
Tr.29	d700	1.91	6126401.01	391144.63

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas	
	PAVEIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS: Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės	Laida
23961	PDV	V. Kaladinskienė			0
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			KOMPLEKSO NR.: VK-2022-TDP-NŠ-229.B-02	Lapas 1 Lapų 1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI


Mh 1:500
Mv 1:100




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose dokumentuose nurodyti vamzdinių skersmenys yra vidiniai.
— Esamas žemės paviršius.
— Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.		E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370		OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo L1-22 iki L1-26
				KOMPLEKSO NR.:
Kalba	Užsakovas:			Lapas
LT	Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapų
			VK-2022-TDP-NŠ-229.B-04	1
				1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

- k10 - aukštos įt. kabelis;
- k04 - žemos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- d - dujos;
- dr - drenažo tinklai;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- š - šilumotiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų
altitudes tikslinti statybos metu.
2.Visuose brėžiniuose ir kituose
dokumentuose nurodyti vamzdynų
skersmenys yra vidiniai.

- Esamas žemės paviršius.
- Projektuojamas žemės paviršius.

0	2022-12	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Nr.	 E.p.: vilprojektai@gmail.com Tel.: 868480370			OBJEKTAS: Lietaus nuotekų tinklų Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas
	PARĖIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	BRĖŽINYS:
23961	PDV	V. Kaladinskienė		Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklo išilginis profilis nuo L1-28 iki L1-27
				KOMPLEKSO NR.:
				VK-2022-TDP-NŠ-229.B-05
Kalba LT	Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija			Lapas 1
				Lapų 1



UAB „Geoinfra“, Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869
el. paštas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

OBJEKTAS: Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, bokšto g.

UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIS1-20230302-014816

KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ

2022 m.

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-03-08 16:51

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: BENAS PREIMONAS
GKP: 1GKV-1801

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20230302-014816
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20230302-014816>
Pavadinimas: Tauragės r. sav, Tauragės m. sen., Tauragė, Bokšto g.
Adresas: Tauragės r. sav, Tauragės m. sen., Tauragė, Bokšto g.
Prašymo teritorija: 0.19 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: aiskinamasis.pdf, Boksto_g.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
EDT grupė: Tauragės r. sav. - Architektūros ir geodezijos skyrius (264)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: NERIJUS URBUTIS
Pateiktas tikrinti EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg
Pridėti dokumentai: aiskinamasis.pdf, Boksto_g.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2023-03-03 10:33:29 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-03-08 16:45:48 Erdviniai duomenys priimti

KOPIJA TIKRA

PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
Organizacijos grupė: Tauragės r. sav. - Kaimo reikalų skyrius (265)
Gautas EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Tauragės vandenys“ (109)
Gautas EDR: Puntukog-boksto_daroma.dwg

KOPIJA TIKRA


PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ





Objekto vieta

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



38/45 - 0285


38/45 - 0265


Geoidas – Lit 15G
Aukščių sistema: LAS07
Koordinatų sistema: LKS 94
Horizontalus tikslumas – 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm

38/45 - 0286

38/45 - 0266

KOPIJA TIKRA
PROJEKTO VADOVĖ: V. KALADINSKIENĖ



PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS				
Direktorius	J. Mickūnas		UAB "GEOINFRA" Ažuolų g. 2, Tauragė; įmonės kodas 303234869			
Geodezininkas	B. Preimonas		Tauragės r. sav, Tauragės m. sen., Tauragė, Bokšto g.			
Kvalifikacijos pažymėjimas 1GKV-1801			BRĖŽINYS	topografinis planas (Pilnas planas)		
Paraiškos nr. THIS1-20230302-014816			Objekto Nr.	MASTELIS	Lapas/Lapų	Data
				1:500	1/1	2023.02.28

PROJEKTO VADOVO SKYRIMAS

2022-11-07

MB „VK projektai: įm.k. 305653684, Lindiniškių g. 62, Lindiniškių k., Vilniaus r. skiria Viliją Kaladinskienę, gim. 1980-11-14, projektų vadovę, vykdant projektavimo darbus “Lietaus nuotekų tinklą Puntuko g., Tauragės m., statybos projektas”.

MB „VK projektai“ vadovė:



Vilija Kaladinskienė

Susipažinau, suprantu ir sutinku:



Vilija Kaladinskienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26346

Vilija Kaladinskienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės, ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. lapkričio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24567



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.23961

Vilija Kaladinskienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. lapkričio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. kovo 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24566

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė BŪRISAS JAKOVLEVAS
Data: 2023-01-25 13:48:11



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2023-01-25 13:48:06

PRIEIGOS RAKTAS: 38-3182355-1170637

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **MB VK projektai**
Kodas: **305653684**
Teisinė forma: **Mažoji bendrija**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilnius, Kviečių g. 4-33**
NTR objekto kodas: **4400-0694-3535:8709**
Įregistravimo data: **2020-11-06**
Versija: **5 (2023-01-23)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **specializuota projektavimo veikla**

5. Organai:

5.1.

Registruota: **Mažosios bendrijos narių susirinkimas
Nuo 2020-11-06**

5.1.1.

Asmuo: **VILIJA KALADINSKIENĖ, a.k. 48011140782**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2020-11-06**
Registruota: **Nuo 2020-11-06**
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Lindiniškių g. 62

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: **Nuo 2020-11-06**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia narys**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Nuostatai

Dokumento data: 2020-11-06

Įregistruotas: 2020-11-06

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: **+37068480370**

Elektroninio pašto adresas: **vilprojektai@gmail.com**

2023-01-25 13:48:06

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 3 Juridinių asmenų
registro grupės

Vyriausiasis registratorius

BORISAS JAKOVLEVAS

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01873 / 2024

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Aprausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.
Taisyklės skelbiamos <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-03-24 00:00 iki / to 2025-03-23 24:00 Išdavimo data / Date: 2024-03-04

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Draudėjas / Policyholder: VK PROJEKTAI, MB, įmonės kodas 305653684, Lindiniškių g. 62, Lindiniškių k., Avižienių sen., LT-14181 Vilniaus r. sav.

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys: 1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui / Sum insured for one event	Draudimo suma visam laikotarpiui / Aggregate limit	Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui / Unconditional deductible amount for each and every claim
289.600,00 EUR	289.600,00 EUR	2.900,00 EUR

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

- Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
 - Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
 - Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr. O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų, požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
- Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudikas / Insurer:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or www.compensa.lt

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UABDB, tel. 865634051
865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

Draudėjas / Policyholder:

- Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
 - susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
 - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
 - sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausytų nuomonės apie siūlomas paslaugas.

Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

☐ Compensa ir Compensa Life ☐ Compensa ☒ nesutinku

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. pašto tiesioginio kodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitamos ar mobiliosios programose.

VK PROJEKTAI, MB, įmonės kodas: 305653684

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01873 / 2024

Bendra draudimo įmoka / Insurance premium: 400,00 EUR*

* įskaitant tarpininkui mokamą komisiją atlygi

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaitai-faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: PCAD06 01873 / 2024

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:

1. 2024-03-24 – 400,00 EUR

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or www.compensa.lt

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB, tel. 865634051
865634051, el. p. info@socgarantijos.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas



Draudėjas / Policyholder:

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausytų nuomonės apie siūlomas paslaugas.

Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

☐ Compensa ir Compensa Life ☐ Compensa ☒ nesutinku

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. paštu tiesioginierinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar mobiliosiose programose.

VK PROJEKTAI, MB, įmonės kodas: 305653684

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)