



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-04-30

Nr. S-1399 -(8.43)

I

Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimus dėl vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai-Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav. ruožo nuo 0,00 iki 2,80 km, kapitalinio remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriuose:

1. Projektinė situacija: Pagal Via Lietuva statybos taisyklių ST 188710638.07 "Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai sprendiniai" IV skyriaus 6. punktą vandens pralaidos gali būti gaminamos iš plastikinių PP, HDPE ir PVC vamzdžių, tačiau techninės specifikacijose yra nurodyta, kad pralaidos gali būti gaminamos tik iš HDPE žaliavos.

Prašoma patvirtinti, kad galima naudoti plastikines PP, PVC ar HDPE pralaidas, kurios atitinka ST 188710638.07 IV skyriaus 7 punkte pateiktus reikalavimus.

Atsakymas. Vadovaujantis Aprašo BS dalies TS 1.6 skyriumi „Sąnaudų žiniraščiuose nurodytiems konkreitiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių“. Atsižvelgiant į tai gali būti naudojami lygiaverčiai gaminiai bet ne prastesnių savybių ir atitinkantys Apraše nurodytus standartus.

2. Nepateiktas sankasos tankinimas, tai yra elementaru, tačiau siekiant išvengti skaičiavimo klaidų, prašoma papildyti žiniaraštį.

Atsakymas. Pagal suprojektuotą dangos konstrukciją, sankasos tankinimas nenumatytas – planuojama esama sankasa, tada pripilamas sankasai tinkamas gruntas platinimų vietose, šis sluoksnis yra sustiprinamas, tuo pačiu atliekant ir sutankinimą, todėl atskirai tankinimas nenumatytas.

3. Ar tikrai 15 cm užteks stabilizuoti gruntą ir gauti tinkamą kokybę? Įprastai turėtų būti bent 20 cm.

Atsakymas. Suprojektuotas gruntų sustiprinimas, kurio kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio mažiausias storis dėl technologinių priežasčių sutankintoje būklėje turi būti 15 cm (MN GPSR 12). Taip ir numatyta.

4. Kadangi daug kas iš tiekėjų planuojasi poilsio dienas laikotarpyje nuo gegužės 1 d. iki gegužės 4 d. ir galimai nespėsime gauti reikiamų medžiagų kainų pasiūlymų, todėl prašoma gal būtų galimybė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į gegužės 9 d.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminą nukeliamas iki 2025 m. gegužės 12 d. 10 val. 00 min.

Pirminis susipažinimas su pateiktais tiekėjų pasiūlymais numatytas 2025 m. gegužės 12 d. 10 val. 30 min.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininko
pavaduotojas

Rolandas Plukas