

**VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO ATKARPOS NR. ŠIR89 (ALINAVOS G.),
PUORIŲ K., ŠIRVINTŲ RAJ., PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 0 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Užsakovas numato įsigyti vietinės reikšmės kelio atkarpos ŠIR89 (Alinavos g.) Puorių k., Širvintų raj., paprastojo remonto darbus (toliau – darbai).

Darbų atlikimo vieta: Alinavos g., Puorių k., Širvintų raj.

Statinio kategorija – Neypatingi statiniai.

Statybos rūšis – Paprastasis remontas.

Inžinerinio statinio rodikliai – ilgis apie 270 m. Gatvės danga – asfaltas.

4. Esminiai reikalavimai.

Išasfaltuoti važiuojamąją dalį pagal esamą asfalto dangos plotį.

Statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

Orientaciniai darbų kiekiai (aprašas) pateikti žemiau. Rangovas po sutarties pasirašymo turės pateikti darbų sąmatas Sistelos įkainiais. Sąmatose rangovas, pasitikslinęs darbų kiekius, turi įvertinti ir kitus, neišvardintus darbų apraše darbus, kurie būtini remonto darbams atlikti.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai

Darbų aprašymas		Mato vnt.	Kiekis
Danga			
1	Naudoto asfalto granulių ar kitų mineralinių užpildų atvežimas	t	160
2	Sankasos planiravimas mechaniniu būdu (kelio)	m ²	1215
3	Sankasos sutankinimas mechaniniu būdu	m ³	1215
4	Šaltai regeneruoto pagrindo sluoksnio įrengimas (h=14 cm)	m ²	1080
5	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	1080
6	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC11VN70/100 (h=4 cm)	m ²	1080

7	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir žolės apsėjimas	m ²	540
Projektavimas ir pridavimas			
1	Inžineriniai tyrimai	vnt	1
2	Paprasto remonto aprašas	vnt	1
3	Išpildomoji	vnt	1
5	Kadastriniai matavimai	vnt	1

5. Bendri reikalavimai.

Darbai turi būti atliekami laikantys statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus,. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

7. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietyje.

Paslėpti darbai: rangovas privaloma informuoti Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA: Vietinės reikšmės kelio atkarpos ŠIR89 (Alinavos g.) Puorių k., Širvintų raj. preliminari schema.

Parengė:

Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Robertas Bartulis

Vietinės reikšmės kelio atkarpos ŠIR89 (Alinavos g.) Puorių k., Širvintų raj. preliminari schema

